

Ogłoszenie na demontaż radaru w Ośrodku Radarowym OR Pułtusk

<https://bip.pansa.pl/100650-revision-v1/>

Ogłoszenie na demontaż radaru w Ośrodku Radarowym OR Pułtusk o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.z 2007r. nr 223, poz 1655 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

Opis zadania:

Na terenie OR Pułtusk na dachu budynku radarowego na wysokości ok. 32m znajduje się antena radaru o wysokości ok. 10.5m szerokości ok. 23m i masie 7,5 tony którą należy zdemontować za pomocą dźwigu zewnętrznego spuścić na specjalny betonowy podest znajdujący się na terenie, przy wejściu i pociąg na części. Pod anteną znajduje się kabina podantenowa KPA wraz z zespołem napędowo-reduktorowym. Zespół napędowy anteny radaru trzeba zdemontować oraz za pomocą dźwigu złożyć na dole i rozmontować na części. Część elektroniczną radaru znajdującą się na piętrze 3 i 4 ze względu na duże wymiary (ok. 6m długości i ok. 2m wysokości) należy rozmontować na części i składować zdemontowane elementy na dole w wyznaczonym miejscu za pomocą dźwigu (podejście dźwigu przez okno balkonowe po tymczasowym demontażu barier ochronnych). Na V piętrze znajduje się zespół 4 wentylatorów, stanowiący integralną część radaru pierwotnego. Należy zespół ten należy zdemontować łącznie z kanałami wentylacyjnymi i sterowaniem elektrycznym i składować zdemontowane elementy na dole w wyznaczonym miejscu za pomocą dźwigu (podejście dźwigu przez okno balkonowe po tymczasowym demontażu barier ochronnych). W demontażu należy uwzględnić usunięcie wszelkich kabli i przewodów (zasilających oraz sygnałowych) Do celów transportowych należy tymczasowo usunąć barierki zabezpieczające w drzwiach balkonowych. W zakres prac należy też włączyć prace remontowe wyszczególnione poniżej. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających rozbiórkę urządzenia. Prace mogą powodować zawieszania lub wyłączania urządzeń (radar wtórny, radiolinia) z pracy operacyjnej.

Prace remontowe:

1. Po demontażu zespołu antenowego należy zaślepić otwór tymczasowym dachem drewnianym czterospadowym o wymiarach 4x4m.
2. Naprawić powierzchnię dachu ok. 70m² poprzez przyklejenie papy (podkładowej i nawierzchniowej) do nowego dachu oraz powiązanie szczelne z istniejącym pokryciem dachowym
3. Oczyszczyć mechanicznie z rdzy i zanieczyszczeń oraz pomalować dwukrotnie elementy stalowe attyki. Długość 45m, wys. 60cm farbą do zewnętrznych powierzchni stalowych kolor RAL5007

4. Usunąć mechanicznie zanieczyszczenia z konstrukcji betonowej attyki oraz uzupełnić ubytki betonu.
5. Oczyszczyć mechanicznie z rdzy i zanieczyszczeń oraz pomalować dwukrotnie elementy stalowe mocowania lamp przeszkodowych szt 4. farbą do zewnętrznych powierzchni stalowych kolor RAL5007
6. Za pomocą podnośnika koszowego na wysokości ok. 30m (od dołu konstrukcji podestu dachowego) należy usunąć odpadający i zagrażający spadnięciem tynk oraz zabezpieczyć przed dalszym odpadaniem, pomalować na kolor zgodny z elewacją (niebieski) ok. 2m².
7. Oczyszczyć oraz pomalować drabinkę prowadzącą do wjazdu dachowego ok. 1x20m
8. Oczyszczyć i pomalować oraz uszczelnić otwór włazowy na dach 1x1m wys. 2m
9. Wykonać renowację ściany za drabinką stalową prowadzącą na dach oraz w otworze włazowym ok. 50m².
10. Zaślepić tymczasowo deskowaniem otwory po zdemontowanych kanałach wentylacyjnych (8 sztuk, wymiary ok. 1x1m)
11. Zamontować wszystkie zdemontowane balustrady na 4 poziomach oraz zabezpieczyć antykorozyjnie miejsca spawów zgodnie z kolorem balustrad.

Zakres prac rozbiórkowych:

1. Odłączenie zasilania zespołu antenowego oraz demontaż siłowni energetycznej
2. Demontaż anteny z dachu na wysokości ok. 32m, wymiary anteny 10,5x23m masa ok. 8 ton
3. Demontaż kabiny podantenowej KPA, 2 reduktorów (masa po ok. 350kg) oraz 2 silników (masa po ok. 250kg) oraz całego oprzyrządowania służącego do zamocowania i napędu anteny radaru, składowanie zdemontowanych elementów na dole w wyznaczonym miejscu za pomocą dźwigu.
4. Demontaż części elektronicznej z III piętra o wymiarach ok. 6mx2m (3 bloki) należy rozmontować na części oraz składować zdemontowane elementy na dole w wyznaczonym miejscu za pomocą dźwigu (podejście dźwigu przez okno balkonowe po tymczasowym demontażu barier ochronnych).
5. Demontaż części elektronicznej z V piętra o wymiarach ok. 6mx2m (3 bloki) należy rozmontować na części oraz składować zdemontowane elementy na dole w wyznaczonym miejscu za pomocą dźwigu (podejście dźwigu przez okno balkonowe po tymczasowym demontażu barier ochronnych).
6. Demontaż okablowania energetycznego oraz sygnałowego w tym falowodów na wysokości 3 pięter służącego do zasilania oraz obsługi radaru oraz składować na dole w wyznaczonym miejscu za pomocą dźwigu (podejście dźwigu przez okno balkonowe po tymczasowym demontażu barier ochronnych).
7. Demontaż pozostałych elementów elektronicznych z III piętra o wymiarach ok. 1,5mx2m (6 szaf) rozmontować części i za pomocą dźwigu, przez okno balkonowe składować na dole w wyznaczonym miejscu.

8. Demontaż zespołu wentylatorowego wraz z kanałami wentylacyjnymi z poziomu IV piętra składającego się z 4 wentylatorów należy rozmontować na części oraz składować zdemontowane elementy na dole w wyznaczonym miejscu za pomocą dźwigu (podejście dźwigu przez okno balkonowe po tymczasowym demontażu barier ochronnych).

Oferta powinna zawierać:

- koszt netto oraz brutto całości prac,
- termin wykonania ,
- okres gwarancji,
- termin ważności oferty nie krótszy niż jeden miesiąc od daty złożenia oferty,
- aktualny wyciąg z KRS, lub kopię zezwolenia na prowadzenie działalności,
- kopię Regonu,
- zaświadczenie o nadaniu numeru NIP

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Wybór najkorzystniejszej oferty nie podlega uzasadnieniu.

Oferty prosimy składać do dnia 15.09.2015 r. na nasz adres

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z dopiskiem AZRE, 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8, nr. faxu (022) 574-61-19 lub pocztą elektroniczną m.stefaniak@pansa.pl

Dodatkowe informacje: Marek Stefaniak tel. 22 574 61 15, 603109358.

Metryczka

Data udostępnienia	2 września 2015 14:15
Ostatnia zmiana	1 października 2015 11:02 — Anna Jawoszek

Rejestr zmian (ostatnie wpisy)

Data zmiany	Opis zmiany	Zmiany dokonał
1 października 2015 11:02	Edycja strony	Anna Jawoszek
1 października 2015 10:49	Edycja strony	Anna Jawoszek
1 października 2015 10:49	Publikacja strony	Anna Jawoszek