

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
**NAPRAWA NAWIERZCHNI PO AWARII WODOCIĄGU NA TERENIE CZRL PRZY**  
**UL. WIEŻOWEJ W WARSZAWIE**

**Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących prac:**

- ✓ roboty ziemne - wykop 3,5x3,5x2m (24,5 m<sup>3</sup>) wraz z transportem urobku,
- ✓ zasypanie wykopu piaskiem z ubiciem warstwami 24,5 m<sup>3</sup>
- ✓ wykonanie podbudowy z kruszywa – grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm na powierzchni 25 m<sup>2</sup>
- ✓ wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – pow. 25 m<sup>2</sup>