

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : REMONT WIEŻY KRATOWEJ I DOCZYSZCZENIE KONTENERA ACC SZYMANY
ADRES INWESTYCJI : PORT LOTNICZY SZYMANY
INWESTOR : POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
ADRES INWESTORA : UL. WIEŻOWA 8; 02-147 WARSZAWA
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BOGDAN KOZŁOWSKI (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 11.09.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.09.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT WIEŻY KRATOWEJ			
1	TZKNBK XV d.1 0545-01	Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi, balustrad) i wyrobów z żelaza 180	m ² m ²	 180,000	 180,000
				RAZEM	180,000
2	TZKNBK XV d.1 0546-01	Pomalowanie minią okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych 180	m ² m ²	 180,000	 180,000
				RAZEM	180,000
3	TZKNBK XV d.1 0550-01	Pomalowanie farbą olejną elementów konstrukcji licząc w rozwinięciu - - pierwszy raz 180	m ² m ²	 180,000	 180,000
				RAZEM	180,000
4	TZKNBK XV d.1 0550-02	Pomalowanie farbą olejną elementów konstrukcji licząc w rozwinięciu - - drugi raz 180	m ² m ²	 180,000	 180,000
				RAZEM	180,000
5	TZKNBK XV d.1 0550-03	Pomalowanie farbą olejną elementów konstrukcji licząc w rozwinięciu - - trzeci raz 180	m ² m ²	 180,000	 180,000
				RAZEM	180,000
6	KNR-W 4-01 d.1 0211-03 analogia	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m ² przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach - ODBICIE ODPARZONEGO BETONU NA STOPACH 4	m ² m ²	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
7	KNR-W 4-01 d.1 0203-04	Uzupełnienie zbrojonych ław i stóp fundamentowych z betonu monolitycznego 0,5	m ³ m ³	 0,500	 0,500
				RAZEM	0,500
8	KNR-W 4-01 d.1 0601-01	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych jednowarstwowe o grubości 10 mm asfaltem lanym z wyprofilowaniem cokołów i zatarciem powierzchni 12,5	m ² m ²	 12,500	 12,500
				RAZEM	12,500
2		REMONT KONTENERA			
9	d.2 wycena indywidualna	Wyczyszczenie ścian zewnętrznych kontenera z nalotu 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
10	d.2 wycena indywidualna	Wyczyszczenie ścian i podłóg wewnętrznych kontenera 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000