

## Zał. nr 3.1 - Zdjęcia paneli grzewczych.

- demontaż, dostawa i montaż paneli grzewczych (szt. 6 - UWAGA - NIE WYMIENIAMY GRZEJNIKA W POMIESZCZENIU OPERATORSKIM) wraz z ew. przeróbkami przyłączy - zgodnie z dokumentacją powykonawczą pomieszczenia wartowni ogrzewane są przy pomocy grzejników elektrycznych. Zamontowano grzejniki olejowe firmy ELPE. Sterowanie grzejnikami za pomocą regulatorów temperatury (termostatami).  
Moce grzejników oraz ich proponowana lokalizacja PATRZ - Zał. nr 0.4 - WARTOWNIA Rys.- IH-01.



Zał. nr 0.4 rys.- IH-01

