

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ADAPTACJA PONIESZCZENIA NA SANITARIATY NA III PIĘTRZE BUDYNKU WIEŻY „AVIA” W POZNANIU

Pomieszczenie sanitarne „B”

- wykonanie instalacji elektrycznej (dwa punkty oświetleniowe wraz z oprawami oświetleniowymi, dwa gniazda 230V i jedno gniazdo zasilające grzejnik min 2 kW oraz jedno gniazdo zasilające przepływowy trójfazowy podgrzewacz wody min. 15 kW
- montaż przepływowego podgrzewacza wody min. 15 kW oraz grzejnika elektrycznego min 2 kW
- wykonanie instalacji wodnej (od istniejącego pionu wodnego) w pomieszczeniu sanitarnym pod niżej wymienioną armaturę łazienkową uwzględniając podłączenie i miejsce na przepływowy podgrzewacz wody.
- Instalacja toalety podwieszanej, umywalki „80”, baterii oraz lustra
- Instalacja kabiny prysznicowej „90” wraz z baterią natryskową
- wykonanie wentylacji pomieszczenia-wentylator wyciągowy z wyprowadzeniem poziomym na zewnątrz budynku przez pomieszczenie klatki schodowej „G”
- ułożenie glazury łazienkowej na ścianach do wys. 2,0 m ok. 22,0 m²
- ułożenie terakoty na powierzchni podłogi ok. 8,0 m²
- dwukrotne malowanie powierzchni sufitu i ścian- tynku wapienno- cementowego od wysokości glazury do sufitu farbami emulsyjno -akrylowymi w kolorze wskazanym przez zamawiającego wraz z uprzednim przygotowaniem podłoża (naprawa na gładko całości tynków wapienno- cementowych) ok. 16,0 m²
- wymiana drzwi wejściowych wraz z futryną na nowe- pełne drewniane w kolorze białym o szer. w świetle futryny 1m i wysokości 2 m z jednym zamkiem krytym- patentowym 1 kpl.
- wymiana drzwi wejściowych do aneksu sanitarnego wraz z futryną na nowe- łazienkowe drewniane w kolorze białym o szer. w świetle futryny 0.8m i wysokości 2 m 1 kpl.

Pomieszczenie klatki schodowej „G”

- Demontaż istniejącej instalacji kanalizacyjnej od trójnika (\varnothing 110) na 1 piętrze w górę do III piętra wieży (usunięcie rur żeliwnych).
- Instalacja nowego pionu kanalizacyjnego PCV (\varnothing 115) od trójnika na I p do III p. oraz wykonanie odpowiedniej instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniu sanitarnym „B” uwzględniającej podłączenie toalety podwieszanej, umywalki oraz kabiny prysznicowej.

Pomieszczenie po byłej wentylatorni „C”

- zamórować od wewnątrz otwór zewnętrznej kraty wentylacyjnej 1,0 x 1,0

Wszelkie zastosowane materiały dostarcza wykonawca i mają posiadać aktualne certyfikaty i atesty dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.