

Remont ściany i kanału wentylacyjnego pomieszczenie B001

CZRL Warszawa Wieżowa 8

PRZEDMIAR

CPV- 45000000-7 Roboty budowlane

REMONT OGRODZENIA						
Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	ilość	cena	wartość
1		Zabezpieczenie sprzętu i podłóg w pomieszczeniu przez nakrycie folią	kpl	1,00		-
2		Rozebranie ścian GK z podwójnym poszycie na ruszcie metalowym (2,50+1,10) x 3,30	m2	11,89		-
3		rozebranie sufitów podwieszanych 0,6 x 2,50	m2	1,50		-
4		Naprawa kanału wentylacyjnego stalowego (uszczelnienie) 1250 x 500 mm 1	kpl	1,00		-
5		Wymiana izolacji wełny mineralnej 100 mm kanału wentylacyjnego (2 x 1,25 + 2 x 0,50) * 3,30	m2	11,55		-
		odtworzenie ścian GK z podwójnym poszycie na stelażu aluminiowym	m2	11,89		-
6		odtworzenie sufitu podwieszanego	1,5 m2	1,50		-
7		dwukrotne malowanie ścian z płyt GK farbą emulsyjną	m2	11,89		-
8		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	1,50		-
			RAZEM			-
			OGÓŁEM NETTO			-

Sporządził: Bogdan Kozłowski

Warszawa 16.10.2015