

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZALĄCZNIK NR 1

Remont pomieszczeń dzierżawionych przez PAŻP dla potrzeb
Służb Technicznych oraz Służb Ruchu Lotniczego w budynku technicznym
oraz wieży TWR Kraków- Balice.

1 pok.112			
1.1	Przeniesienie i ponowne ustawienie - szafy ,biurka i innych urządzeń biurowych	1	kpl
1.2	Zabezpieczenie podłóg folią	18,55	m2
1.3	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie emulyjne	49,280	m2
1.4	Gruntowanie podłóg, powierzchnie pionowe przed gipsowaniem, preparatem Atlas Uni		
	Grunt	49,280	m2
1.5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	49,280	m2
1.6	Naprawa mebli biurowych	1	kpl
1.7	Zamontowanie nakładek na panele podłogowe przy biurkach	2	szt
2 pok.113			
2.1	Przeniesienie i ponowne ustawienie - szafy ,biurka i innych urządzeń biurowych	1	kpl
2.2	Zabezpieczenie podłóg folią	18,29	m2
2.3	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie emulyjne	49,000	m2
2.4	Gruntowanie podłóg, powierzchnie pionowe przed gipsowaniem, preparatem Atlas Uni		
	Grunt	49,000	m2
2.5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	49,000	m2
2.6	Zamontowanie nakładek na panele podłogowe przy biurkach	2	szt
2.7	Wykonanie i zamontowanie konstrukcji aluminiowej celem wydzielenia boksów	2	szt
3 pok.105			
3.1	Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami	2	szt
3.2	Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: zamki wpuszczane zwykłe	2	szt
3.3	Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią	1	szt
4 pok.106			
4.1	Przeniesienie i ponowne ustawienie - szafy ,biurka i innych urządzeń biurowych	1	kpl
4.2	Zabezpieczenie podłóg folią	11,47	m2
4.3	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie emulyjne	38,080	m2
4.4	Gruntowanie podłóg, powierzchnie pionowe przed gipsowaniem, preparatem Atlas Uni		
	Grunt	38,080	m2
4.5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	38,080	m2
4.6	Zamontowanie nakładek na panele podłogowe przy biurkach	1	szt
5 pok.107			
5.1	Przeniesienie i ponowne ustawienie - szafy ,biurka i innych urządzeń biurowych	1	kpl
5.2	Zabezpieczenie podłóg folią	11,47	m2
5.3	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie emulyjne	38,080	m2
5.4	Gruntowanie podłóg, powierzchnie pionowe przed gipsowaniem, preparatem Atlas Uni		
	Grunt	38,080	m2
5.5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	38,080	m2
5.6	Zamontowanie nakładek na panele podłogowe przy biurkach	1	szt
5.7	Naprawa wersalki	1	szt
5.8	Demontaż i montaż okien rozwiernych i uchylno-rozwiernych dwudzielnych z PCV o pow. do 2,0 m2	1,968	m2
5.9	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15 cm	5,680	m
5.10	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko wewnętrznych	1,50	m
5.11	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników wewnętrznych do 1,5	1	szt
5.12	Obsadzenie w ścianach z cegieł parapetów stalowych zewnętrznych do 1,5	1,000	szt
6 pok.108			
6.1	Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami	1	szt
6.2	Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: zamki wpuszczane zwykłe	1	szt
7 Wieża			
7.1	Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami	3	szt
7.2	Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: zamki wpuszczane zwykłe	3	szt
7.3	Zamontowanie listew antypoślizgowych na stopniach schodów klatki schodowej	19	szt
7.4	Przeniesienie i ponowne ustawienie - szafy ,biurka i innych urządzeń biurowych	1	kpl
7.5	Zabezpieczenie podłóg folią	90,25	m2
7.6	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie emulyjne	299,600	m2
7.7	Gruntowanie podłóg, powierzchnie pionowe przed gipsowaniem, preparatem Atlas Uni		
	Grunt	299,600	m2
7.8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	299,600	m2
7.9	Malowanie farbą olejną elementów metalowych balustrad	15,00	m2
7.10	Wymiana posadek z paneli	18	m2
7.11	Uzupełnienie posadek z tworzyw sztucznych, uzupełnienie listew przysiędennych z PVC	17,000	m
7.12	Zamontowanie nakładek na panele podłogowe przy biurkach	3	szt
7.13	Rozbrajanie wykładziny ściennej z płytek pod brodzikiem-wc	2,00	m2
7.14	Uzupełnienie tynków i wyrównanie ścian pod flizowanie -wc	2,00	m2

7.15	Gruntownie podłóża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8, gruntownie Eurolanem TG2, ręcznie - wc	2,00	m2
7.16	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8, powierzchnie pionowe - wc	2,00	m2
7.17	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża - wc	2,00	m2
7.18	Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda kombinowana - wc	2,00	m2
7.19	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych - wc	1	szt
7.20	Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych i okiennych, opaska lub listwa przymykowa - wc	5,20	m
7.21	Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: zamki wpuszczane łazienkowe - wc	1	szt
7.22	Przygotowanie powierzchni skrzydeł drzwiowych pod malowanie - całość pomieszczeń	32,400	m2
7.23	Gruntowanie skrzydeł i futryn drzwiowych - całość pomieszczeń	32,40	m2
7.24	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi - całość pomieszczeń	32,40	m2
7.25	Zamontowanie suszarki do rąk	1	szt
7.26	Analogia - naprawa Geberitu - wc	1	kpl
7.27	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem mosiężnym - wymiana - wc	1	szt
7.28	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15 mm - wymiana - wc	1	szt
7.29	Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego - wymiana - wc	1	kpl
7.30	Bateria natryskowa ścienna, Dn 15 mm - wymiana - brodzik	1	szt
7.31	Analogia - wymiana kabiny natryskowej - brodzik	1	kpl
7.32	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotnie, sufity wewnętrzne - wc	9,24	m2
7.33	Naprawa mebli kuchennych z wymianą blatu kuchennego wraz z wyposażeniem (zlewozmywak z syfonem, armatura, płyta grzewcza elektryczna, piekarnik)	1	kpl
7.34	Wymiana grzejników elektrycznych O MOCY 2000 wat z regulacją	8	kpl
7.35	Naprawa, przegląd i uszczelnienie okien aluminiowych	1	kpl
8 ROBOTY DODATKOWE			
8.1	Wywóz gruzu sprzątniętego samochodami skrzyniowymi do 1 km po wykonanych demontażach i rozbiórkach	3	m3
8.2	Wywóz gruzu sprzątniętego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	3	m3
8.3	Opłata za korzystanie ze środowiska - Dzu nr 280/2005 poz.2176 - opłata za wysypisko	3	m3
9 WIEŻA TARAS			
9.1	Uszczelnienie balkonów i tarasów z wymianą fugi i cząściowym wykuciem i ułożeniem płytek Gresowych	76,000	m2