

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KONTENERA I DOSTAWA SZAFY KABLOWEJ RACK 42  
ADRES INWESTYCJI : OR Busko-Zdrój  
INWESTOR : POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ  
ADRES INWESTORA : UL. WIEZOWA 8 WARSZAWA  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BOGDAN KOZŁOWSKI  
DATA OPRACOWANIA : 07.03.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.03.2016

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                     | j.m.                             | Poszcz.    | Razem  |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|--------|
| 1   | KNR-W 4-01<br>1212-02 | Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie<br>72                                                                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>72.000 |        |
|     |                       |                                                                                                                                                                                       |                                  | RAZEM      | 72.000 |
| 2   | KNR 2-31<br>0815-02   | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej<br>18*1.2                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>21.600 |        |
|     |                       |                                                                                                                                                                                       |                                  | RAZEM      | 21.600 |
| 3   | KNR 2-31<br>0606-04   | Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej<br>15                                                                                              | m<br>m                           | <br>15.000 |        |
|     |                       |                                                                                                                                                                                       |                                  | RAZEM      | 15.000 |
| 4   | KNR 2-31<br>0502-06   | Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem<br>4                                                                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>4.000  |        |
|     |                       |                                                                                                                                                                                       |                                  | RAZEM      | 4.000  |
| 5   | KNR-W 4-03<br>0103-01 | Wymiana rur winidurkowych o śr.do 28 mm mocowanych do przygotowanego podłoża uchwyty lub klamkami przy ułożeniu w ciągu pojedynczym - wymiana odcinka rury osłonowej (kolanko)<br>0.5 | m<br>m                           | <br>0.500  |        |
|     |                       |                                                                                                                                                                                       |                                  | RAZEM      | 0.500  |
| 6   | KNR 4-01<br>1209-08   | Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2<br>18*2.5+18                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>63.000 |        |
|     |                       |                                                                                                                                                                                       |                                  | RAZEM      | 63.000 |
| 7   | wycena indywidualna   | Dostawa szafy teletechnicznej RACK 42 19"<br>1                                                                                                                                        | kpl.<br>kpl.                     | <br>1.000  |        |
|     |                       |                                                                                                                                                                                       |                                  | RAZEM      | 1.000  |
| 8   | kalk. własna          | Mycie i doczyszczanie posadzki w kontenerze<br>1                                                                                                                                      | kpl<br>kpl                       | <br>1.000  |        |
|     |                       |                                                                                                                                                                                       |                                  | RAZEM      | 1.000  |