

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE - adaptacja pomieszczeń B026;B027 i B028 w budynku CZRL na potrzeby APIK  
ADRES INWESTYCJI : Budynek CZRL, ul. Wieżowa 8 Warszawa  
INWESTOR : POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ  
ADRES INWESTORA : UL. WIEZOWA 8 WARSZAWA  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BOGDAN KOZŁOWSKI  
DATA OPRACOWANIA : 26.10.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26.10.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
1	KNR 4-04 d.1 0404-06 analogia	Rozebranie ścianek działowych z płyt GK  2*8.80*3.0+3.0*3.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  63.600	
				RAZEM	63.600
2	KNR 4-01 d.1 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  3	szt.  szt.	  3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  1.30*2.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.730	
				RAZEM	2.730
4	KNR 4-01 d.1 0354-12 analogia	Wycięcie otworu na drzwi w istniejącej ściance GK  2*2.15+1.0	m  m	  5.300	
				RAZEM	5.300
5	KNR AT-12 d.1 0109-01	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA 0.9*2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.890	
				RAZEM	1.890
6	KNR AT-12 d.1 0109-03	Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA 0.9*2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.890	
				RAZEM	1.890
7	NNRNKB d.1 202 2026-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym z pokryciem obustronnym 100 - zbudowa otworu po drzwiach 1.30*2.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.730	
				RAZEM	2.730
8	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - malowanie ścian 2*8.80*3.0+2*9.0*3.0+4*6.0*3.0+2*9.0*3.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  232.800	
				RAZEM	232.800
9	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem sufitu 8.80*9.0+6.0*9.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  133.200	
				RAZEM	133.200
10	KNR-W 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  6.0*9.0+8.80*9.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  133.200	
				RAZEM	133.200
11	KNR 0-25 d.1 0402-01	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych  6.0*9.0+8.80*9.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  133.200	
				RAZEM	133.200
12	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 6.0*9.0+8.80*9.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  133.200	
				RAZEM	133.200
13	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 6.0*9.0+8.80*9.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  133.200	
				RAZEM	133.200
14	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 6.0*9.0+8.80*9.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  133.200	
				RAZEM	133.200
15	KNR 2-02 d.1 1112-05 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu Eternal (zgrzewanej) z wywnięciem na ścianę do 10 cm  6.0*9.0+8.80*9.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  133.200	
				RAZEM	133.200
16	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.63	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.630	
				RAZEM	0.630
17	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 0.63	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.630	
				RAZEM	0.630

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	d.1 wycena indywidualna	Montaż gniazd elektrycznych 230V	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
19	d.1 wycena indywidualna	Montaż gniazd elektrycznych 400V	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
20	d.1 wycena indywidualna	Montaż gniazd Ethernet	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
21	d.1 wycena indywidualna	Montaż gniazda telefonicznego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.1 wycena indywidualna	Ułożenie korytek do okablowania	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000