

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska

Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa

tel. / fax. (058) 522-94-34

inzynierskiebiuro@neostrada.pl

TEMAT	PRZEDMIAR ROBÓT
OBIEKT	BOISKA SPORTOWE WRAZ Z OGRODZENIEM
LOKALIZACJA	OKRL W GDAŃSKU UL.SŁOWACKIEGO 196
INWESTOR	POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ UL.WIEŻOWA 8, 02-147 WARSZAWA

BRANŻA	PROJEKTANT	PODPIS
BUDOWLANA	mgr inż. Tomasz Bagiński inż. Anna Gontarz-Bagińska	<i>mgr inż. Tomasz Bagiński</i> upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr 41/2000/Op <i>inż. Anna Gontarz-Bagińska</i> upr. nr POM/0105/OH/OA/08 do proj. w spec. architektonicznej

NINIEJSZY PRZEDMIAR ROBÓT SŁUŻY JEDYNNIE JAKO MATERIAŁ POMOCNICZY

Gdańsk, listopad 2008

przedmiar poprawiono
12.03.12

SPECIALISTA
ds. Remontów w Branży Budowlanej
Jadwiga Bogusz

POZ	ST	remont nawierzchni boisk CPV 45212221-1	ILOSC	JM	CENA JEDN	WARTOSC
1		roboty rozbiórkowe				
1 1.	7	K006-0801 01 ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA Z GRUZOBETONU WRAZ Z NAWIERZCHNIĄ PODBUDOWA GRUB.35CM,ROZBIORKA RECZNIE	558,0000 ✓	M2		
1 2.	7	K006-0801 01 ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA Z GRUZOBETONU WRAZ Z NAWIERZCHNIĄ PODBUDOWA 40CM,ROZBIORKA RECZNIE	364,0000 ✓	M2		
1 3.	7	K003-0403 01 Rozbiórka elementów betonowych i żelbetowych CZĘŚCIOWE WYBURZENIE MURÓW OPOROWYCH PRZY BOISKU WIELOFUNK.	3,0000	m3		
1 4.	7	0401-0108 11 WYWOZ GRUZU Z KOSZTEM SKŁADOWANIA I UTYLIZACJI WYWOZ GRUZU SPRYZMOWANEGO SAMOCHODAMI SAMOWYLADOW.NA ODL.DO 1 KM	343,9000	M3		
1 5.	7	0401-0108 12 WYWOZ ZIEMI I GRUZU DOD.DO KOL.11 DO 15 KM	343,9000	M3		
1 6.	7	0202-1802 02 DEMONTAŻ PANELI OGRODZENIOWYCH WRAZ ZE SŁUPKAMI - ANALOGIA	15,0000	M		
2		nawierzchnie na korcie i boisku				
2 7.	1	0201-0317 01 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym. Głębokość wykopu do 1,5 m i szerokości 0,8-1, 5 m, grunt kategorii I-II.	61,3200	m3		
2 8.	3	0211-0118 13 DRENAŻ W TEREN.NIZIN.KOPARKA DRENARSKA ETC- 202 GLEB.UKLAD.RUROC.0.9 M RURKI Z NPCW W OTULINIE FILTRACYJNEJ D=16. 0CM,KAT.GRUNTU II-III,SPYCHARKA 55KW	153,3000	M		
2 9.	3	0211-0145 15 ZABEZPIECZENIE RURACIAGOW DRENARSKICH PRZEZ OBSYPANIE LUB OWIJANIE D=15.0CM,OBSYPYWANE ZWIEM	153,3000	M		

2 10	3	0211-1607 02 PODŁĄCZENIE DRENAŻU DO ISTNIEJĄCYCH STUDZIENEK D=16CM-ANALOGIA	5,0000	WYLOT
2 11	2	0201-0236 01 Zagęszczenie gruntu rodzimego Ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-III.	138,3000	m3
2 12	2	K006-0104 03 WARSTWY ODSACZAJACE MECHAN.WYKONANIE I ZAGĘSZCZANIE WARSTWY PIASKU GR.10CM, WALEC STATYCZNY	922,0000	M2
2 13	2	0223-0104 01 PODBUDOWA Z KRUSZYW ŁAMANYCH Z TRANSP TACZKAMI WARSTWA DOLNA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO GRUB. 15 CM	922,0000	M2
2 14	2	0223-0104 03 PODBUDOWA Z KRUSZYW ŁAMANYCH Z TRANSP TACZKAMI WARSTWA GORNA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO GRUB. 5 CM	922,0000	M2
2 15	2	0223-0104 03 PODBUDOWA Z KRUSZYW ŁAMANYCH Z TRANSP TACZKAMI WARSTWA GORNA Z MIAŁU KAMIENNEGO GRUB. 4 CM	922,0000	M2
2 16	8	NAWIERZCHNIA NA KORCIE O PRAMETRACH WG.PT DOSTAWA I MONTAŻ NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ O WYS.12MM Z ZASYPKĄ Z PIASKU KWARCOWEGO W ILOŚCI 12KG/M2 WRAZ Z MALOWANIEM LINII	558,0000	M2
2 17	8	NAWIERZCHNIA BOISKA O PARAMETRACH WG PT DOSTAWA I MONTAŻ NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ PRZEPUSZCZALNEJ NA BAZIE GRANULATU GUMOWEGO 16MM WRAZ Z WARSTWA PODKŁ. PRZEPUSZCZ. ŻWIROWO-GUM 35MM I MALOWANIEM LINII	364,0000	M2
2 18	8	K006-0404 05 OBRZEZA BETONOWE NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM OBRZEZA 30*8CM, PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, WYP.SPOIN ZAPR.CEM.	29,0000	M
3		ścianka treningowa		
3 19	1	0201-0201 01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0,15 i 0,25 m3 z	1,6000	m3

		transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km. Pojemnosc lyzki 0,15 m3, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km, grunt kategorii I-II.			
3 20	4	0202-0290 13 PRZYGOTOWANIE I MONTAZ ZBROJENIA ZBROJENIE KONSTRUKCJI MONOLIT.-PRETY GLADKIE 8-14 MM	0,0190	T	
3 21	4	0202-0202 03 LAWY FUNDAM.ZELBETOWE PROSTOKATNE SZER. DO 1.3 M	1,6000	M3	
3 22	6	scianka dostawa i montaz prefabrykowanej scianki trenigowej dl.8m wysokość 4m	1,0000	kpl	
3 23	2	0221-0401 01 UZUPELNIENIE TRAWNIKÓW SIEWEM BEZ NAWOZENIA-GRUNT KAT. I-II	12,0000 300,00	M2	<i>Hugum</i>
4		mury oporowe uzupelnienie ogrodzenia			
4 24	1	0201-0307 01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Odspojenie gruntu i przewóz na odleglosc do 10 m, grunt kategorii I-II.	3,2500	m3	
4 25	4	0202-0203 01 STOPY FUNDAM. BETONOWE OBJETOSCI DO 0.5 M3	3,2500	M3	
4 26	6	0223-0401 01 OGRODZENIE KORTOW TENISOWYCH Z SIATKI NA SLUPKACH STAL. O ROZSTAWIE 2.5m w systemie np betafence o wys.4.1M	30,0000	M	
4 27	6	0223-0402 03 TYPOWE FURTKA OGRODZEN KORTOW TENISOWYCH FURTKA 150 X 200 CM W SRODKU PRZESLA WYKONANA W SYSTEMIE	1,0000	SZT	
4 28	5	K003-0404 01 Wykonanie zabezpieczenia przed pekaniem- dylatacja wypelniona materialem elastycznym z naprawa zaprawa typu PCC	33,0000 50,00	SZT	<i>Hugum</i>
4 29	5	0401-0704 02 CZYSZCZENIE Z CHEMICZNYM USUNIĘCIEM KOROZJI BIOLOGICZNEJ	88,9800	M2	

		PREPARATAMI CHEMICZNYMI I UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW ZAPRAWĄ PCC		
4 30	5	K003-0608 02 Wykończenie ścian oporowych płytkami kamionkowymi układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu Płytki o wym.20*20cm,spoinowane masą fugową	28,2000	m2
4 31	5	K002-1001 05 Natryskowa powłoka z żywicy poliuretanowej o gr. 2mm, wykonane na ścianach płaskich	88,9800	m2
5		oświetlenie		
5 32	7	K009-1005 03 Oprawy oświetlenia zewnętrznego Demontaż na trzpieniu słupa lub wysięgniku	6,0000	kpl.
5 33	7	K009-1001 08 Słupy oświetleniowe Demontaż słupa stalowego o masie do 300 kg	4,0000	słup
5 34	7	K009-0801 07 Kable wielożyłowe układane w ziemi Demontaż kabla o masie do 2.0 kg/m, grunt kat. I-II	83,0000	m
5 35	1	K005-0701 02 Kopanie rowów dla kabli Wykop wykonywany ręcznie, grunt kat. III	27,5200	m3
5 36	9	K005-0705 01 Rury osłonowe i bloki kablowe Ułożenie rur osłonowych DVK50	5,0000	m
5 37	9	K005-0705 01 Rury osłonowe i bloki kablowe Ułożenie rur dwudzielnych	4,0000	m
5 38	9	K005-0707 02 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie Kabel YKY 3x6mm2, przykrycie folią	172,0000	m
5 39	2	K005-0706 01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego Rów o szerokości do 0.4 m	86,0000	m
5 40	9	K005-0726 05 Obróbka na sucho kabli na napięcie do I kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	10,0000	szt.

		Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ²			
5 41	2	K005-0702 02 Zasypywanie rowów dla kabli Wykop wykonywany ręcznie, grunt kat. III	27,5200 24,08	m3	<i>Hożum</i>
5 42	9	K005-1004 01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego Montaż oprawy na słupie MVP506 400W HPI A/61	10,0000	szt.	
5 43	9	K005-1003 04 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych Wciągane w słupy, rury osłonowe, wysięgniki, wysokość latarni do 12m	10,0000	kpl.	
5 44	9	K005-1001 02 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych z demontażu fundament prefabryk, element konstr. wsporczej, tabliczka słupowa	4,0000	szt.	
5 45	9	mate-rac dostawa i montaż materaca osłonowego na słupy	4,0000	szt	
5 46	9	K005-0605 08 Uziomy powierzchniowe i prętowe instalacji odgromowej Mechaniczne pograżenie uziomów pionowych prętowych, grunt kat. III	32,0000	m	
5 47	9	K005-1302 02 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej Kabel N.N. o ilości żył-3	2,0000	odcine	
5 48	9	K005-1303 01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej Obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	2,0000	pomiar	
5 49	9	K005-1304 01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania Uziemienie ochronne lub robocze, pierwszy pomiar	2,0000	szt.	
		RAZEM NETTO			

- 50 1. Dostawa i montaż siatki - kort tenisowy 1,0 nt
- 51 2. Dostawa i montaż siatki - Boisko wielofunk. 1,0 nt
- 52 Dostawa i montaż kosy - Boisko wielofunk. 2,0 nt
- 53 Remont opaski z kostki betonowej 7,5 m.
- (istniejącej) na podłożu piaszczystym - przy OKR
54. Wymiana siatki ool siatki wólni oodnienie koutu 98 m

SPECJALISTA
ds. Remontów w Branży Budowlanej

Hożum
Jadwiga Bogusz

12.03.12v.