

Nr projektu 110013

LISTA KABLOWA

Nr obiektu:

Nr kabla	Skąd	Dokąd	Napięcie (V)	Typ kabla	Przekrój (mm ²)	Długość (m)	Uwagi
	POMIESZCZENIOWY ZADAJNIK TEMPERATURY TM	SZAFKA STEROWNIKÓW POMIESZCZENIOWYCH BOX...		YLY	7x1	380	38 odcinków x 10m
	WENTYLATOR KLIMAKONWEKTORA FX-p/..., PUSZKA INSTALACYJNA	SZAFKA STEROWNIKÓW POMIESZCZENIOWYCH BOX...	230VAC	YLYżo	5x1.5	240	48 odcinków x 5m
	POPMPKA SKROPLIN KLIMAKONWEKTORA FX-p/..., PUSZKA INSTALACYJNA	SZAFKA STEROWNIKÓW POMIESZCZENIOWYCH BOX...	230VAC	YLY	2x1.5	240	48 odcinków x 5m
	SIŁOWNIK ELEKTROTERM. CHŁODNICY KLIMAKONWEKTORA FX-p/..., PUSZKA INSTALACYJNA	SZAFKA STEROWNIKÓW POMIESZCZENIOWYCH BOX...	24VAC	YLY	2x1.5	240	48 odcinków x 5m
	SYGN. PRACY POMPKI SKROPLIN PUSZKA INSTALACYJNA	SZAFKA STEROWNIKÓW POMIESZCZENIOWYCH BOX...	24VAC	YLY	2x1.5	240	48 odcinków x 5m
	SIŁOWNIK ELEKTROTERM. GRZEJNIKA G-..., PUSZKA INSTALACYJNA	SZAFKA STEROWNIKÓW POMIESZCZENIOWYCH BOX...	24VAC	YLY	2x1.5	310	62 odcinki x 5m
	TE-01	SZAFKA S01		YKSLYekw	3x1	5	
	TE-02	SZAFKA S01		YKSLYekw	3x1	5	
	TE-03	SZAFKA S01		YKSLYekw	3x1	5	
	TE-04	SZAFKA S01		YKSLYekw	3x1	5	
	PT-01	SZAFKA S01		YKSLYekw	3x1	5	
	PT-02	SZAFKA S01		YKSLYekw	3x1	5	
	FALOWNIK POMPY WODY LODOWEJ	SZAFKA S01		YKSLYekw	2x1	10	
	FALOWNIK POMPY WODY LODOWEJ	SZAFKA S01		YLY	5x1.5	10	
	ZBIORNIK WODY PPOŻ. DO POŻARU WEWNĘTRZNEGO SYGN. POZIOMU NAPEŁNIENIA	SZAFKA S01		YKSLY	2x1	20	

Nr projektu 110013

LISTA KABLOWA

Nr obiektu:

Nr kabla	Skąd	Dokąd	Napięcie (V)	Typ kabla	Przekrój (mm ²)	Długość (m)	Uwagi
	ZBIORNIK WODY PPOŻ. DO POŻARU ZEWNĘTRZNEGO SYGN. POZIOMU NAPEŁNIENIA	SZAFKA S01		YKSLY	2x1	20	
	FALOWNIK POMPY WODY LODOWEJ	SZAFKA S01		YLY	2x1.5	10	
	CENTRAŁKA SYSTEMU WYKRYWANIA GAZU SYGNALIZACJA STANÓW ALARMOWYCH I AWARII	SZAFKA S201		YLY	7x1	10	
	SEPARATOR OLEJU SYGNALIZACJA MAX. POZIOMU OSADU I OLEJU - LSH-201, LSH-202	SZAFKA S201		YKSLY	4x1	50	kabel ułożony bezpośrednio w ziemi
	CZUJNIK WILGOTNOŚCI	SZAFA STEROWNICZA NAWILŻACZA SH...		YKSLYekw	2x1	90	18 odcinków x 5m (sygnał - połączenia wg dokumentacji nawilżaczy)
	CZUJNIK WILGOTNOŚCI	SZAFA STEROWNICZA NAWILŻACZA SH...		YLY	2x1.5	90	18 odcinków x 5m (zasilanie - połączenia wg dokumentacji nawilżaczy)
	HIGROSTAT	SZAFA STEROWNICZA NAWILŻACZA SH...		YLY	2x1.5	45	9 odcinków x 5m (połączenia wg dokumentacji nawilżaczy)
	CZUJNIK TEMPERATURY	STEROWNIK KOTŁA		YKSLYekw	3x1	50	10 odcinków x 5m (połączenia wg dokumentacji kotłowni)
	ZAWÓR TRÓJDROGOWY	STEROWNIK KOTŁA		YLYżo	3x1.5	20	4 odcinki x 5m (połączenia wg dokumentacji kotłowni)
	POMPA	STEROWNIK KOTŁA		YLYżo	3x1.5	40	8 odcinków x 5m (połączenia wg dokumentacji kotłowni)
MODBUS RTU BUS1	POŁĄCZENIA MAGISTRALI MODBUS RTU - wg rys. 00-I-112			Unitronic BUS LD	2x2x0.22	230	21 odcinków
MODBUS RTU BUS2	POŁĄCZENIA MAGISTRALI MODBUS RTU - wg rys. 00-I-112			Unitronic BUS LD	2x2x0.22	110	22 odcinki
MODBUS RTU BUS3	POŁĄCZENIA MAGISTRALI MODBUS RTU - wg rys. 00-I-112			Unitronic BUS LD	2x2x0.22	130	16 odcinków

Nr projektu 110013

LISTA KABLOWA

Nr obiektu:

Nr kabla	Skąd	Dokąd	Napięcie (V)	Typ kabla	Przekrój (mm ²)	Długość (m)	Uwagi
LON WORKS BUS	POŁĄCZENIA MAGISTRALI LON WORKS - wg rys. 00-I-112			Belden 8471	1x2AWG16	100	9 odcinków
MODBUS TCP/IP BUS1	POŁĄCZENIA MAGISTRALI MODBUS TCP/IP - wg rys. 00-I-112			Unitronic BUS LD	2x2x0.22	150	16 odcinków
MODBUS TCP/IP BUS2	POŁĄCZENIA MAGISTRALI MODBUS TCP/IP - wg rys. 00-I-112			Unitronic BUS LD	2x2x0.22	200	15 odcinków
MODBUS TCP/IP	STANOWISKO OPERATORSKIE SYSTEMU BMS	CPBMS CENTRALNA SZAFKA SYSTEMU BMS		Unitronic BUS LD	2x2x0.22	15	
MODBUS TCP/IP	STANOWISKO OPERATORSKIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU	CPBMS CENTRALNA SZAFKA SYSTEMU BMS		Unitronic BUS LD	2x2x0.22	40	
	STANOWISKO OPERATORSKIE SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU	STANOWISKO OPERATORSKIE SYSTEMU BMS		Etherline P CAT. 5e	2x2xAWG24/1	40	