

Nr projektu: 110013

Nr obiektu:

WYKAZ KABLI I MATERIAŁÓW MONTAŻOWYCH

Lp.	Oznaczenia wg projektu	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Typ Producent/Dostawca	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.		Przewód elektroenergetyczny z żyłą ochronną	mb	240	YLYžo 5x1.5	
2.		Przewód elektroenergetyczny z żyłą ochronną	mb	60	YLYžo 3x1.5	
3.		Przewód elektroenergetyczny	mb.	10	YLY 5x1.5	
4.		Przewód elektroenergetyczny	mb	1180	YLY 2x1.5	
5.		Przewód elektroenergetyczny	mb	390	YLY 7x1	
6.		Kabel sygnalizacyjny ekranowany	mb	100	YKSLYekw 2x1	
7.		Kabel sygnalizacyjny ekranowany	mb	80	YKSLYekw 3x1	
8.		Kabel sygnalizacyjny	mb	50	YKSLY 4x1	
9.		Kabel sygnalizacyjny	mb	40	YKSLY 2x1	
10.		Kabel ekranowany sieciowy - 2-żyłowy	mb	100	B8471 1x2AWG16	Kabel magistrali Lon Works
11.		Kabel ekranowany sieciowy Modbus - 2-parowy - żyły w parach skręcane	mb	880	Belden Unitronic BUS LD 2x2x0.22 LappKabel	Kabel magistrali Modbus RTU, Modbus TCP/IP
12.		Kabel ekranowany sieciowy Ethernet - 2-parowy - żyły w parach skręcane	mb	40	Etherline P CAT. 5e 2x2xAWG24/1 LappKabel	Kabel magistrali Ethernet

Nr projektu: 110013

Nr obiektu:

WYKAZ KABLI I MATERIAŁÓW MONTAŻOWYCH

Lp.	Oznaczenia wg projektu	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Typ Producent/Dostawca	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
13.		Puszka instalacyjna metalowa rozgałęźna - 3 wylotowa - 5 zacisków 2.5mm ² - zacisk PE	szt.	5		w/g doboru Wykonawcy
14.		Puszka instalacyjna metalowa rozgałęźna - 3 wylotowa - 3 zaciski 2.5mm ²	szt.	13		w/g doboru Wykonawcy
15.		Koryto kablowe ocynkowane z pokrywą i łącznikami szer. 50mm, wys. 50mm	m	200	KOP 50H50/3N Baks	
16.		Koryto kablowe ocynkowane z pokrywą i łącznikami szer. 100mm, wys. 50mm	m	20	KOP 100H50//3N Baks	
17.		Rura instalacyjna sztywna podtynkowa	m	250	RB32 Legrand	
18.		Rura ochronna	m	6	DVK50	
19.		Elementy montażowe dla koryt kablowych (wsporniki, podpory itp.)	kpl	1		w/g potrzeb montażu
20.		Materiały montażowe i akcesoria	kpl	1		w/g potrzeb montażu

UWAGI:

1. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów ekwiwalentnych do wyszczególnionych w załączonym wykazie. Ekwiwalent oznacza produkt, który jest równorzędnym odpowiednikiem pierwotnie wyspecyfikowanego produktu lub jest lepszy pod względem parametrów technicznych i ceny.
2. Wykonawca we własnym zakresie powinien określić niezbędne ilości materiałów montażowych potrzebnych do wykonania kompletnego i funkcjonalnie sprawnego systemu BMS.