









LEGENDA SUFITY

S-1	SUFIT PODWIESZANY Z PŁYTY GK GRUBOŚĆ - 12,5 MM KOLOR NCS: S00500-N;	
S-2	SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY Z NIEWIDOCZNĄ KONSTRUKCJĄ NP. ECOPHONE Ds PŁYTA W FORMATACH 2400 x 600; GRUBOŚĆ - 20 MM KOLOR NCS: S 00500-N; ODBICIE ŚWIATŁA 85%; ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ 95% PRZY TEMPERATURZE 30 oC MAX OBCIĄŻENIE UŻYTKOWE - 50N MINIMALNA NOŚNOŚĆ - 160N IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA - Dn,c,w = 24 dB	
S-3	SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY Z NIEWIDOCZNĄ KONSTRUKCJĄ NP. ECOPHONE Master Ds / alpha Aku FT PŁYTA W FORMATACH 600 x 600 GRUBOŚĆ - 40 MM + 1 WARSTWA PŁYTY GK 12,5 MM KOLOR NCS: S 7000-N; ODBICIE ŚWIATŁA 3-4% ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ 95% PRZY TEMPERATURZE 30 oC MAX OBCIĄŻENIE UŻYTKOWE - 40N MINIMALNA NOŚNOŚĆ - 160N IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA - Dn,c,w = 40 dB	
S-4	SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY Z CZĘŚCIOWO NIEWIDOCZNĄ KONSTRUKCJĄ TZW. "PŁYWAJĄCĄ". NP. ECOPHONE Dg PŁYTA W FORMATACH 600 x 600 GRUBOŚĆ - 20 MM KOLOR NCS: S00500-N; ODBICIE ŚWIATŁA 85%; ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ 95% PRZY TEMPERATURZE 30 oC MAX OBCIĄŻENIE UŻYTKOWE - 50N MINIMALNA NOŚNOŚĆ - 160N	
S-5	SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY Z CZĘŚCIOWO NIEWIDOCZNĄ KONSTRUKCJĄ KONSTRUKCJĄ TZW. "PŁYWAJĄCĄ". NP. ECOPHONE Dg PŁYTA W FORMATACH 1200 x 600 GRUBOŚĆ - 20 MM KOLOR NCS: S00500-N; ODBICIE ŚWIATŁA 85%; ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ 95% PRZY TEMPERATURZE 30 oC MAX OBCIĄŻENIE UŻYTKOWE - 50N MINIMALNA NOŚNOŚĆ - 160N	
S-6	SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY Z NIEWIDOCZNĄ KONSTRUKCJĄ NP. ECOPHONE Ds PŁYTA W FORMATACH 600 x 600; GRUBOŚĆ - 20 MM KOLOR NCS: S 00500-N; ODBICIE ŚWIATŁA 85%; ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ 95% PRZY TEMPERATURZE 30 oC MAX OBCIĄŻENIE UŻYTKOWE - 50N MINIMALNA NOŚNOŚĆ - 160N IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA - Dn,c,w = 24 dB	
S-7	SUFIT LISTWOWY ALUMINIOWY NP. BARWA SYSTEM P90A SZEROKOŚĆ LISTWY - 85 MM ROZSTAW LISTEW (W OSIACH) - 90 MM PRZERWA MIĘDZY LISTWAMI: - 5 MM.	

1. WYMIARY POZIOME NA RYSUNKU SĄ MIERZONE
W MILIMETRACH , RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE W METRACH .
2. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE WEDŁUG PROJEKTÓW
WARSZTATOWYCH DOSTAWCÓW SYSTEMÓW
3. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY BYĆ SPRAWDZONE NA MIEJSCU
BUDOWY PRZEZ DOSTAWCĘ

Rev.	Data	Opis zmian		Podpis Proj.		Podpis Proj.	
 PROCHEM Spółka Akcyjna Rok założenia firmy 1947 ul. Powązkowska 44c 01-797 Warszawa							
Investycja Budowa TWR Poznań wraz z infrastrukturą techniczną – administracyjną Port Lotniczy – Poznań Ławica							
Adres Budynek Wieży Kontroli Ruchu Lotniczego – Ob. nr 1							
Obiekt RZUT SUFITÓW PODWIESZANYCH – V PIĘTRO – POZ. +21.70							
Przedmiot OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO							
Opracował		inż. arch. D.Gnap	nd.		Specjalność ARCHITEKTURA		
Projektant		mgr inż. arch. M.Kraszewska	MA/072/04		Nr projektu 110013		Faza PW Zespół Z-1
Gł. projektant		mgr inż. arch. M.Kraszewska	MA/072/04		Nr rysunku 1-A-206		Revizja 0
Sprawdzający		mgr inż. arch. E.Dobiecka	St-40/81				
Funkcja		Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data 04.2012	Skala 1:100	



Prawa autorskie do tego rysunku przysługują PROCHEM S.A. Bez jej zaody rysunek nie może być wykorzystany lub reproduktowany.

Nazwa: 4.25.12 2:32G:\#2011\110013\A\PT\1A206.dwg