
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA TWR POZNAŃ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ - ADMINISTRACYJNĄ POZNAŃ
INWESTOR : POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
ADRES INWESTORA : 02-147 WARSZAWA, UL. WIEŻOWA 8
BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Magdalena Szulc
DATA OPRACOWANIA : 04.2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - POMIAR ROZLICZENIOWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ						
1		45315700-5	POMIAR ROZLICZENIOWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ			
1	1ES201R d.1 EW0.DO C	KNNR 5 0406-05	Montaż tablicy licznikowej TL wg rys 1E314REW0	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
2	1ES201R d.1 EW0.DO C	KNNR 5 1201-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.		
			16	szt.	16.00	
					RAZEM	16.00
3	1ES201R d.1 EW0.DO C	KNNR 5 1101-04	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania	szt.		
			8	szt.	8.00	
					RAZEM	8.00
4	1ES201R d.1 EW0.DO C	KNNR 5 1105-08	Korytka kablowe typ KPR200H50/3 z osprzętem prod.Baks lub ekwiwalent	m		
			18	m	18.00	
					RAZEM	18.00
5	1ES201R d.1 EW0.DO C	KNNR 5 0103-07	Rura giętka ICTL 3422 (śr.zew.32mm) układana na korytkach	m		
			18+15	m	33.00	
					RAZEM	33.00
6	1ES201R d.1 EW0.DO C	KNNR 5 0103-06	Rura giętka ICTL 3422 (śr.zew.25mm) układana na korytkach	m		
			18+15	m	33.00	
					RAZEM	33.00
7	1ES201R d.1 EW0.DO C	KNNR 5 0209-01	Przewód kabelkowy YDYżo 3x2,5 układany w korytku	m		
			20	m	20.00	
					RAZEM	20.00
8	1ES201R d.1 EW0.DO C	KNNR 5 0201-02	Przewód DY-750V 2,5mm2 wciągane do rur	m		
			320	m	320.00	
					RAZEM	320.00
9	1ES201R d.1 EW0.DO C	KNNR 5 1204-01	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył 2,5 mm2	szt.		
			44	szt.	44.00	
					RAZEM	44.00
10	1ES201R d.1 EW0.DO C	KNNR 5 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
			40	szt.żył	40.00	
					RAZEM	40.00
11	1ES201R d.1 EW0.DO C	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
			4	szt.żył	4.00	
					RAZEM	4.00
12	1ES201R d.1 EW0.DO C	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
			22	pomiar	22.00	
					RAZEM	22.00