ZASILANIE PODSTAWOWE
RSN-1

PRĄD ZNAM. ŁĄCZNIKA	400A	50A	200A
FUNKCJA POLA	ZASILAJĄCE	POMIAROWE NAPIĘCIA	TRANSFORMATOROWE
TYP POLA	RK1	ME31F	TR
NUMER POLA	1	2	3

ZASILANIE REZERWOWE
RSN-2

PRĄD ZNAM. ŁĄCZNIKA	400A	50A	200A
FUNKCJA POLA	ZASILAJĄCE	POMIAROWE NAPIĘCIA	TRANSFORMATOROWE
TYP POLA	RK1	ME31F	TR
NUMER POLA	4	5	6

PRACA NA DWÓCH ZASILACZACH

Praca normalna:
Łączniki Q1,Q2,Q4 zamknięte, Q3,QG otwarte

Awaria zasilacza 1:
Łączniki Q1,QG otwarte, Q2,Q3,Q4 zamknięte

Awaria zasilacza 2:
Łączniki Q1,Q3,Q4 zamknięte, Q2,QG otwarte

Awaria obydwu zasilaczy:
Łączniki Q1,Q2,Q4 otwarte, Q3,QG zamknięte

BLOKADY MECHANICZNE

Układ wyposażony w:
blokadę mechaniczną pomiędzy wyłącznikami Q1, Q2 i Q3
uniemożliwiającą pracę równoległą transformatorów TR-1 i TR-2

Układ wyposażony w:
blokadę mechaniczną pomiędzy wyłącznikami Q1, Q2 i QG
uniemożliwiającą podanie napięcia z generatora do Sieci Energetyki

Prawa autorskie do tego rysunku przysługują PROCHEM S.A.
Bez jej zgody rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany.

Rew.	Data	Opis zmian	Podpis Proj.	Podpis Spr.

PROCHEM Spółka Akcyjna
Rok założenia firmy 1947
ul.Powązkowska 44c 01-797 Warszawa
PROCHEM

Inwestycja Budowa TWR Poznań
wraz z infrastrukturą techniczno – administracyjną
Adres Port Lotniczy – Poznań Ławica

Obiekt Wieża Kontroli Ruchu Lotniczego
Ob. 1 – Stacja transformatorowa
Przedmiot Schemat zasilania obiektu

Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Opracował	inż. J. Mazur	nd.	
Projektant	inż. R. Knych	Wa-846/94	
Gł. projektant	inż. R. Knych	Wa-846/94	
Sprawdzający	inż. J. Marszałek	St-510/83	

Specjalność Elektryczna
Nr projektu 110013
Faza PW
Zespół Z-5
Nr rysunku 1-E-310
Rewizja 0
Data 03.2012
Skala /

Nazwa: 6.28.12 9:46 G:\#2011\110013\E\EXPORT\20120628\1E301REWA_pomiar\1E310_0.dwg