

POZIOM PORÓWNAWCZY 85.00 m n.p.m.

HEKTOMETRY	Opis	RZĘDNA TERENU ISTN.	RZĘDNA DNA KANAŁU	ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	WSPÓŁRZĘDNA Y	WSPÓŁRZĘDNA X	ODLEGŁOŚCI
KS	istn. studnia ø1.2m na kanalie sanitarnym ø250 w ul. Przytocznej	98.64	96.24 / 96.29	2.40 / 2.35	20831.88	110969.65	0.00
	istn. wodociąg ø150		96.31				2.96
KS1	studnia ø1.2m	98.80	96.40	2.40	20831.05	110953.66	16.01
KS2	studnia ø1.2m	98.30	96.68 / 96.78	1.62 / 1.52	20829.30	110913.53	56.18
	Skrzyżowanie z proj. KD brudna ø200, Rz.d.=97.21		96.80				60.43
PS	pompownia ścieków sanitarnych PS ø1,5m Rz.d=94.30; Proj. włączenie kanału ø200, Rz.d.=96.78	98.04	96.84 / 95.30	1.20 / 2.74	20818.69	110911.57	66.97
	Skrzyżowanie z proj. W ø125, Rz.o.=96.59						
	Skrzyżowanie z proj. KD brudna ø400, Rz.d.=95.69						
KS4	studnia ø1.2m	97.89	95.35	2.54	20818.69	110901.31	77.23
	kabel telek.		95.42				81.30
	Skrzyżowanie z proj. W ø125, Rz.o.=96.37						
	kabel eo		95.61				93.68
	Skrzyżowanie z proj. W ø125, Rz.o.=96.31						
	kabel eo		95.78				104.27
KS5	studnia ø1.2m	97.80	95.95	1.85	20781.15	110901.31	114.77
KS6	studnia ø1.2m	97.93	96.01	1.92	20777.82	110912.20	126.16
	kabel 5xenn+eo		96.02				128.92
	Skrzyżowanie z proj. W ø125, Rz.o.=96.46						
KS7	studnia ø1.2m	97.79	96.04	1.75	20777.70	110919.76	133.72
	Skrzyżowanie z proj. KD brudna ø200, Rz.d.=96.83						
KS8	studnia ø1.2m; Proj. włączenie kanału ø110, Rz.d.=96.16	97.74	96.11	1.63	20763.80	110919.51	147.62
KS9	studnia ø1.2m; Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=96.20	97.76	96.18	1.58	20749.66	110919.26	161.76
	kabel sn		96.21				165.82
KS10	studnia ø1.2m	97.71	96.22	1.49	20742.65	110919.13	168.77
	Skrzyżowanie z proj. WPP ø125, Rz.o.=96.05						
	Skrzyżowanie z proj. WPP ø125, Rz.o.=96.05						
KS11	studnia ø1.2m	97.65	96.25	1.40	20737.28	110914.92	175.60
	kabel sn		96.28				180.10
	kabel telek.		96.32				188.08
KS12	studnia ø1.2m	97.68	96.37	1.31	20737.28	110892.22	198.30
	Skrzyżowanie z proj. WPP ø125, Rz.o.=96.12						
KS13	studnia ø1.2m	97.80	96.40 / 96.42	1.40 / 1.38	20743.08	110890.46	204.35
	budynek TWR	97.70	96.46	1.24	20745.61	110889.93	206.94

ODLEGŁOŚCI (odcinki): 16.01, 40.17, 10.79, 10.26, 37.54, 11.39, 7.56, 13.90, 14.14, 7.01, 6.83, 22.70, 6.06, 2.59

Odcinek	SPADKI, DŁUGOŚCI	ŚREDNICA, MATERIAŁ
KS – KS2	0.7% 56.18m	ø200PVC L=56.18m
KS2 – PS	0.5% 10.79m	ø90PE L=10.79m
PS – KS4	0.5% 10.26m	ø200PVC L=137.38m
KS4 – KS5	1.6% 37.54m	
KS5 – KS13	0.5% 89.58m	
KS13 – budynek	1.5 2.59	ø160

Hektometry: 0, 1, 2

Rew.	Data	Opis zmian		Podpis Proj.	Podpis Spr.

PROCHEM Spółka Akcyjna
Rok założenia firmy 1947
ul.Powązkowska 44c 01-797 Warszawa
PROCHEM

Inwestycja Budowa TWR Poznań wraz z infrastrukturą techniczno – administracyjną
Adres Port Lotniczy – Poznań Ławica
Obiekt INSTALACJE ZEWNĘTRZNE WOD-KAN.
Przedmiot PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ

Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Opracował	mgr inż. M. Mucha	nd.	
Projektant	mgr inż. A. Niedzielska	MAZ/0336/PWOS/04	
Gł. projektant	mgr inż. A. Niedzielska	MAZ/0336/PWOS/04	
Sprawdzający	mgr inż. A. Knetig	MAZ/0203/POOS/10	

Specjalność: SANITARNA
Nr projektu: 110013
Faza: PB
Zespół: Z-4
Nr rysunku: SZ-P-014
Rewizja: 0
Data: 11.2011
Skala: 1:100

Prawa autorskie do tego rysunku przysługują PROCHEM S.A. Bez jej zgody rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany.

Nazwa: 12.7.11 9:43 G:\#2011\110013\P\EXPORT\20111207 PB popr PZA\SZP014.dwg