

POZ. WODY GRUNTOWEJ 84,20m. n.p.m.

1:100

1:500

POZIOM PORÓWNAWCZY 85.00 m n.p.m.

HEKTOMETRY	Opis	RZĘDNA TERENU ISTN.	RZĘDNA DNA KANAŁU	ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	WSPÓŁRZĘDNA X	WSPÓŁRZĘDNA Y	ODLEGŁOŚCI
Zbiornik	podziemny zbiornik retencyjno-rozsączający WAVIN Q-BIC 7,2x13,8x1,2m	98.22	95.40	2.82	20833.16	110889.61	0.00
KD1	studnia ø1.2m	98.19	95.42	2.77	20829.66	110889.61	3.50
KD2	studnia ø1.2m	98.30	95.47 / 95.51	2.83 / 2.79	20829.66	110899.81	13.70
SEP	SEPARATOR OLEJU Z PIASKOWNIKIEM PEK Filter NS 80+8000, Rz.d.=93.49	98.30	95.53 / 95.60	2.77 / 2.70	20835.11	110899.81	19.15
KD3	studnia ø1.2m	98.34	95.63 / 95.59	2.71 / 2.75	20842.04	110899.81	26.08
KD4	studnia ø1.2m	98.37	95.60	2.77	20842.04	110902.81	29.09
KD5	studnia ø1.2m; Proj. włączenie kanału ø200, Rz.d.=97.15; Proj. włączenie kanału ø200, Rz.d.=96.65; Skrzyżowanie z proj. WPP Dn110, Rz.o.=96.82	98.30	95.65	2.65	20828.11	110902.81	43.02
	kabel eo		95.67				46.49
	Skrzyżowanie z proj. KS ø200, Rz.d.=95.31						
	kabel telek.		95.71				56.50
	Skrzyżowanie z proj. W ø125, Rz.o.=96.48						
KD6	studnia ø1.2m; Proj. włączenie kanału ø200, Rz.d.=95.85	97.65	95.75 / 95.79	1.90 / 1.86	20804.60	110902.81	66.52
KD7	studnia ø1.2m; Proj. włączenie kanału ø200, Rz.d.=95.87	97.67	95.82 / 95.85	1.85 / 1.82	20800.06	110908.02	73.43
	kabel 5xenn+eo		95.89				82.64
	s.cieplna 2xdn80 ø80		95.91				89.43
KD8	studnia ø1.2m; Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=95.97	97.77	95.92	1.85	20788.41	110921.39	91.17
KD9	studnia ø1.2m; Proj. włączenie kanału ø200, Rz.d.=96.82	97.70	95.97 / 96.00	1.73 / 1.70	20775.63	110921.17	103.94
	kabel sn		96.14				133.23
KD10	studnia ø1.2m	97.71	96.17	1.54	20740.74	110920.57	138.84
KD11	studnia ø1.2m	97.50	96.20	1.30	20735.78	110916.67	145.14
	kabel sn		96.23				151.41
	kabel telek.; kabel telek.		96.27				159.34
KD12	studnia ø1.2m	97.63	96.32	1.31	20735.78	110894.01	167.81
WD1	wpust uliczny	97.58	96.33	1.25	20734.58	110891.33	170.75

Odległości między punktami: 3.50, 10.20, 5.45, 6.93, 3.01, 13.93, 23.51, 6.91, 17.73, 12.78, 34.90, 6.31, 22.66, 2.94

SPADKI, DŁUGOŚCI	
Zbiornik – KD2	0.5% 13.70m
KD2 – KD9	0.4% 90.24m
KD9 – WD1	0.5% 66.81m

ŚREDNICA, MATERIAŁ	
Zbiornik – KD2	ø400 L=13.70m
KD2 – KD3	ø315 L=12.38m
KD3 – KD6	ø400 L=40.44m
KD6 – KD7	ø315
KD7 – KD9	ø250 L=30.51m
KD9 – WD1	ø200 L=66.81m

Hektometry: 0 (Zbiornik), 1 (między KD8 a KD9)

Prawa autorskie do tego rysunku przysługują PROCHEM S.A. Bez jej zgody rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany.

Rew.	Data	Opis zmian	Podpis Proj.	Podpis Spr.

PROCHEM Spółka Akcyjna
Rok założenia firmy 1947
ul. Powązkowska 44c 01-797 Warszawa
PROCHEM

Inwestycja: Budowa TWR Poznań wraz z infrastrukturą techniczno – administracyjną
Adres: Port Lotniczy – Poznań Ławica
Obiekt: INSTALACJE ZEWNĘTRZNE WOD-KAN.
Przedmiot: PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1

Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Opracował	mgr inż. M. Mucha	nd.	
Projektant	mgr inż. A. Niedzielska	MAZ/0336/PWOS/04	
Gł. projektant	mgr inż. A. Niedzielska	MAZ/0336/PWOS/04	
Sprawdzający	mgr inż. A. Knetig	MAZ/0203/POOS/10	

Specjalność	SANITARNA
Nr projektu	110013
Faza	PB
Zespół	Z-4
Nr rysunku	SZ-P-015
Rewizja	0
Data	11.2011
Skala	1:100

Nazwa: 12.7.11 9:45 G:\#2011\110013\P\EXPORT\20111207 PB popr PZA\SZP015.dwg