

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA TWR POZNAŃ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNO - ADMINISTRACYJNĄ - BUDYNEK WIEŻY KONTROLI RUCHU LOTNICZEGO, OBIEKT NR 1
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. PUŁAWSKA
INWESTOR : POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
ADRES INWESTORA : UL. WIEŻOWA 8, 02-147 WARSZAWA
BRANŻA : SANITARNA - OB. NR 2 INSTALACJE WENTYLACJI

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ZESPÓŁ PW
DATA OPRACOWANIA : KWIECIEŃ 2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przedmiar robót - TWR Poznań - Ob. nr 2 Instalacje wentylacji						
1			Instalacja wentylacji - Budynek nr 2			
1.1			Montaż urządzeń			
1.1.1	02V102RE W0.DOC	KNR 2-17 0208-03 tabl. 9904	Wentylator dachowy wywiewny typ TOV 450-4, moc elektryczna U= 400V lub równorzędny	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
1.1.2	02V102RE W0.DOC	KNR 2-17 0134-06 tabl. 9904 kalk. własna	Kłapy pożarowe prostokątne FKA-EU/PL/Z45 lub równorzędne EIS 120 - 1500x600 - szt.2 + 1500x510 - szt. 1(w jednej ramie)	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
1.2			Kanały z uzbrojeniem			
1.2.1	02V102RE W0.DOC	KNR 2-17 0152-02	Wywiewniki cylindryczne o śr.do 200 mm - DN160	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
1.2.2	02V102RE W0.DOC	KNR 2-17 0149-01	Podstawy dachowe typ B/II fi 160	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
1.2.3	02V102RE W0.DOC	KNR 2-17 0149-04	Podstawy dachowe typ B/II fi 400	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
1.2.4	02V102RE W0.DOC	KNR 2-17 0146-05	Czerpnie ściennie typ A-1200x1000	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
1.2.5	02V102RE W0.DOC	KNR 2-17 0138-05 kalk. własna	Kratki osiatkowane o obwodzie ponad 2400 mm - 1900x500	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
1.2.6	02V102RE W0.DOC	KNR 2-17 0134-07	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, z siłownikami 24 V - 1900x500	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
1.2.7	02V102RE W0.DOC	KNR 2-17 0102-07	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 8000 mm - udział kształtek do 55 %	m ²		
			<1900*500>1*4,8	m ²	4,80	
					RAZEM	4,80
1.3			Roboty izolacyjne			
1.3.1	02V102RE W0.DOC	KNR 2-16 0305-04 kalk. własna	Izolacja kanałów wentylacyjnych prostokątnych wełną mineralną grub 40 mm z folią aluminiową	m ²		
			<1900x500>1*5,12	m ²	5,12	
					RAZEM	5,12