

Poz.	Item	Wyszczególnienie robót List of works	Jednost. Unit	Ilość Quantity	Cena jedn. Unit price	Cena cał. Total price	Uwagi Remarks
		BUDYNEK NR 2					
		Instalacja wentylacji					
1		Wentylator dachowy wywiewny w wykonaniu standardowym typ TOV 450-4 , wydajność V=4500m ³ /h, spręż dyspozycyjny Δp=280 Pa, moc elektryczna N=1,083kW, U=400V, n=1400obr/min , z przełącznikiem STDT16	szt.	1			Systemair lub równorzędne
2		Podstawa dachowa okrągła typ B/II					
		DN400		1			
		DN 160	szt.	2			
3		Wywietrzak cylindryczny typ A DN 160	szt.	2			
4		Czerpnia ścienna typ A o wymiarach : 1900x500	szt.	1			
5		Kanały wentylacyjne prostokątne, stalowe ocynkowane, typ A/I, (+kolana, trójniki, dyfuzory), izolowane wełną mineralną 40mm Lambda=0,045 W/mK wraz z konstrukcją wsporczą 1900x500	m	1			
6		Kratka osiatkowana o wymiarach : 1900x500	szt.	1			
7		Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem 24V, o wymiarach 1900x500	szt.	1			Trox lub równorzędna
8		Kłapa pożarowa prostokątna typ FKA -EU/PL/ Z45 ; Klasa odporności ogniowej EIS 120 do montażu kanałowego, z siłownikiem elektrycznym f-my Belimo do sterowania ustawieniem kłapy. Zasilanie 24V, Kłapa wyposażona jest we wskaźnik krańcowy pozycji początku i końca, w pozycji oczekiwania kłapa normalnie otwarta. Wymiar kłapy p.poż. BxH szerokość x wysokość [mm] = 1500x600-2szt i 1500x510 - 1szt.	kpl.	1			(do kanału wyrzutowego z agregatu prądotwórczego) Trox lub równorzędne