
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA TWR POZNAŃ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNO - ADMINISTRACYJNĄ POZNAŃ
INWESTOR : POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
ADRES INWESTORA : 02-147 WARSZAWA, UL. WIEŻOWA 8
BRANŻA : INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Magdalena Szulc
DATA OPRACOWANIA : 04.2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
SYSTEM NAGŁOŚNIENIA						
1		45317000-2	SYSTEM NAGŁOŚNIENIA			
1	1CS801R	KNR AT-15	Montaż szafy systemu nagłośnienia 19", 10U	kpl.		
d.1	EW0.DOC	0109-03	2	kpl.	2.00	
					RAZEM	2.00
2	1CS801R	KNR AT-15	Montaż wyposażenia szafy systemu konferencyjnego - półka stała 2U	kpl.		
d.1	EW0.DOC	0109-11	2	kpl.	2.00	
					RAZEM	2.00
3	1CS801R	KNR AT-15	Montaż wyposażenia szafy systemu konferencyjnego - listwa zasilająca LZ-30	kpl.		
d.1	EW0.DOC	0109-10	2	kpl.	2.00	
					RAZEM	2.00
4	1CS801R	p.a. KNR	Montaż wzmacniacza miksującego Plena 30W w szafie	wzm.		
d.1	EW0.DOC	5-06 0204-01	2	wzm.	2.00	
					RAZEM	2.00
5	1CS801R	KNR AT-15	Montaż wyposażenia szafy systemu konferencyjnego - eliminator sprzężeń akustycznych Plena	szt.		
d.1	EW0.DOC	0109-14	2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
6	1CS801R	KNR AT-15	Montaż wyposażenia szafy systemu konferencyjnego - odbiornik mikrofonu bezprzewodowego UHF (790-814MHz)	kpl.		
d.1	EW0.DOC	0109-11	4	kpl.	4.00	
					RAZEM	4.00
7	1CS801R	KNR AT-15	Montaż wyposażenia szafy systemu konferencyjnego - zestaw do montażu odbiorników mikrofonów bezprzewodowych	kpl.		
d.1	EW0.DOC	0109-11	2	kpl.	2.00	
					RAZEM	2.00
8	1CS801R	cena dostawcy	Dostawa bezprzewodowego mikrofonu ręcznego UHF (790-814MHz) typ: MW1-HTX-F1 prod. BOSCH	kpl.		
d.1	EW0.DOC		2	kpl.	2.00	
					RAZEM	2.00
9	1CS801R	cena dostawcy	Dostawa bezprzewodowego nadajnika osobistego UHF (790-814MHz) typ: MW1-LTX-F1 prod. BOSCH	kpl.		
d.1	EW0.DOC		2	kpl.	2.00	
					RAZEM	2.00
10	1CS801R	cena dostawcy	Dostawa mikrofonu wpinanego Lavelier typ: MW1-LMC prod. BOSCH	kpl.		
d.1	EW0.DOC		2	kpl.	2.00	
					RAZEM	2.00
11	1CS801R	p.a KNR 5-	Montaż głośnika sufitowego 30W	szt.		
d.1	EW0.DOC	06 0806-06	4	szt.	4.00	
					RAZEM	4.00
12	1CS801R	p.a KNR 5-	Montaż zestawu gniazd multimedialnych	szt.		
d.1	EW0.DOC	06 0605-05	2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
13	1CS801R	KNNR 5	Rura RB32 układana n.t.	m		
d.1	EW0.DOC	0103-03	65	m	65.00	
					RAZEM	65.00
14	1CS801R	KNNR 5	Rura RB47 układana n.t.	m		
d.1	EW0.DOC	0103-04	2	m	2.00	
					RAZEM	2.00
15	1CS801R	KNNR 5	Kabel głośnikowy TLgYp 2x1 wciągany do rur	m		
d.1	EW0.DOC	0713-01	30	m	30.00	
					RAZEM	30.00
16	1CS801R	KNNR 5	Kabel VGA - VGA (D-sub), długość 15m wciągany do rur	szt.		
d.1	EW0.DOC	0713-01	4	szt.	4.00	
					RAZEM	4.00
17	1CS801R	KNNR 5	Kabel HDMI 1.4a, długość 15m wciągany do rur	szt.		
d.1	EW0.DOC	0713-01	4	szt.	4.00	

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	4.00
18	1CS801R d.1 EW0.DOC	KNNR 5 0713-01	Kabel 2xRCA - 2xRCA, długość 15m wciągany do rur	szt.		
			4	szt.	4.00	
					RAZEM	4.00
19	1CS801R d.1 EW0.DOC	KNNR 5 0713-01	Kabel 2xRCA - mini Jack, długość 15m wciągany do rur	szt.		
			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
20	1CS801R d.1 EW0.DOC	KNNR 5 0713-01	Kabel XLR (3-pin, męski/żeński), długość 15m wciągany do rur	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
21	1CS801R d.1 EW0.DOC	KNNR 5-01 1310-01	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach	odc.		
			4	odc.	4.00	
					RAZEM	4.00
22	1CS801R d.1 EW0.DOC	KNNR 5 0727-01	Obróbka przewodów kabelkowych (do 2 żył)	szt.		
			4	szt.	4.00	
					RAZEM	4.00
23	1CS801R d.1 EW0.DOC	wycena in- dywidualna	Materiały i roboty nie ujęte w niniejszym opracowaniu, a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00