

WYKAZ POMIESZCZEŃ									
NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. m²	POSADZKA	SUFIT (Hpom.)	NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. m²	POSADZKA	SUFIT (Hpom.)
3/01	HOL WINDOWY	8.45	Ps-4	S-4 (3,8m)	S-1	SZACHT WINDOWY	5.30	-	
3/02	ŁĄCZNIK	26.85	Ps-4	-	S-2	SZACHT	1.45	-	
3/03	KOMUNIKACJA	19.45	Ps-4	S-1 (2,8m)	S-3	SZACHT	2.10	-	
3/04	WC	1.50	Ps-4	S-4 (2,8m)	S-4	SZACHT	0.25	-	
3/05	PRZEDSIONEK DO WC	3.60	Ps-4	S-4 (2,8m)	S-5	SZACHT	0.25	-	
3/06	NAWIGACJA MAGAZYN	9.40	Ps-4	S-4 (2,8m)	S-6	SZACHT	0.45	-	
3/07	RADIOLOKACJA MAGAZYN	22.75	Ps-4	S-4 (2,8m)	S-7	SZACHT	0.50	-	
3/08	RADIOLOK. POM. DYŻURNYCH I WYN.	24.60	Ps-4	S-4 (2,8m)	S-8	SZACHT	0.60	-	
3/09	RADIOLOKACJA POM. WARSZTATOWE	18.30	Ps-4	S-4 (2,8m)	S-9	SZACHT	0.35	-	
3/10	NAWIGACJA POM. DYŻURNYCH I WYN	16.80	Ps-4	S-4 (2,8m)	S-10	SZACHT	1.45	-	
3/11	NAWIGACJA POM. WARSZTATOWE	10.20	Ps-4	S-4 (2,8m)	S-12	SZACHT	1.90	-	
K-1	KLATKA SCHODOWA	17.55	Ps-4	-					
K-2	KLATKA SCHODOWA	20.85	Ps-4	S-4/S-1 (2,8m)	POW. NETTO (m²)		214.90		

Izolacja dla c.o.:
pianka polietylenowa Termaflex

Dn15 – 20mm
Dn20 – 20mm
Dn25 – 30mm
Dn32 – 30mm
Dn40 – 40mm
Dn50 – 50mm
Dn65 – 70mm
Dn80 – 80mm

Rury UPONOR evalPEX–a seria S5 stabilizowane
Tmax=95°C, Pmax=0.6MPa

16x2,0 – dz16 x 2.0
20x2,0 – dz20 x 2.0
25x2,3 – dz25 x 2,3
32x2,9 – dz32 x 2.9
40x3,7 – dz40 x 3.7
50x4,6 – dz50 x 4.6

Rury stalowe, bez szwu, przewodowe
wg. PN–EN 10220

Dn15 – ø21,3 x 2,6
Dn20 – ø26,9 x 2,6
Dn25 – ø33,7 x 3,2
Dn32 – ø42,4 x 3,2
Dn40 – ø48,3 x 3,2
Dn50 – ø60,3 x 3,6
Dn65 – ø76,1 x 3,6
Dn80 – ø88,9 x 4,0

Podparcia i powieszenia:

Max.odległość między podparciami:

Dn15 – 1,50 m
Dn20 – 2,00 m
Dn25 – 2,20 m
Dn32 – 2,60 m
Dn40 – 3,00 m
Dn50 – 3,50 m
Dn65 – 3,80 m
Dn80 – 4,00 m

Uwagi:

1. Rurociągi wody 80/60°C izolować cieplnie.
2. Malowanie rurociągów antykorozyjnie według opisu technicznego.
3. W miejscach przejść przewodów przez elementy oddzieleń p.poż. przez ściany i stropy o odporności ogniowej REI60 lub EI60 należy przewidzieć przepusty lub uszczepnienia p.poż. o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych oddzieleń p.poż.
4. Sposób mocowania grzejników do decyzji Inwestora

LEGENDA:

- Projektowane przewody c.o. prowadzone w posadzce (zasilanie 80°C, powrót 60°C)
- Projektowane przewody c.t. prowadzone w przestrzeni stropu podwieszanego (zasilanie 80°C, powrót 60°C)
- UNIV-22V-60-0.72m — Grzejnik stalowy, płytowy UNIVERSALNY typ 22V, H=600mm
- 1co — Pion c.o.
- 1ct — Pion c.t.
- 09 +16°C Q=1800W — Opis pomieszczenia. Numer pomieszczenia, temperatura w pomieszczeniu, straty ciepła w pomieszczeniu

Rew.	Data	Opis zmian	Podpis Proj.	Podpis Spr.

PROCHEM Spółka Akcyjna
Rok założenia firmy 1947
ul.Powązkowska 44c 01–797 Warszawa

Inwestycja: Budowa TWR Poznań wraz z infrastrukturą techniczno – administracyjną
Adres: Port Lotniczy – Poznań Ławica
Obiekt: Wieża Kontroli Ruchu Lotniczego
Przedmiot: Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego
Rzut drugiego piętra – poz. +8,20

Opracował	mgr inż. J. Kubasiak	nd.		Specjalność	INSTALACJE
Projektant	mgr inż. D.Palczewska	MAZ/0029/POOS/04		Nr projektu 110013	Faza PT, Zespół Z3
Gł. projektant	mgr inż. Krzysztof Piekarniok	MAZ/0189/POOS/06		Nr rysunku 1–H–104	Rewizja 0
Sprawdzający	mgr inż. J. Iżyniec	St–58/81			
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data 04.2012	Skala 1:100

Prawa autorskie do tego rysunku przysługują PROCHEM S.A. Bez jej zgody rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany

Nazwa: C:\PZ011\T1003\PT\Export\20120420\CO\1H104REWO.dwg 4.24.12 9:18