
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA TWR POZNAŃ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNO - ADMINISTRACYJNĄ POZNAŃ
INWESTOR : POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
ADRES INWESTORA : 02-147 WARSZAWA, UL. WIEŻOWA 8
BRANŻA : INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Magdalena Szulc
DATA OPRACOWANIA : 04.2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
SYSTEM VIDEODOMOFONOWY						
1		45317000-2	SYSTEM VIDEODOMOFONOWY			
1 d.1	00CS901 REW0.DO C	p.a. KNR 5-06 1701-02	Montaż videomonitora SIGNO	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
2 d.1	00CS901 REW0.DO C	KNNR 5 0302-01	Puszka podtynkowa do panelu MIKRA	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
3 d.1	00CS901 REW0.DO C	p.a. KNR 5-06 1701-02	Montaż panelu rozmównego MIKRA	szt.		
			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
4 d.1	00CS901 REW0.DO C	KNR AL-01 0114-05	Montaż skrzynki przyłączeniowej JB V1.1	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
5 d.1	00CS901 REW0.DO C	KNR AL-01 0114-05	Montaż skrzynki przyłączeniowej JB V1.2	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
6 d.1	00CS901 REW0.DO C	KNR AL-01 0114-05	Montaż skrzynki przyłączeniowej JB V2.1	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
7 d.1	00CS901 REW0.DO C	KNR AL-01 0112-01	Montaż zasilacza systemowego w skrzynce przyłączeniowej	szt.		
			4	szt.	4.00	
					RAZEM	4.00
8 d.1	00CS901 REW0.DO C	p.a KNR AL-01 0115-03	Montaż interfejsu klatkowego dedykowanego do sys. 2VOICE w skrzynce przyłączeniowej	szt.		
			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
9 d.1	00CS901 REW0.DO C	p.a KNR AL-01 0115-03	Montaż interfejsu panelu głównego w skrzynce przyłączeniowej	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
10 d.1	00CS901 REW0.DO C	KNNR 5 0103-02	Rura RB25	m		
			60	m	60.00	
					RAZEM	60.00
11 d.1	00CS901 REW0.DO C	KNNR 5 0203-01	Przewód systemowy 2x1,0 wciągany do rur	m		
			335	m	335.00	
					RAZEM	335.00
12 d.1	00CS901 REW0.DO C	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
			6	m ³	6.00	
					RAZEM	6.00
13 d.1	00CS901 REW0.DO C	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2	m		
			15	m	15.00	
					RAZEM	15.00
14 d.1	00CS901 REW0.DO C	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur przepustowych RHDPEk - F 50	m		
			15	m	15.00	
					RAZEM	15.00

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	00CS901 d.1 REW0.DO C	KNNR 5 0203-01	Przewód systemowy 2x1,0 wciągany do rur układanych w ziemi	m		
			15	m	15.00	
					RAZEM	15.00
16	00CS901 d.1 REW0.DO C	KNNR 5 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³		
			4.8	m ³	4.80	
					RAZEM	4.80
17	00CS901 d.1 REW0.DO C	KNNR 5 0727-01	Obróbka przewodów kabelkowych (do 2 żył)	szt.		
			8	szt.	8.00	
					RAZEM	8.00
18	00CS901 d.1 REW0.DO C	KNR 5-01 1310-01	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach	odc.		
			4	odc.	4.00	
					RAZEM	4.00
19	00CS901 d.1 REW0.DO C	wycena in- dywidualna	Materiały i roboty nie ujęte w niniejszym opracowaniu, a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00