

Projekt:
TWR Poznań

SCHRACK BMZ INTEGRAL Ringleitungsberechnung
OBLCZENIA PRĄDOWE PĘTLI DOZOROWYCH

Projektant:
Piotr Czekan

Typ	Nr	Pętla Tryb	OP	led	Kabel A mm ²	I _{LED} mA	Dym/Temp	ROP	We/Wy BX-OI3	We/Wy BX-O2I4	We/Wy BX-REL4	We/Wy BX-IM4	DC-Line BX-AIM	We/Wy BX-IOM	Syrena BX-SOL	Dym SSD531x	Gateway BX-RGW	suma ilość urządzeń	gwarantowana długość	typowa	wynik	Uwagi, np. zakres grup, itp.
DXI																		0	0	0	OK (0)	
																		0	0	0	OK (0)	
																		0	0	0	OK (0)	
																		0	0	0	OK (0)	
DXI																		0	0	0	OK (0)	
																		0	0	0	OK (0)	
																		0	0	0	OK (0)	
																		0	0	0	OK (0)	
DXI	1	Pętla	AUTO	3	0,5	12,0	43	13	20		2	7				3		88	1500	1500	OK (HPX)	
	2	Pętla	AUTO	3	0,5	12,0	32	4	10		2	4				2		54	3243	3500	OK (XLINE)	
DXI	3	Pętla	AUTO	3	0,5	12,0	80	5	12		2					4		103	2432	3500	OK (XLINE)	
	4	Pętla	AUTO	3	0,5	12,0	30	8	21							1		60	2955	3500	OK (XLINE)	
DXI	5	Pętla	AUTO	3	0,5	12,0	1	2	1			2	1					7	2841	3500	OK (XLINE)	
	6	Pętla	AUTO	3	0,5	12,0												0	3500	3500	OK (XLINE)	
DXI	7	Pętla	AUTO	3	0,5	12,0												0	3500	3500	OK (XLINE)	
	8	Pętla	AUTO	3	0,5	12,0												0	3500	3500	OK (XLINE)	
DXI		Pętla	AUTO	3	0,5	12,0												0	3500	3500	OK (XLINE)	
		Pętla	AUTO	3	0,5	12,0												0	3500	3500	OK (XLINE)	
Suma:							186	32	64	0	6	13	1	0	0	10	0	312				