
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA TWR POZNAŃ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNO - ADMINISTRACYJNĄ POZNAŃ
INWESTOR : POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
ADRES INWESTORA : 02-147 WARSZAWA, UL. WIEŻOWA 8
BRANŻA : INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Magdalena Szulc
DATA OPRACOWANIA : 04.2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
TELEKOMUNIKACYJNA KANALIZACJA KABLOWA						
1		45314300-4	TELEKOMUNIKACYJNA KANALIZACJA KABLOWA			
1 d.1	SZCS101 REW0.DO C	KNR 5-01 0106-08	Budowa kanalizacji kablowej z rur RPCW 110/3,0 w gr.kat.III, 2 warstw.w ciągu kan., 4 rur.w warstwie, 8 otw.w ciągu kan.	m		
			23	m	23.00	
					RAZEM	23.00
2 d.1	SZCS101 REW0.DO C	KNR 5-01 0106-08	Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEp 110/6,3 w gr.kat.III, 2 warstw.w ciągu kan., 4 rur.w warstwie, 8 otw.w ciągu kan.	m		
			6	m	6.00	
					RAZEM	6.00
3 d.1	SZCS101 REW0.DO C	KNR 5-01 0106-06	Budowa kanalizacji kablowej z rur RPCW 110/3,0 w gr.kat.III, 3 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 6 otw.w ciągu kan.	m		
			148	m	148.00	
					RAZEM	148.00
4 d.1	SZCS101 REW0.DO C	KNR 5-01 0106-05	Budowa kanalizacji kablowej z rur RPCW 110/3,0 w gr.kat.III, 2 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 4 otw.w ciągu kan.	m		
			96	m	96.00	
					RAZEM	96.00
5 d.1	SZCS101 REW0.DO C	KNR 5-01 0106-02	Budowa kanalizacji kablowej z rur RPCW 110/3,0 w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan.	m		
			58	m	58.00	
					RAZEM	58.00
6 d.1	SZCS101 REW0.DO C	p.a KNR 5-01 0119-08	Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur RPCW 110/3,0 do budynków, 8 otw.przy podłożu z betonu	wpro-wadz.		
			1	wpro-wadz.	1.00	
					RAZEM	1.00
7 d.1	SZCS101 REW0.DO C	KNR 5-01 0119-08	Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur RHDPEku-F 50 do budynków, 4 otw.przy podłożu z betonu	wpro-wadz.		
			1	wpro-wadz.	1.00	
					RAZEM	1.00
8 d.1	SZCS101 REW0.DO C	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
			33.6	m ³	33.60	
					RAZEM	33.60
9 d.1	SZCS101 REW0.DO C	KNNR 5 0706-02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m Krotność = 2	m		
			56	m	56.00	
					RAZEM	56.00
10 d.1	SZCS101 REW0.DO C	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur przepustowych RHDPEp 140/8	m		
			56	m	56.00	
					RAZEM	56.00
11 d.1	SZCS101 REW0.DO C	KNNR 5 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³		
			26.9	m ³	26.90	
					RAZEM	26.90
12 d.1	SZCS101 REW0.DO C	ZN-97/TP S.A.-040 0303-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych SKMP-4 z ramą C250 i nakrywą C250 w gruncie kategorii III.	szt.		
			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
13 d.1	SZCS101 REW0.DO C	ZN-97/TP S.A.-040 0303-10	Budowa studni kablowych prefabrykowanych SKMOL-4 z ramą C250 i nakrywą C250 w gruncie kategorii III.	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
14 d.1	SZCS101 REW0.DO C	ZN-97/TP S.A.-040 0303-10	Budowa studni kablowych prefabrykowanych SKMOP-4 z ramą C250 i nakrywą C250 w gruncie kategorii III.	szt.		
			2	szt.	2.00	

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	2.00
15	SZCS101 d.1 REW0.DO C	ZN-97/TP S.A.-040 0303-06	Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKMNL-4 z ramą C250 i nakrywą C250 w gruncie kategorii III. 1	szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00
16	SZCS101 d.1 REW0.DO C	ZN-97/TP S.A.-040 0301-06	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 z ramą C250 i nakrywą C250 w gruncie kategorii III. 9	szt. szt.	 9.00	
					RAZEM	9.00
17	SZCS101 d.1 REW0.DO C	KNR 5-01 0606-09	Uszczelnianie wprowadzeń kanalizacji kablowej do budynku systemem wypełnianym gazem typu TDUX-100 16	szt. szt.	 16.00	
					RAZEM	16.00
18	SZCS101 d.1 REW0.DO C	KNR 5-01 0606-09	Uszczelnianie wprowadzeń kanalizacji kablowej do budynku systemem wypełnianym gazem typu TDUX-45 8	szt. szt.	 8.00	
					RAZEM	8.00
19	SZCS101 d.1 REW0.DO C	KNR 5-01 0606-03	Uszczelnianie wprowadzeń kanalizacji kablowej do studni 128	szt. szt.	 128.00	
					RAZEM	128.00
20	SZCS101 d.1 REW0.DO C	wycena indywidualna	Materiały i roboty nie ujęte w niniejszym opracowaniu, a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00