

Nr projektu: 110013

WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ

Nr obiektu:

Rew. 0

Lp.	Oznaczenia wg projektu	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Typ Producent/Dostawca	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.		Budowa 8-otworowej kanalizacji kablowej z rur RPCW 110/3,0: - złączki proste - uszczelki do złączek	m	23	Spyra Primo	Lub ekwiwalent
2.		Budowa 8-otworowej kanalizacji kablowej przyłącza do budynku z rur RPCW 110/3,0: - złączki proste - uszczelki do złączek	m	2	Spyra Primo	Lub ekwiwalent
3.		Budowa 8-otworowej kanalizacji kablowej z rur RHDPEp 110/6,3: - złączki proste - uszczelki do złączek	m	6	Spyra Primo	Lub ekwiwalent. Przepust pod drogą.
4.		Budowa 6-otworowej kanalizacji kablowej z rur RPCW 110/3,0: - złączki proste - uszczelki do złączek	m	148	Spyra Primo	Lub ekwiwalent
5.		Budowa 4-otworowej kanalizacji kablowej z rur RPCW 110/3,0: - złączki proste - uszczelki do złączek	m	92	Spyra Primo	Lub ekwiwalent
6.		Budowa 4-otworowej kanalizacji kablowej przyłącza do budynku z rur RHDPEku-F50: - złączki - uszczelki do złączek - łuk sztywny	m	3	Spyra Primo	Lub ekwiwalent
7.		Budowa 2-otworowej kanalizacji kablowej z rur RPCW 110/3,0: - złączki - uszczelki do złączek - łuk sztywny	m	58	Spyra Primo	Lub ekwiwalent.

Nr projektu: 110013

WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ

Nr obiektu:

Rew. 0

Lp.	Oznaczenia wg projektu	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Typ Producent/Dostawca	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
8.		Rura przepustowa RHDPEp 140/8,0mm	m	56	Spyra Primo	Lub ekwiwalent
9.	I, VI	Studnia SKMP-4 z ramą C250 i nakrywą C250	kpl.	2	Prima-Bud	Lub ekwiwalent
10.	III	Studnia SKMOL-4 z ramą C250 i nakrywą C250	kpl.	1	Prima-Bud	Lub ekwiwalent
11.	II, IV	Studnia SKMOP-4 z ramą C250 i nakrywą C250	kpl.	2	Prima-Bud	Lub ekwiwalent
12.	V	Studnia SKMNL-4 z ramą C250 i nakrywą C250	kpl.	1	Prima-Bud	Lub ekwiwalent
13.	VII ÷ XV	Studnia SKR-2 z ramą C250 i nakrywą C250	kpl.	9	Prima-Bud	Lub ekwiwalent
14.		System uszczelniania kanalizacji kablowej (przyłączy do budynków)	szt.	16	TDUX-100 Tyco	Lub ekwiwalent. Wejście kanalizacji kablowej do ob. 1.
15.		System uszczelniania kanalizacji kablowej (przyłączy do budynków)	szt.	8	TDUX-45 Tyco	Lub ekwiwalent. Wejście kanalizacji kablowej do ob. 2.
16.		Uszczelnianie rur kanalizacji kablowej w studniach kablowych	kpl.	128	Scotchcast 3M	Lub ekwiwalent
17.		Materiały instalacyjne	kpl.	1		

Uwaga: Długości podane w specyfikacji – do weryfikacji przez Wykonawcę na obiekcie.