Inwestycja: Budowa TWR Poznań

Inwestycja: Port Lotniczy - Poznań Ławica

Nr obiektu: Sieć zewnętrzna

2 Obliczenie skuteczności ochrony od porażeń i spadku

Nr kabla	Skąd	Dokąd	Moc obl.	Napięcie	Kabel/Przewód			Zabezpieczenie			
					Typ	Przekrój	Długość	Typ	Prąd zn.	Czas wył.	Prąd za
-	-	-	[kW]	[V]	-	[mm2]	[m]	-	[A]	[s]	[A]
KN1-1	Rozdzielnica RNN-1	Rozdzielnica 2R	30,00	400	YKYżo	35,0	80	J	100	<0,4	60
2R-51	Rozdzielnica 2R	Rozdzielnica 2RK	10,00	400	YKYżo	6,0	15	gG	25	<0,4	10
2R-53	Rozdzielnica 2R	Brama	2,00	400	YDYżo	2,5	55	gG	16	<0,4	9
2R-57	Rozdzielnica 2R	Pompownia ścieków PS	4,50	400	YDYżo	2,5	60	gG	16	<0,4	9
2R-58	Rozdzielnica 2R	Pompownia deszcz. P	1,00	400	YDYżo	2,5	75	gG	16	<0,4	9
2R-60	Rozdzielnica 2R	Separator SEP	0,10	230	YKYżo	2,5	100	C	10	<0,4	10
1KN2/1,2,3	Generator	Rozdzielnica RNN-1	570,00	400	XKXS	720,0	80	J	1 000	<0,4	60
L1	TOZ	oprawa	1,50	400	YKYżo	6,0	160	C	10	<0,4	10
KNUW2.7.4	RNN-UW	kamera	0,50	230	YKYżo	6,0	210	K	8	<0,4	9
KNUW2.7.4	RNN-UW	kamera	0,50	230	YKYżo	6,0	210	C	16	<0,4	16