

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA TWR POZNAŃ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNO-ADMINISTRACYJ-
NA
ADRES INWESTYCJI : PORT LOTNICZY POZNAŃ ŁAWICA
INWESTOR : POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
ADRES INWESTORA : 02-147 WARSZAWA, UL. WIEŻOWA 8
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU - OB. NR 5 MASZTY FLA-
GOWE; OGRODZENIE TERENU

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ZESPÓŁ PW
DATA OPRACOWANIA : KWIECIEŃ 2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
KWIECIEŃ 2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przedmiar robót - TWR Poznań - Zagospodarowanie terenu - Ob. nr 5 Maszty flagowe; Ogrodzenie terenu						
1			Ogrodzenie terenu			
1	00A301REW d.1 0.DOC	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie 38,50*2,50	m ²		
				m ²	96,250	
					RAZEM	96,250
2	00A301REW d.1 0.DOC	KNR 2-25 0307-01 analiza indywidualna	Ogrodzenia z paneli z siatki na słupkach stalowych, ogrodzenie zwieńczone wysięgnikami do montażu drutu ostrzowego Concertina rozciągniętego w trzech rzędach np. Betafence Nylofor 3D lub równoważne - budowa (Cokół żelbetowy ogrodzenia uwzględniony w Kosztorysie inwestorskim Ob nr 2 Konstrukcja) 447,45*2,44	m ²		
				m ²	1091,778	
					RAZEM	1091,778
3	00A301REW d.1 0.DOC	KNR 2-25 0312-01 analiza indywidualna	Bramy dwuskrzydłowa w ramach z kształtowników stalowych o wym.4000x2150 cm ze słupkami z kształtowników stalowych powlekanych zwieńczone wysięgnikami do montażu drutu ostrzowego Concertina rozciągniętego w trzech rzędach 4,00*2,15	m ²		
				m ²	8,600	
					RAZEM	8,600
4	00A301REW d.1 0.DOC	KNR 2-25 0312-01 analiza indywidualna	Bramy przesuwna systemowa z furtką w ramach z kształtowników stalowych o wym.6000x2150 cm ze słupkami z kształtowników stalowych powlekanych zwieńczone wysięgnikami do montażu drutu ostrzowego Concertina rozciągniętego w trzech rzędach 6,00*2,15	m ²		
				m ²	12,900	
					RAZEM	12,900
2			Elementy zewnętrzne			
5	00A301REW d.2 0.DOC	wg oferty do- stawcy	Maszty flagowe systemowe np. firmy AGRA lub równoważny aluminiowe o wys. 12,0 m mocowane na zawiasie montażowym do fundamentu betonowego. Maszt w wersji z zamkiem. 3	kpl		
				kpl	3,000	
					RAZEM	3,000