
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA TWR POZNAŃ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNO - ADMINISTRACYJNĄ POZNAŃ
INWESTOR : POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
ADRES INWESTORA : 02-147 WARSZAWA, UL. WIEŻOWA 8
BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Magdalena Szulc
DATA OPRACOWANIA : 04.2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ZEWNĘTRZNE SIECI ELEKTRYCZNE						
1		45315300-1	PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE ZASILANIA REZERWOWEGO 15kV			
1 d.1	SZES201 REW0.D OC	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
			654	m ³	654.00	
					RAZEM	654.00
2 d.1	SZES201 REW0.D OC	KNNR 5 0706-02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m Krotność = 2	m		
			980	m	980.00	
					RAZEM	980.00
3 d.1	SZES201 REW0.D OC	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych DVK 160	m		
			10	m	10.00	
					RAZEM	10.00
4 d.1	SZES201 REW0.D OC	KNNR 5 0705-03	Ułożenie rur osłonowych stalowych 200 mm	m		
			100	m	100.00	
					RAZEM	100.00
5 d.1	SZES201 REW0.D OC	KNNR 5 0707-03	Kabel TUBULAR XRUHAKXS1x120 12/20 kV układany w rowach kablowych ręcznie	m		
			3100	m	3 100.00	
					RAZEM	3 100.00
6 d.1	SZES201 REW0.D OC	KNNR 5 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³		
			537	m ³	537.00	
					RAZEM	537.00
7 d.1	SZES201 REW0.D OC	KNNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
			117	m ³	117.00	
					RAZEM	117.00
8 d.1	SZES201 REW0.D OC	KNNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km. Odległość 19 km Krotność = 19	m ³		
			117	m ³	117.00	
					RAZEM	117.00
9 d.1	SZES201 REW0.D OC	KNNR 5 0728-01	Głowica kablowa POLT-24D/1XI-L12A + zestaw uziemiający EAKT 1657 prod. Tyco Electronics	szt.		
			6	szt.	6.00	
					RAZEM	6.00
10 d.1	SZES201 REW0.D OC	KNNR 5 0726-03	Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
			6	szt.	6.00	
					RAZEM	6.00
11 d.1	SZES201 REW0.D OC	KNNR 5 1302-01	Badanie linii kablowej S.N.	odc.		
			3	odc.	3.00	
					RAZEM	3.00