



Warszawa, dnia 09.05.2011 roku

AJZ-224-13-2011/1439/KB/2011

Wykonawcy postępowania
Sprawa numer AJZ-224-13/2011

Dot.: przetargu nieograniczonego na Budowę wieży kontroli ruchu lotniczego Rzeszów-Jasionka - sprawa numer AJZ-224-13/2011

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w odpowiedzi na pytania Wykonawców **z 29 kwietnia – 6 maja 2011 roku.**

W przypadku, gdy udzielona poniżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy i będzie stanowiła podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

1. W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej ustaliliśmy, że Budynek Techniczny jest w trakcie budowy. Proszę o określenie jakie elementy robót wchodzi w zakres aktualnego przetargu.
Odp.: Zgodnie z SIWZ w zakres robót budowlanych związanych z Budynkiem Technicznym wchodzi wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych oraz wykonanie elewacji z blachy tytan-cynk. Budynek należy również wyposażać w agregat prądotwórczy wraz z niezbędnymi instalacjami oraz doprowadzić zasilanie energetyczne z budynku technicznego do budynku TWR. W ramach aktualnego przetargu instalacje sanitarne budynku technicznego należy włączyć do budowanej sieci zewnętrznej.
2. Czy podczas prac budowlanych konieczne będzie korzystanie z wydzielonego terenu lotniska. Jeśli tak, to jakie wymagania powinien spełnić oferent oraz jakie koszty są z tym związane?
Odp.: W związku z tym, że konieczne jest wykonanie ogrodzenia lotniskowego wokół działki nr 1867/136 należącej do PAŻP zgodnie z PZT, konieczne jest uzyskanie stosownych przepustek umożliwiających wejście na zamknięty teren lotniska. Poza tym nie przewiduje się korzystania z wydzielonego terenu lotniska.
3. Proszę o określenie dróg dojazdowych do placu budowy.
Odp.: Zgodnie z przysługującą służebnością droga dojazdowa do terenu budowy prowadzi po istniejącej asfaltowej drodze wewnętrznej biegnącej od drogi wojewódzkiej w kierunku południowym obok działki radaru, a następnie wzdłuż istniejących parkingów terminalu.
4. Z przekazanej dokumentacji wynika, że wyposażenie techniczne związane z obsługą napowietrzną samolotów nie jest w zakresie postępowania przetargowego. Proszę o określenie czy urządzenia te będą montowane równolegle z pracami budowlanymi czy po zakończeniu procesu budowlanego. Kto będzie odpowiedzialny za koordynację montażu ww. urządzeń?
Odp.: Techniczne wyposażenie operacyjne TWR nie wchodzi w zakres aktualnego zamówienia i stanowić będzie przedmiot odrębnego postępowania przetargowego. Rozpoczęcie montażu urządzeń przewidziane jest w ostatniej fazie procesu budowlanego, a za koordynację prac odpowiedzialne będą służby techniczne PAŻP.
5. Ze względu na rozbieżność danych zawartych w dokumentacji (rysunki architektoniczne i schematy posadzek) prosimy o podanie wykończenia posadzki w podanych poniżej pomieszczeniach:

Lp	Nr pom	Posadzka wg oznaczenia na rzucie	Posadzka wg schematów dla wykładzin
1	0.01 holl wejściowy	Posadzka kamienna	P4 płytki gresowe
2	0.09 przedsionek	Posadzka kamienna	P4 płytki gresowe
3	0.10 wiatrołap	Posadzka kamienna	P4 płytki gresowe
4	0.05 Monitoring	Posadzka antystatyczna	P4 płytki gresowe
5	0.08 Zaplecze recepcji	Posadzka antystatyczna	P4 płytki gresowe
6	1.21 korytarz	gres	P8 wykładzina

Odp.: Podłogę należy wykonać zgodnie z oznaczeniami legendy na schematach podłóg.

6. Prosimy o podanie informacji szczegółowych na temat ściany modułowo – mobilnej na szynie w Sali szkoleniowej (parametr akustyczny o ile jest wymagany, nr pomieszczenia w którym się znajduje itp.)
Odp.: W Sali szkoleniowej nie jest przewidziana ściana modułowo-mobilna.
7. Prosimy o podanie wytycznych dla wyposażenia budynku w koce i gaśnice p.poż tj. rodzaj gaśnic i ich wagę, rodzaj i wymiary kocy.

Odp.: Budynek należy wyposażyć w gaśnice zgodnie z wymaganiami rozp. MSWiA z dnia 21.04.2006 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 563). Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2kg lub 3dm³ na każde 100m² strefy pożarowej. Koce do gaszenia powierzchni nie większej niż 1m².

8. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w opisach dotyczących wykończenia posadzek w pomieszczeniach ponieważ dokumentacja architektoniczna nie pokrywa się z architektoniczną posadzkową a także oznaczenia pomieszczeń P1-P8 sugerują inne wykończenie niż jest to opisane na rzutach. Prosimy o potwierdzenie, które z oznaczeń są wiążące gdyż ma to istotny wpływ na wartość przygotowywanej oferty.

Odp.: Należy zwrócić uwagę na symbol graficzny(szraf), oraz opisy znajdujące się na zestawieniach posadzek.

9. Rzuty posadzek w legendzie posiadają 2 oznaczenia P8. Prosimy o potwierdzenie, że wykładzina Desso Airmaster nie występuje w obiekcie, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej i pomieszczeń z wykładziną Airmaster.

Odp.: Należy zwrócić uwagę na symbol graficzny(szraf), P8 Desso Airmaster występuje na 1 piętrze w pomieszczeniu hallu.

10. Prosimy o wyjaśnienie czy w pomieszczeniach na poziomie -1: 1.1 Hydrofornia, 1.2 wentylatornia, 1.3 wentylatornia, 1.4 pomieszczenie techniczne posadzki należy wykończyć gresem zgodnie z opisem na rysunkach, wylewką betonową zgodnie z opisem technicznym do architektury czy wylewką na bazie żywicy epoksydowej zgodnie z oznaczeniem P1(legendą) na rysunkach posadzek?

Odp.: Podłogę należy wykonać zgodnie z oznaczeniem z legendy - P1

11. Prosimy o wyjaśnienie czy w pomieszczeniach na poziomie „0 Parter”: 0.17 Magazyn, 0.18 warsztat, 0.21 kotłownia, posadzki należy wykończyć gresem zgodnie z opisem na rysunkach i opisem technicznym do architektury czy wylewką na bazie żywicy epoksydowej zgodnie z oznaczeniem P1 (legendą) na rysunkach posadzek?

Odp.: Podłogę należy wykonać zgodnie z oznaczeniem z legendy - P1

12. Prosimy o wyjaśnienie czy w pomieszczeniach na poziomie „0 Parter”: 0.19 garaż i 0.19A przedsionek, posadzki należy wykończyć wylewką betonową zgodnie z opisem na rysunkach i opisem technicznym do architektury czy wylewką na bazie żywicy epoksydowej zgodnie z oznaczeniem P1(legendą) na rysunkach posadzek?

Odp.: Podłogę należy wykonać zgodnie z oznaczeniem z legendy - P1

13. Prosimy o wyjaśnienie czy w pomieszczeniu na poziomie „+2”: 2.04 Sala Socjalna rekreacyjna, posadzkę należy wykończyć gresem zgodnie z opisem na rysunkach i opisem technicznym do architektury czy wykładziną dywanową zgodnie z oznaczeniem P8 (legendą) na rysunkach posadzek?

Odp.: Podłogę należy wykonać zgodnie z oznaczeniem z legendy – P8

14. Prosimy o wyjaśnienie czy w pomieszczeniach na poziomie „+4”: 4.02 Sala dydaktyczno szkoleniowa i 4.03 pokój instruktorów DJT posadzkę należy wykończyć gresem zgodnie z opisem na rysunkach i opisem technicznym do architektury czy wykładziną dywanową zgodnie z oznaczeniem P8 (legendą) na rysunkach posadzek?

Odp.: Podłogę należy wykonać zgodnie z oznaczeniem z legendy – P8

15. Czy w pozycji przedmiarowej nr.188 „część budowlana przedmiar” określenie dostawa i montaż podłogi podniesionej z wykończeniem antyelektrostatycznym należy przyjąć warstwę wykończeniową zgodnie z oznaczeniem na rzutach posadzek P2(legenda) wykładzinę kauczukową?

Odp.: Podłogę należy wykonać zgodnie z oznaczeniem z legendy – P2

16. Prosimy o wyjaśnienie co oznacza określenie „Posadzka antystatyczna” i jak określenie należy interpretować w odniesieniu do różnego typu wykończenia np.

pomieszczenie „0.5 monitoring”-Gres, „0.23 akumulatorownia”-posadzka antystatyczna na podłodze technicznej.

Odp.: *Należy wykonać podłogę z materiałów przewodzących. Nielektryzujących się. Ochrona przed elektrycznością statyczną. jako materiał anty(elektrostatyczny) określa materiał o oporze elektrycznym skrośnym nie przekraczającym wartości 10 do potęgi 8 omometrów i/lub o oporze elektrycznym właściwym powierzchniowym nie przekraczającym 10 do potęgi 10 omów. PN-E-05200:1992.*

17. Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej odnoszącej się do oznaczenia „P2” jako wykończenia posadzek z wykładziny kauczukowej.

Odp.: *Zgodnie z rysunkami , posadzki z wykładzin kauczukowych występują w na podłogach technicznych podniesionych, w kosztorysie w poz. 188 , policzono podłogi techniczne z wykładziną z płytek kauczukowych 50x50cm.*

18. Proszę o informację na jakiej konstrukcji T15 czy T24 mają być wycenione sufity podwieszane Ecophon Advantage A oraz Gedina E.

Odp.: *Sufity należy wykonać na konstrukcji T24*

19. Proszę o informację jakiej grubości i jakiego koloru mają być wewnętrzne parapety.

Odp.: *Parapety wewnętrzne grubości 3 cm w kolorze ślusarki.*

20. Na rzucie parteru w pom. 0.07- kuchnia z aneksem jadalnym znajduje się blat kuchenny natomiast w przedmiarze taka pozycja nie występuje proszę o informację czy blat ten ujmować w wycenie.

Odp.: *Tak, blat kuchenny wchodzi w zakres projektu.*

21. Proszę o informację jakiego rodzaju powinny być blaty umywalkowe w toaletach, ponieważ pozycja przedmiarowa nr 110 d.3.1.3 nie opisuje jednoznacznie rysunku 571_W_A_1900.

Odp.: *Informacja o blacie znajduje się na rysunku. Blat z kształtowanego laminatu, 13mm gr. Jednolita płyta formowanego, wodoodpornego laminatu pełnego, typ K , 90 ° , w kolorze białym RAL 9010, np. Fundermax.*

22. Na przekrojach została zaznaczona warstwa przekrojowa P5 lecz nie została opisana, proszę o uzupełnienie opisu.

Odp.: *P5*

*2 cm - posadzka wg zestawienia
4 cm - podłoga techniczna
54 cm - Rzuszt podłogi technicznej
- Folia PE
wg konstr. - Strop betonowy
- Sufit wg zestawienia*

23. Czy w ofercie należy ująć koszt wyposażenia toalet w lustro uchylne, pojemniki na papier i dozowniki mydła, które zostały wymienione w opisie architektonicznym w Projekcie Wykonawczym lecz nie zostały ujęte w przedmiarach?

Odp.: *Tak, należy ująć koszt tych elementów*

24. Na rysunku konstrukcyjnym nr 571/K/W/1300 Wieża powłoka zewnętrzna, ściana zachodnia wieży w osi/C'-A wrysowana jest jako ściana grubości 18 cm, natomiast na rysunku zbrojeniowym dla ścian nr 571/K/W/1302 w/w ściana ma grubość 25 cm. Prosimy o określenie grubości ściany.

Odp.: *Należy wykonać ścianę o grubości 18cm*

25. Proszę o określenie na jakim etapie prac budowlanych należy wykonać ogrodzenie oddzielające teren lotniska od terenu inwestycji („Przedmiar_Część Budowlana - pozycje 196-198), oraz czy są jakieś szczególne uwarunkowania o jakich należy wiedzieć aby w sposób poprawny wycenić ten zakres prac?

Odp.: *Ogrodzenie oddzielające teren lotniska należy wykonać we wstępnym etapie prac z powodu konieczności przesunięcia równoległego do terminala lotniskowego*

odcinka ogrodzenia, aktualnie przebiegającego przez teren działki PAŻP na której powstanie budynek TWR. Prace należy wykonać na zamkniętym terenie lotniskowym, co wymaga uzyskania stosownych przepustek.

26. W budynku TWR na poziomie +9,91 znajduje się strop nad szybem instalacyjnym grubości 12 cm oraz na poziomie +26,15 strop o grubości 15 cm. W/w stropy nie są uwzględnione w przedmiarze. Prosimy o informację, w której pozycji przedmiaru ująć wykonanie w/w stropów.

Odp.: Strop gr. 12cm na poziomie 9,91 - szyb wentylacyjny oraz strop gr. 15cm -szyb windowy , zostały pominięte w obliczeniach kosztorysu inwestorskiego. Wykonawca powinien doliczyć następujące pozycje :

- 1. płyta stropowa gr. 12cm wylewana w szalunkach drobnowymiarowych -4,65m²*
- 2. płyta stropowa gr. 15cm wylewana w szalunkach drobnowymiarowych - 8,00m²*

Zbrojenie tych płyt zostało ujęte zgodnie z zestawieniem stali zbrojeniowej załączonej do projektu.

27. Proszę o sprecyzowanie rozmiaru i kształtu łusek elewacyjnych z blachy tytan – cynk, ponieważ na rysunkach są to kwadraty, ale na wyrzutniach już romby.

Odp.: Wyrzutnie rysowane są jako szczegół, więc rysunek podziału elewacji jest narysowany bardziej realistycznie, należy przyjąć w obu przypadkach ten sam produkt Rheinzink Koro (kwadratowa) 400X400 grubość blachy 0,8mm

28. Na rzucie architektury piętra +1 ilość okien O12 wynosi 3, natomiast według oznaczeń na elewacji południowej ilość ta wynosi 2szt. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.: Proszę przyjąć oznaczenie wg rzutów 3 szt w części Wieży, na tej elewacji w budynku biurowym są kolejne okna o oznaczeniu O12

29. Zgodnie z opisem Architektury pomieszczenie „Centrali IT” jest objęte gazową instalacją gaśniczą. Proszę o wskazanie numeru tego pomieszczenia gdyż samo pojęcie „Centrala IT” nie daje jednoznacznej odpowiedzi o które pomieszczenie chodzi.

Odp.: Pomieszczenie centrali IT oznaczono symbolem 0.24

30. Proszę o informację skąd wykonawca będzie miał możliwość pobierania wody do celów technologicznych oraz zaplecza budowy.

Odp.: włączenie do sieci wodociągowej oraz punkt poboru wody należy przygotować zgodnie z dokumentacją przedstawiającą sieci zewnętrzne.

31. Proszę o informację gdzie wykonawca będzie miał możliwość odprowadzania ścieków sanitarnych z zaplecza budowy oraz procesów technologicznych.

Odp.: włączenie do sieci kanalizacyjnej wody należy przygotować zgodnie z dokumentacją przedstawiającą sieci zewnętrzne

32. Czy należy wszystkie przejścia sieci do budynku zaopatrzyć w uszczelnienia gazoszczelne, gdyż nie występują one w przedmiarze, a jest ich około 13 sztuk.

Odp.: w uszczelnienia gazoszczelne należy zaopatrzyć przejścia sieci do części podpiwniczone.j

33. Czy należy ująć w ofercie rury osłonowe na sieciach zewnętrznych krzyżujących się z ciągami komunikacyjnymi.

Odp.: nie przewiduje się rur osłonowych

34. W warunkach przyłączeniowych do sieci wod-kan znajduje się zapis o nienaruszaniu powierzchni asfaltowej w trakcie wykonywania docelowych przyłączy. Czy w związku z tym należy przyjąć w ofercie wykonywanie powyższych przyłączy metodą bezwykopową np. przewiert sterowany?

Odp.: Tak, w takich sytuacjach należy zastosować metodę bezwykopową.

35. W aktualnym pozwoleniu na budowę wpisany jest wymóg likwidacji przepompowni ścieków. Proszę o informację gdzie znajduje się ta przepompownia i w jaki sposób ma zostać zlikwidowana?

Odp.: Przepompownia nie została wykonana i w związku z tym nie ma konieczności jej likwidacji.

36. W przedmiarze instalacji wewnętrznych brak przejść pożarowych, czy mają być uwzględnione w ofercie?

- Odp.: Przejścia pożarowe **należy** uwzględnić w składanej ofercie.
37. Na projekcie zagospodarowania terenu zaznaczone są sieci wod-kan do likwidacji, proszę o informację w jaki sposób mają one być zlikwidowane i w jakim zakresie?
Odp.: należy je zlikwidować w rejonie kolidującym z projektowaną zabudową, na pozostałym terenie zamulić
38. Proszę o informację ile central wentylacyjnych dachowych należy przyjąć w ofercie?
Odp.: Zgodnie z przedmiarem należy przyjąć 2 centrale wentylacyjne dachowe
39. W opisie projektu Architektury znajdują się informacje co do standardu białego montażu i armatury. Wytycznych tych brak w opisie instalacji sanitarnych. Czy należy do wyceny przyjmować standard wyposażenia jak w opisie Architektury? (np. Grohe; np. Koło)
Odp.: Tak, do wyceny należy przyjmować standard wyposażenia zgodnie z opisem architektury.
40. Proszę o odpowiedź czy w zakresie przetargu jest również oświetlenie terenu, gdyż nie występuje ono w przedmiarach. Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiarów.
Odp.: Oświetlenie terenu wchodzi w zakres przetargu.
41. Proszę o wyjaśnienie, czy w kanalizacji teletechnicznej zaznaczonej do usunięcia występują istniejące kable, które należy przełożyć Proszę o określenie, czy jest to zakres przetargu? Jeżeli tak to proszę podać zestawienie kabli.
Odp.: Istniejące kable n.n. do przebudowy nie były w kanalizacji teletechnicznej tylko w wykopie, nowo-projektowane kable są również w wykopie
42. Ile agregatów prądotwórczych należy wycenić, gdyż opis sugeruje dwa, a na schemacie widać jeden agregat?
Odp.: W budynku technicznym należy zainstalować jeden agregat prądotwórczy dla potrzeb TWR.
43. Czy agregat prądotwórczy należy wyposażać w dodatkowy zbiornik paliwa?
Odp.: Agregat należy wyposażać w zbiornik paliwa, który zapewni pracę w zakładanym czasie bez tankowania.
44. Ile UPS ów jest w zakresie przetargu?
Odp.: Zgodnie z dokumentacją budynek powinien być wyposażony w Trzy UPS-y. Dwa UPS-y w układzie redundantnym (100%) na odbiorach technicznych oraz jeden UPS na odbiorach komputerowych.
45. Czy w zakresie przetargu są jakieś specjalistyczne systemy związane z obsługą ruchu samolotów?
Odp.: Zakres tego postępowania nie obejmuje systemów związanych z obsługą ruchu lotniczego.
46. Czy w zakresie przetargu są urządzenia aktywne sieci LAN?
Odp.: W szafach LAN przewidywaliśmy urządzenia aktywne, na potrzeby systemów bezpieczeństwa. Urządzenia aktywne na potrzeby sieci strukturalnej nie są ujęte w opracowaniu.
47. Ze względu na rozbieżności pomiędzy projektem Budowlanym, a Projektem Wykonawczym w zakresie gr. blachy elewacyjnej Rheinzink, prosimy o jednoznaczne określenie jej parametrów technicznych (w projekcie budowlanym jest 4mm, zaś w wykonawczym 8mm).
Odp.: Należy zastosować blachę wskazaną w projekcie wykonawczym ponieważ podczas szczegółowego opracowywania projektu, z badań wyniknęła potrzeba zastosowania grubszej blachy, 0,8mm (nie 8mm!)
48. Ze względu na rozbieżności pomiędzy projektem Budowlanym, a Projektem Wykonawczym w zakresie podkonstrukcji dla blachy elewacyjnej Rheinzink, prosimy o jednoznaczne określenie z czego ma być ona wykonana (w projekcie budowlanym jest płyta OSB, zaś w wykonawczym blacha trapezowa).
Odp.: z powodów wynikających z przepisów ppoż. wyniknęła potrzeba zmiany i ujednolicenia technologii podkonstrukcji. Należy zastosować wskazaną w projekcie wykonawczym blachę trapezową na całym obiekcie, szczególnie na poszczególnych rysunkach.

49. Dot. Przyłączy wod-kan – **wodociąg**: W związku z rozbieżnościami (między planem syt., profilem a przedmiarem) w długościach sieci oraz w średnicach rurociągu na danym odcinku, proszę o wskazanie dokumentacji, na podstawie której ma być przygotowana wycena.
Odp.: podstawą do wykonania przedmiarów były profile. Długości podane w przedmiarach uwzględniają gabaryty obiektów znajdujących się na sieci (np. studzienki). Długości na rzutach mają charakter orientacyjny. Nie stwierdzono rozbieżności w średnicach.
50. Dot. Przyłączy wod-kan – **kanalizacja sanitarna**: W związku z rozbieżnościami (między planem syt., profilem a przedmiarem) w długościach sieci oraz w średnicach rurociągu na danym odcinku, proszę o wskazanie dokumentacji, na podstawie której ma być przygotowana wycena.
Odp.: podstawą do wykonania przedmiarów były profile. Długości podane w przedmiarach uwzględniają gabaryty obiektów znajdujących się na sieci (np. studzienki). Długości na rzutach mają charakter orientacyjny. Stwierdzono rozbieżność średnicy na odc. S5-budynek na rzucie jest Ø200 powinno być Ø160.
51. Dot. Przyłączy wod-kan – **kanalizacja deszczowa**: W związku z rozbieżnościami (między planem syt., profilem a przedmiarem) w długościach sieci oraz w średnicach rurociągu na danym odcinku, proszę o wskazanie dokumentacji, na podstawie której ma być przygotowana wycena.
Odp.: podstawą do wykonania przedmiarów były profile. Długości podane w przedmiarach uwzględniają gabaryty obiektów znajdujących się na sieci (np. studzienki). Długości na rzutach mają charakter orientacyjny. Nie stwierdzono rozbieżności w średnicach
52. Dot. zakresu przetargu. Prosimy o informację, czy postępowaniem objęty jest Budynek techniczny w zakresie wszystkich branż (budowlana, sanitarna, elektryczna). Udostępniony przez Zamawiającego materiały przetargowe zawierają tylko przedmiar „Instalacje sanitarne – budynek techniczny”.
Odp.: budynek techniczny wykonany został w ramach budowy zasilania energetycznego i nie wchodzi w zakres tego postępowania.
53. Dot. sieci zewnętrznych (przyłączy wod.-kan.). Ze względu na rozbieżności pomiędzy planem zagospodarowania terenu dla budynku technicznego, a planem zagospodarowania dla sieci zewnętrznych prosimy o informację, który z ww. projektów ma być podstawą opracowania oferty cenowej.
Odp.: przedmiary i projekt przyłączy wod-kan zostały wykonane zgodnie z planem zagospodarowania zawartym w projekcie przyłączy wod-kan.
54. W prowadzonym przez Państwo postępowaniu nr AJZ-224-13/2011 dot. budowy wieży kontroli ruchu lotniczego na terenie portu lotniczego Rzeszów -Jasionka jednym z elementów systemu zasilania gwarantowanego jest agregat prądotwórczy o mocy 290kVA/232kW. Dla tej samej inwestycji było także prowadzone postępowanie nr AJZ-224-81/2010 dot. budowy przyłącza elektroenergetycznego dla budowy wieży kontroli ruchu lotniczego TWR Rzeszów, w którym to postępowaniu także jednym z elementów była dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o bardzo podobnych parametrach jak w postępowaniu obecnie prowadzonym. Czy agregaty z obydwu postępowań przetargowych będą zasilać różne odbiory czy też ten sam element inwestycji został omyłkowo wpisany do dwóch różnych postępowań?
*Odp.: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w postępowaniu nr AJZ-224-81/2010 dotyczącym budowy zasilania energetycznego TWR Rzeszów, pomimo uwzględnienia agregatu w dokumentacji projektowej **zakres zamówienia nie obejmował dostarczenia i instalacji agregatu prądotwórczego.** W bieżącym postępowaniu zgodnie z zapisami w SiWZ budynek techniczny **należy** wyposażyć w agregat prądotwórczy wraz z niezbędnymi instalacjami oraz doprowadzić zasilanie energetyczne z budynku technicznego do budynku TWR.*

55. Po analizie dokumentacji stwierdzamy iż istnieje rozbieżność pomiędzy projektem budowlanym a wykonawczym dróg . Zgodnie z dokumentacją budowlaną nawierzchnie parkingów oraz dróg wykonać należy z kostki brukowej POLBRUK , na podsypce cementowo –piaskowej oraz podbudowie z betonu cementowego B-20 gr. 22cm natomiast wg dokumentacji wykonawczej parking oraz jezdnia wykonane powinny być z betonu asfaltowego a chodnik z płyt betonowych. Prosimy o wskazanie dokumentacji, według której należy przygotować wycenę.

Odp.: *Wycenę należy wykonać na podstawie projektu wykonawczego.*

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z up. Kierownika Zamawiającego
Przewodniczący Komisji

Michał Bednarz