



POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

Warszawa, dnia 08.05.2011 roku

AJZ-224-13-2011/¹⁴³⁸...../KB/2011

Wykonawcy postępowania

Sprawa numer AJZ-224-13/2011

Dot.: przetargu nieograniczonego na Budowę wieży kontroli ruchu lotniczego Rzeszów-Jasionka - sprawa numer AJZ-224-13/2011

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w odpowiedzi na pytania Wykonawców z **29 kwietnia – 6 maja 2011 roku**.

W przypadku, gdy udzielona poniżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy i będzie stanowiła podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

1. W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej ustaliliśmy, że Budynek Techniczny jest w trakcie budowy. Proszę o określenie jakie elementy robót wchodzi w zakres aktualnego przetargu.

Odp.: Zgodnie z SIWZ w zakres robót budowlanych związanych z Budynkiem Technicznym wchodzi wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych oraz wykonanie elewacji z blachy tytan-cynk. Budynek należy również wyposażyć w agregat prądotwórczy wraz z niezbędnymi instalacjami oraz doprowadzić zasilanie energetyczne z budynku technicznego do budynku TWR. W ramach aktualnego przetargu instalacje sanitarne budynku technicznego należy włączyć do budowanej sieci zewnętrznej.

2. Czy podczas prac budowlanych konieczne będzie korzystanie z wydzielonego terenu lotniska. Jeśli tak, to jakie wymagania powinien spełnić oferent oraz jakie koszty są z tym związane?

Odp.: W związku z tym, że konieczne jest wykonanie ogrodzenia lotniskowego wokół działki nr 1867/136 należącej do PAŻP zgodnie z PZT, konieczne jest uzyskanie stosownych przepustek umożliwiających wejście na zamknięty teren lotniska. Poza tym nie przewiduje się korzystania z wydzielonego terenu lotniska.

3. Proszę o określenie dróg dojazdowych do placu budowy.

Odp.: Zgodnie z przysługującą służebnością droga dojazdowa do terenu budowy prowadzi po istniejącej asfaltowej drodze wewnętrznej biegnącej od drogi wojewódzkiej w kierunku południowym obok działki radaru, a następnie wzdłuż istniejących parkingów terminalu.

4. Z przekazanej dokumentacji wynika, że wyposażenie techniczne związane z obsługą napowietrzną samolotów nie jest w zakresie postępowania przetargowego. Proszę o określenie czy urządzenia te będą montowane równolegle z pracami budowlanymi czy po zakończeniu procesu budowlanego. Kto będzie odpowiedzialny za koordynację montażu ww. urządzeń?

Odp.: Techniczne wyposażenie operacyjne TWR nie wchodzi w zakres aktualnego zamówienia i stanowić będzie przedmiot odrębnego postępowania przetargowego. Rozpoczęcie montażu urządzeń przewidziane jest w ostatniej fazie procesu budowlanego, a za koordynację prac odpowiedzialne będą służby techniczne PAŻP.

5. Ze względu na rozbieżność danych zawartych w dokumentacji (rysunki architektoniczne i schematy posadzek) prosimy o podanie wykończenia posadzki w podanych poniżej pomieszczeniach:

Lp	Nr pom	Posadzka wg oznaczenia na rzucie	Posadzka wg schematów dla wykładzin
1	0.01 holl wejściowy	Posadzka kamienna	P4 płytki gresowe
2	0.09 przedsionek	Posadzka kamienna	P4 płytki gresowe
3	0.10 wiatrołap	Posadzka kamienna	P4 płytki gresowe
4	0.05 Monitoring	Posadzka antystatyczna	P4 płytki gresowe
5	0.08 Zaplecze recepcji	Posadzka antystatyczna	P4 płytki gresowe
6	1.21 korytarz	gres	P8 wykładzina

Odp.: Podłogę należy wykonać zgodnie z oznaczeniami legendy na schematach podłóg.

6. Prosimy o podanie informacji szczegółowych na temat ściany modułowo – mobilnej na szynie w Sali szkoleniowej (parametr akustyczny o ile jest wymagany, nr pomieszczenia w którym się znajduje itp.)

Odp.: W Sali szkoleniowej nie jest przewidziana ściana modułowo-mobilna.

7. Prosimy o podanie wytycznych dla wyposażenia budynku w koce i gaśnice p.poż tj. rodzaj gaśnic i ich wagę, rodzaj i wymiary kocy.

Odp.: Budynek należy wyposażyć w gaśnice zgodnie z wymaganiami rozp. MSWiA z dnia 21.04.2006 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 563). Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2kg lub 3dm³ na każde 100m² strefy pożarowej. Koce do gaszenia powierzchni nie większej niż 1m².

8. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w opisach dotyczących wykończenia posadzek w pomieszczeniach ponieważ dokumentacja architektoniczna nie pokrywa się z architektoniczną posadzkową a także oznaczenia pomieszczeń P1-P8 sugerują inne wykończenie niż jest to opisane na rzutach. Prosimy o potwierdzenie, które z oznaczeń są wiążące gdyż ma to istotny wpływ na wartość przygotowywanej oferty.

Odp.: Należy zwrócić uwagę na symbol graficzny(szraf), oraz opisy znajdujące się na zestawieniach posadzek.

9. Rzuty posadzek w legendzie posiadają 2 oznaczenia P8. Prosimy o potwierdzenie, że wykładzina Desso Airmaster nie występuje w obiekcie, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej i pomieszczeń z wykładziną Airmaster.

Odp.: Należy zwrócić uwagę na symbol graficzny(szraf), P8 Desso Airmaster występuje na 1 piętrze w pomieszczeniu hallu.

10. Prosimy o wyjaśnienie czy w pomieszczeniach na poziomie -1: 1.1 Hydrofornia, 1.2 wentylatornia, 1.3 wentylatornia, 1.4 pomieszczenie techniczne posadzki należy wykończyć gresem zgodnie z opisem na rysunkach, wylewką betonową zgodnie z opisem technicznym do architektury czy wylewką na bazie żywicy epoksydowej zgodnie z oznaczeniem P1(legenda) na rysunkach posadzek?

Odp.: Podłogę należy wykonać zgodnie z oznaczeniem z legendy - P1

11. Prosimy o wyjaśnienie czy w pomieszczeniach na poziomie „0 Parter”: 0.17 Magazyn, 0.18 warsztat, 0.21 kotłownia, posadzki należy wykończyć gresem zgodnie z opisem na rysunkach i opisem technicznym do architektury czy wylewką na bazie żywicy epoksydowej zgodnie z oznaczeniem P1 (legenda) na rysunkach posadzek?

Odp.: Podłogę należy wykonać zgodnie z oznaczeniem z legendy - P1

12. Prosimy o wyjaśnienie czy w pomieszczeniach na poziomie „0 Parter”: 0.19 garaż i 0.19A przedsionek, posadzki należy wykończyć wylewką betonową zgodnie z opisem na rysunkach i opisem technicznym do architektury czy wylewką na bazie żywicy epoksydowej zgodnie z oznaczeniem P1(legenda) na rysunkach posadzek?

Odp.: Podłogę należy wykonać zgodnie z oznaczeniem z legendy - P1

13. Prosimy o wyjaśnienie czy w pomieszczeniu na poziomie „+2”: 2.04 Sala Socjalna rekreacyjna, posadzkę należy wykończyć gresem zgodnie z opisem na rysunkach i opisem technicznym do architektury czy wykładziną dywanową zgodnie z oznaczeniem P8 (legenda) na rysunkach posadzek?

Odp.: Podłogę należy wykonać zgodnie z oznaczeniem z legendy – P8

14. Prosimy o wyjaśnienie czy w pomieszczeniach na poziomie „+4”: 4.02 Sala dydaktyczno szkoleniowa i 4.03 pokój instruktorów DJT posadzkę należy wykończyć gresem zgodnie z opisem na rysunkach i opisem technicznym do architektury czy wykładziną dywanową zgodnie z oznaczeniem P8 (legenda) na rysunkach posadzek?

Odp.: Podłogę należy wykonać zgodnie z oznaczeniem z legendy – P8

15. Czy w pozycji przedmiarowej nr.188 „część budowlana przedmiar” określenie dostawa i montaż podłogi podniesionej z wykończeniem antyelektrostatycznym należy przyjąć warstwę wykończeniową zgodnie z oznaczeniem na rzutach posadzek P2(legenda) wykładzinę kauczukową?

Odp.: Podłogę należy wykonać zgodnie z oznaczeniem z legendy – P2

16. Prosimy o wyjaśnienie co oznacza określenie „Posadzka antystatyczna” i jak określenie należy interpretować w odniesieniu do różnego typu wykończenia np.

pomieszczenie „0.5 monitoring”-Gres, „0.23 akumulatorownia”-posadzka antystatyczna na podłodze technicznej.

Odp.: Należy wykonać podłogę z materiałów przewodzących. Nielektryzujących się. Ochrona przed elektrycznością statyczną, jako materiał anty(elektrostatyczny) określa materiał o oporze elektrycznym skośnym nie przekraczającym wartości 10 do potęgi 8 omometrów i/lub o oporze elektrycznym właściwym powierzchniowym nie przekraczającym 10 do potęgi 10 omów. PN-E-05200:1992.

17. Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej odnoszącej się do oznaczenia „P2” jako wykończenia posadzek z wykładziny kauczukowej.

Odp.: Zgodnie z rysunkami, posadzki z wykładzin kauczukowych występują w na podłogach technicznych podniesionych, w kosztorysie w poz. 188, policzono podłogi techniczne z wykładziną z płytek kauczukowych 50x50cm.

18. Proszę o informację na jakiej konstrukcji T15 czy T24 mają być wycenione sufity podwieszane Ecophon Advantage A oraz Gedina E.

Odp.: Sufity należy wykonać na konstrukcji T24

19. Proszę o informację jakiej grubości i jakiego koloru mają być wewnętrzne parapety.

Odp.: Parapety wewnętrzne grubości 3 cm w kolorze ślusarki.

20. Na rzucie parteru w pom. 0.07- kuchnia z aneksem jadalnym znajduje się blat kuchenny natomiast w przedmiarze taka pozycja nie występuje proszę o informację czy blat ten ujmować w wycenie.

Odp.: Tak, blat kuchenny wchodzi w zakres projektu.

21. Proszę o informację jakiego rodzaju powinny być blaty umywalkowe w toaletach, ponieważ pozycja przedmiarowa nr 110 d.3.1.3 nie opisuje jednoznacznie rysunku 571_W_A_1900.

Odp.: Informacja o blacie znajduje się na rysunku. Blat z kształtowanego laminatu, 13mm gr. Jednolita płyta formowanego, wodoodpornego laminatu pełnego, typ K, 90°, w kolorze białym RAL 9010, np. Fundermax.

22. Na przekrojach została zaznaczona warstwa przekrojowa P5 lecz nie została opisana, proszę o uzupełnienie opisu.

Odp.: P5

2 cm	- posadzka wg zestawienia
4 cm	- podłoga techniczna
54 cm	- Rzuszt podłogi technicznej
	- Folia PE
wg konstr.	- Strop betonowy
	- Sufit wg zestawienia

23. Czy w ofercie należy ująć koszt wyposażenia toalet w lustro uchylne, pojemniki na papier i dozowniki mydła, które zostały wymienione w opisie architektonicznym w Projekcie Wykonawczym lecz nie zostały ujęte w przedmiarach?

Odp.: Tak, należy ująć koszt tych elementów

24. Na rysunku konstrukcyjnym nr 571/K/W/1300 Wieża powłoka zewnętrzna, ściana zachodnia wieży w osi/C'-A wrysowana jest jako ściana grubości 18 cm, natomiast na rysunku zbrojeniowym dla ścian nr 571/K/W/1302 w/w ściana ma grubość 25 cm. Prosimy o określenie grubości ściany.

Odp.: Należy wykonać ścianę o grubości 18cm

25. Proszę o określenie na jakim etapie prac budowlanych należy wykonać ogrodzenie oddzielające teren lotniska od terenu inwestycji („Przedmiar_Część Budowlana - pozycje 196-198), oraz czy są jakieś szczególne uwarunkowania o jakich należy wiedzieć aby w sposób poprawny wycenić ten zakres prac?

Odp.: Ogrodzenie oddzielające teren lotniska należy wykonać we wstępnym etapie prac z powodu konieczności przesunięcia równoległego do terminala lotniskowego

odcinka ogrodzenia, aktualnie przebiegającego przez teren działki PAŻP na której powstanie budynek TWR. Prace należy wykonać na zamkniętym terenie lotniskowym, co wymaga uzyskania stosownych przepustek.

26. W budynku TWR na poziomie +9,91 znajduje się strop nad szybem instalacyjnym grubości 12 cm oraz na poziomie +26,15 strop o grubości 15 cm. W/w stropy nie są uwzględnione w przedmiarze. Prosimy o informację, w której pozycji przedmiaru ująć wykonanie w/w stropów.

Odp.: Strop gr. 12cm na poziomie 9,91 - szyb wentylacyjny oraz strop gr. 15cm -szyb windowy , zostały pominięte w obliczeniach kosztorysu inwestorskiego. Wykonawca powinien doliczyć następujące pozycje :

1. płyta stropowa gr. 12cm wylewana w szalunkach drobnowymiarowych -4,65m²
2. płyta stropowa gr. 15cm wylewana w szalunkach drobnowymiarowych - 8,00m²

Zbrojenie tych płyt zostało ujęte zgodnie z zestawieniem stali zbrojeniowej załączonej do projektu.

27. Proszę o sprecyzowanie rozmiaru i kształtu łusek elewacyjnych z blachy tytan – cynk, ponieważ na rysunkach są to kwadraty, ale na wyrzutniach już romby.

Odp.: Wyrzutnie rysowane są jako szczegół, więc rysunek podziału elewacji jest narysowany bardziej realistycznie, należy przyjąć w obu przypadkach ten sam produkt Rheinzink Koro (kwadratowa) 400X400 grubość blachy 0,8mm

28. Na rzucie architektury piętra +1 ilość okien O12 wynosi 3, natomiast według oznaczeń na elewacji południowej ilość ta wynosi 2szt. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.: Proszę przyjąć oznaczenie wg rzutów 3 szt w części Wieży, na tej elewacji w budynku biurowym są kolejne okna o oznaczeniu O12

29. Zgodnie z opisem Architektury pomieszczenie „Centrali IT” jest objęte gazową instalacją gaśniczą. Proszę o wskazanie numeru tego pomieszczenia gdyż samo pojęcie „Centrala IT” nie daje jednoznacznej odpowiedzi o które pomieszczenie chodzi.

Odp.: Pomieszczenie centrali IT oznaczono symbolem **0.24**

30. Proszę o informację skąd wykonawca będzie miał możliwość pobierania wody do celów technologicznych oraz zaplecza budowy.

Odp.: włączenie do sieci wodociągowej oraz punkt poboru wody należy przygotować zgodnie z dokumentacją przedstawiającą sieci zewnętrzne.

31. Proszę o informację gdzie wykonawca będzie miał możliwość odprowadzania ścieków sanitarnych z zaplecza budowy oraz procesów technologicznych.

Odp.: włączenie do sieci kanalizacyjnej wody należy przygotować zgodnie z dokumentacją przedstawiającą sieci zewnętrzne

32. Czy należy wszystkie przejścia sieci do budynku zaopatrzyć w uszczelnienia gazoszczelne, gdyż nie występują one w przedmiarze, a jest ich około 13 sztuk.

Odp.: w uszczelnienia gazoszczelne należy zaopatrzyć przejścia sieci do części podpiwniczonej

33. Czy należy ująć w ofercie rury osłonowe na sieciach zewnętrznych krzyżujących się z ciągami komunikacyjnymi.

Odp.: nie przewiduje się rur osłonowych

34. W warunkach przyłączeniowych do sieci wod-kan znajduje się zapis o nienaruszaniu powierzchni asfaltowej w trakcie wykonywania docelowych przyłączy. Czy w związku z tym należy przyjąć w ofercie wykonywanie powyższych przyłączy metodą bezwykopową np. przewiert sterowany?

Odp.: Tak, w takich sytuacjach należy zastosować metodę bezwykopową.

35. W aktualnym pozwoleniu na budowę wpisany jest wymóg likwidacji przepompowni ścieków. Proszę o informację gdzie znajduje się ta przepompownia i w jaki sposób ma zostać zlikwidowana?

Odp.: Przepompownia nie została wykonana i w związku z tym nie ma konieczności jej likwidacji.

36. W przedmiarze instalacji wewnętrznych brak przejść pożarowych, czy mają być uwzględnione w ofercie?

Odp.: Przejścia pożarowe **należy** uwzględnić w składanej ofercie.

37. Na projekcie zagospodarowania terenu zaznaczone są sieci wod-kan do likwidacji, proszę o informację w jaki sposób mają one być zlikwidowane i w jakim zakresie?

Odp.: należy je zlikwidować w rejonie kolidującym z projektowaną zabudową, na pozostałym terenie zamulić

38. Proszę o informację ile central wentylacyjnych dachowych należy przyjąć w ofercie?

Odp.: Zgodnie z przedmiarem należy przyjąć 2 centrale wentylacyjne dachowe

39. W opisie projektu Architektury znajdują się informacje co do standardu białego montażu i armatury. Wytycznych tych brak w opisie instalacji sanitarnych. Czy należy do wyceny przyjmować standard wyposażenia jak w opisie Architektury? (np. Grohe; np. Koło)

Odp.: Tak, do wyceny należy przyjmować standard wyposażenia zgodnie z opisem architektury.

40. Proszę o odpowiedź czy w zakresie przetargu jest również oświetlenie terenu, gdyż nie występuje ono w przedmiarach. Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odp.: Oświetlenie terenu wchodzi w zakres przetargu.

41. Proszę o wyjaśnienie, czy w kanalizacji teletechnicznej zaznaczonej do usunięcia występują istniejące kable, które należy przełożyć Proszę o określenie, czy jest to zakres przetargu? Jeżeli tak to proszę podać zestawienie kabli.

Odp.: Istniejące kable n.n. do przebudowy nie były w kanalizacji teletechnicznej tylko w wykopie, nowo-projektowane kable są również w wykopie

42. Ile agregatów prądotwórczych należy wycenić, gdyż opis sugeruje dwa, a na schemacie widać jeden agregat?

Odp.: W budynku technicznym należy zainstalować jeden agregat prądotwórczy dla potrzeb TWR.

43. Czy agregat prądotwórczy należy wyposażać w dodatkowy zbiornik paliwa?

Odp.: Agregat należy wyposażać w zbiornik paliwa, który zapewni pracę w zakładanym czasie bez tankowania.

44. Ile UPS ów jest w zakresie przetargu?

Odp.: Zgodnie z dokumentacją budynek powinien być wyposażony w Trzy UPS-y. Dwa UPS-y w układzie redundantnym (100%) na odbiorach technicznych oraz jeden UPS na odbiorach komputerowych.

45. Czy w zakresie przetargu są jakieś specjalistyczne systemy związane z obsługą ruchu samolotów?

Odp.: Zakres tego postępowania nie obejmuje systemów związanych z obsługą ruchu lotniczego.

46. Czy w zakresie przetargu są urządzenia aktywne sieci LAN?

Odp.: W szafach LAN przewidywaliśmy urządzenia aktywne, na potrzeby systemów bezpieczeństwa. Urządzenia aktywne na potrzeby sieci strukturalnej nie są ujęte w opracowaniu.

47. Ze względu na rozbieżności pomiędzy projektem Budowlanym, a Projektem Wykonawczym w zakresie gr. blachy elewacyjnej Rheinzink, prosimy o jednoznaczne określenie jej parametrów technicznych (w projekcie budowlanym jest 4mm, zaś w wykonawczym 8mm).

Odp.: Należy zastosować blachę wskazaną w projekcie wykonawczym ponieważ podczas szczegółowego opracowywania projektu, z badań wyniknęła potrzeba zastosowania grubszej blachy, 0,8mm (nie 8mm!)

48. Ze względu na rozbieżności pomiędzy projektem Budowlanym, a Projektem Wykonawczym w zakresie podkonstrukcji dla blachy elewacyjnej Rheinzink, prosimy o jednoznaczne określenie z czego ma być ona wykonana (w projekcie budowlanym jest płyta OSB, zaś w wykonawczym blacha trapezowa).

Odp.: z powodów wynikających z przepisów ppoż. wyniknęła potrzeba zmiany i ujednolicenia technologii podkonstrukcji. Należy zastosować wskazaną w projekcie wykonawczym blachę trapezową na całym obiekcie, szczegóły na poszczególnych rysunkach.

49. Dot. Przyłączy wod-kan – **wodociąg**: W związku z rozbieżnościami (między planem syt., profilem a przedmiarem) w długościach sieci oraz w średnicach rurociągu na danym odcinku, proszę o wskazanie dokumentacji, na podstawie której ma być przygotowana wycena.
Odp.: podstawą do wykonania przedmiarów były profile. Długości podane w przedmiarach uwzględniają gabaryty obiektów znajdujących się na sieci (np. studzienki). Długości na rzutach mają charakter orientacyjny. Nie stwierdzono rozbieżności w średnicach.
50. Dot. Przyłączy wod-kan – **kanalizacja sanitarna**: W związku z rozbieżnościami (między planem syt., profilem a przedmiarem) w długościach sieci oraz w średnicach rurociągu na danym odcinku, proszę o wskazanie dokumentacji, na podstawie której ma być przygotowana wycena.
Odp.: podstawą do wykonania przedmiarów były profile. Długości podane w przedmiarach uwzględniają gabaryty obiektów znajdujących się na sieci (np. studzienki). Długości na rzutach mają charakter orientacyjny. Stwierdzono rozbieżność średnicy na odc. S5-budynek na rzucie jest Ø200 powinno być Ø160.
51. Dot. Przyłączy wod-kan – **kanalizacja deszczowa**: W związku z rozbieżnościami (między planem syt., profilem a przedmiarem) w długościach sieci oraz w średnicach rurociągu na danym odcinku, proszę o wskazanie dokumentacji, na podstawie której ma być przygotowana wycena.
Odp.: podstawą do wykonania przedmiarów były profile. Długości podane w przedmiarach uwzględniają gabaryty obiektów znajdujących się na sieci (np. studzienki). Długości na rzutach mają charakter orientacyjny. Nie stwierdzono rozbieżności w średnicach
52. Dot. zakresu przetargu. Prosimy o informację, czy postępowaniem objęty jest Budynek techniczny w zakresie wszystkich branż (budowlana, sanitarna, elektryczna). Udostępniony przez Zamawiającego materiał przetargowy zawiera tylko przedmiar „Instalacje sanitarne – budynek techniczny”.
Odp.: budynek techniczny wykonany został w ramach budowy zasilania energetycznego i nie wchodzi w zakres tego postępowania.
53. Dot. sieci zewnętrznych (przyłącze wod.-kan.). Ze względu na rozbieżności pomiędzy planem zagospodarowania terenu dla budynku technicznego, a planem zagospodarowania dla sieci zewnętrznych prosimy o informację, który z ww. projektów ma być podstawą opracowania oferty cenowej.
Odp.: przedmiary i projekt przyłączy wod-kan zostały wykonane zgodnie z planem zagospodarowania zawartym w projekcie przyłączy wod-kan.
54. W prowadzonym przez Państwo postępowaniu nr AJZ-224-13/2011 dot. budowy wieży kontroli ruchu lotniczego na terenie portu lotniczego Rzeszów -Jasionka jednym z elementów systemu zasilania gwarantowanego jest agregat prądotwórczy o mocy 290kVA/232kW. Dla tej samej inwestycji było także prowadzone postępowanie nr AJZ-224-81/2010 dot. budowy przyłącza elektroenergetycznego dla budowy wieży kontroli ruchu lotniczego TWR Rzeszów, w którym to postępowaniu także jednym z elementów była dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o bardzo podobnych parametrach jak w postępowaniu obecnie prowadzonym. Czy agregaty z obydwu postępowań przetargowych będą zasilać różne odbiory czy też ten sam element inwestycji został omyłkowo wpisany do dwóch różnych postępowań?
Odp.: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w postępowaniu nr AJZ-224-81/2010 dotyczącym budowy zasilania energetycznego TWR Rzeszów, pomimo uwzględnienia agregatu w dokumentacji projektowej **zakres zamówienia nie obejmował dostarczenia i instalacji agregatu prądotwórczego.** W bieżącym postępowaniu zgodnie z zapisami w SiWZ budynek techniczny **należy** wyposażać w agregat prądotwórczy wraz z niezbędnymi instalacjami oraz doprowadzić zasilanie energetyczne z budynku technicznego do budynku TWR.

55. Po analizie dokumentacji stwierdzamy iż istnieje rozbieżność pomiędzy projektem budowlanym a wykonawczym dróg . Zgodnie z dokumentacją budowlaną nawierzchnie parkingów oraz dróg wykonać należy z kostki brukowej POLBRUK , na podsypce cementowo –piaskowej oraz podbudowie z betonu cementowego B-20 gr. 22cm natomiast wg dokumentacji wykonawczej parking oraz jezdnia wykonane powinny być z betonu asfaltowego a chodnik z płyt betonowych. Prosimy o wskazanie dokumentacji, według której należy przygotować wycenę.

Odp.: Wycenę należy wykonać na podstawie projektu wykonawczego.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z up. Kierownika Zamawiającego
Przewodniczący Komisji

Michał Bednarz