

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

Warszawa, dnia 29.04.2011 roku

AJZ-224-13-2011/1368/KB/2011

Wykonawcy postępowania

Sprawa numer AJZ-224-13/2011

Dot.: przetargu nieograniczonego na Budowę wieży kontroli ruchu lotniczego Rzeszów-Jasionka - sprawa numer AJZ-224-13/2011

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 27 kwietnia 2011 roku.

W przypadku, gdy udzielona poniżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy i będzie stanowiła podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.



POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

PYTANIA

I. BRANŻA BUDOWLANA

1. Prosimy o udostępnienie dokumentacji przetargowej dotyczącej „Budowy wieży kontroli ruchu lotniczego na terenie portu lotniczego Rzeszów-Jasionka” w formacie **.dwg** oraz przedmiarów zapisanych w formacie **.ath**
2. W dziale „Architektura” brak jest zestawienia drzwi. Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki drzwiowej.
3. W hallu wejściowym przewidziane są tafle szklane na ścianach proszę o określenie jakiej mają być grubości.
4. W dziale Architektura-sufity- projekt wykonawczy brak jest rysunku numer 571_W_A_17-1 "Sufity Rzut poziomu -1" proszę o uzupełnienie dokumentacji.
5. Proszę o określenie wysokości, rodzajów i materiałów z jakich mają być wykonane podłogi podniesione znajdujące się w pom. : 022.rodzielnia UPS, 023. akumulatorownia, 024. serwerownia rozdzielnia IT, sala operacyjna TWR, 1.03- główna sala techniczna, 1.04- pom. głównego technika
6. Na rysunku nr 571/W/A/1800 Rzut -1 Schemat posadzek w pomieszczeniach o symbolu 1.1 Hydroforownia, 1.2 Wentylatornia, 1.3 Wentylatornia, 1.4 pom. techniczne przewidziano wykończenie posadzki płytkami gresowymi, natomiast wg oznaczenia w legendzie do w/w rysunku w tych pomieszczeniach przewidziane jest wykonanie wylewki na bazie żywicy epoksydowej. Prosimy o wskazanie obowiązującego wykończenia posadzki
7. Wg projektu architektonicznego(rys. 571/W/A/1200) ściana w osi C/1'-6 wrysowana jest jako żelbetowa, natomiast w projekcie konstrukcji (rys 571/K/W/1231) w tym miejscu przewidziany jest podciąg B2.1 oparty na słupach SL1. Prosimy o informację, czy w/w ścianę należy wykonać jako żelbetowa czy też murowaną.

II. BRANŻA SANITARNA

1. W dziale TOM IV A_Sieci zewnętrzne brak opisu technicznego sieci zewnętrznych proszę o uzupełnienie dokumentacji

Strona 2 z 4




POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

2. W dziale TOM IV B_Instalacje wod-kan brak opisu technicznego proszę o uzupełnienie dokumentacji.
3. W opisie technicznym Architektury w punkcie 20.12.5. występuje Instalacja gaszenia gazem proszę o potwierdzenie iż instalację tą należy wycenić w kosztorysie Instalacji wod-kan.
4. Zgodnie z opisem technicznym Architektury punkt 20.12.5. w dokumentacji Instalacji wod-kan znajdują się wytyczne do instalacji gaszenia gazem. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej gdyż w dokumentacji Instalacji wod-kan brak wytycznych do instalacji gaszenia gazem.

ODPOWIEDZI

I. Branża budowlana:

1. Zamawiający udostępni dokumentację przetargową w formacie .dwg, a przedmiary w formacie .ath na stronie internetowej.
2. Zamawiający udostępni plik w formacie .pdf z zestawieniem stolarki na stronie internetowej (plik znajduje się również w plikach w formacie .dwg).
3. Szkło laminowane hartowane 66.4 bezbarwne lub w kolorze naturalnym zielonym, albo szary , mocowanie punktowe na śrubach ze stali nierdzewnej zlicowanych ze szkłem.
4. Ze względu na jednolity sufit w pomieszczeniach -1, informacje o rodzaju sufitu zawarte są w opisie, sufit tynkowany i malowany na biało
5. Podłoga we wszystkich pomieszczeniach taka jak np. Telmet, płyta podłogowa o grubości 40 mm, TM40/PB - płyta z wykładziną z wierzchu i blachą stalową od spodu, uziemiona w celu odprowadzenia ładunków z powierzchni podłogi, wysokość podłogi brutto od stropu do wykończonej posadzki - 600mm, wg rysunków przekrojów.
6. Obowiązuje zapis w legendzie rysunku posadzek- wylewka na bazie żywicy epoksydowej dwuskładnikowa np. f.(lub równoważne) Deitermann Eurolan FK28



POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

+Eurolan FK22 z domieszką piasku kwarcowego kolor jasnokremowy odpowiadający RAL 1015, posadzka chemoodporna.


7. Należy wykonać ścianę murowaną - żelbetowy szkielet wypełniony cegłą.

II. Branża sanitarna:

1. Zamawiający udostępni plik – opis sieci na stronie internetowej.
2. Zamawiający udostępni plik – opis instalacji wod-kan na stronie internetowej.
3. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wycena, projekt i wykonanie instalacji suchego gaszenia wchodzi w zakres zamówienia- Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt 3 ppkt 3.4.
4. Wytyczne do instalacji suchego gaszenia przedstawione zostały w opisie technicznym instalacji wod-kan w punkcie 4.2.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem
Z up. Kierownika Zamawiającego
Przewodniczący Komisji


Michał Bednarski