



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

**dotyczący wymiany czterech sztuk drzwi wewnętrznych do sali operacyjnej w CZRL w
Warszawie na drzwi aluminiowe częściowo przeszklone.**

Zakres prac:

1. Demontaż 4 szt. drzwi (skrzydło płycinowe wraz z ościeżnicą metalową) wejściowych o wymiarach 90x200 cm do sali operacyjnej.
2. Zagospodarowanie zdemontowanych skrzydeł drzwiowych, ościeżnic i ewentualnie powstałego gruzu podczas demontażu zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą Prawo Ochrony Środowiska.
3. W miejsce zdemontowanych drzwi dostawa i montaż drzwi aluminiowych z przeszkleniem w górnej części selektywnie piaskowanych.
4. Rodzaje drzwi:
 - 1) 3 sztuki drzwi lewe: w tym, 2 szt. białe i 1 szt. biało-szara (od zewnątrz szare, od wewnątrz białe). Drzwi te muszą posiadać możliwość współpracy z istniejącą kontrolą dostępu w obiekcie.
 - 2) 1 szt. drzwi prawe, białe.

Powyższe drzwi winny posiadać wszelkie niezbędne certyfikaty i aprobaty techniczne zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane oraz następujące parametry:

- współczynnik przenikania ciepła „k” wg PN-91/B-0202 „Ochrona cieplna budynków”, wymagany $k < 3,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
 - profile aluminiowe lakierowane na kolor RAL według wytycznych Zamawiającego, również bikolor.
 - Izolacyjność akustyczna: wymagana $RA > 32 \text{ dB}$.
 - wymagana odporność ogniowa EI60.
 - wyposażone w samozamykacz dwustopniowy, oraz okucia antypaniczne i elementy kontroli dostępu współpracujące z istniejącym w budynku systemem.
 - szyby piaskowane selektywnie, np. logo Zamawiającego.
5. Uprzątnięcie po wykonaniu powyższych prac.
 6. **Należy uwzględnić, iż większość prac montażowych należy wykonać w godzinach nocnych i na żądanie Zamawiającego przerywać prace.**
 7. System kontroli bezpieczeństwa znajdujący się przy jednych drzwiach musi być przełożony przez firmę mającą umowę konserwatorską z PAŻP na w/w system. Jest to



Oznaczenie postępowania: AJZ-2221-18-75/2013
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

firma Qumak S.A. /kontakt do osoby odpowiedzialnej za serwis ZSB w PAŻP, GSM: +48 661 771 008, tel.: +48 225 190 881/.

8. Uwaga: - istniejące otwory drzwiowe mają szerokość 95 cm. Należy przewidzieć konieczność wykonania dodatkowych ram, umożliwiających montaż drzwi o szerokości w świetle przejścia 90 cm. Następnie zamaskować wystającą konstrukcję płytą gipsową i wykonać obróbki tynkarsko malarskie, oraz uzupełnić cokół przypodłogowy.
9. Wszelkie uzgodnienia, typu kolor drzwi, oraz piaskowanie selektywnie szyb (kształt i wielkość wzoru) należy uzgodnić po zawarciu umowy.
10. Przy odbiorze należy złożyć dokumentację powykonawczą: certyfikaty i aprobaty wymagane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.