

SZACUNKOWY OBMIAR

Lp.		Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Uwagi
1		Strona zachodnia			
1		Odsłonięcie cokołu betonowego poprzez wycięcie trawy, wyrównanie powierzchni gruntu	him		
		60*2	m	120.000	
2		Odbicie spękanych, odspojonych i łuszczących się tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na cokole (fundamencie) wraz z uzupełnieniem - przyjęto 10% powierzchni fundamentu (0.7*2+0.25)*60*0.1	-m ² m ²	9.900	
3		Gruntowanie podłoży pionowych betonowych i niechłonnych	m ²		
		99	m ²	99.000	
4		Malowanie farbą hydrofobową cokołu betonowego	m ²		
		99	m ²	99.000	
2		Strona północna (od WFDiF)			
5		Odsłonięcie cokołu betonowego poprzez wycięcie trawy, wyrównanie powierzchni gruntu	him		
		150*2	m	300.000	
6		Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości słupków ogrodzeniowych z dwuteowników stalowych - wsp. do R=2	m ²		
		(0.12*2+0.08*4)*1.9*51	m ²	54.264	
7		Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi słupków ogrodzeniowych z dwuteowników stalowych- wsp. do R=2	m ²		
		54.264	m ²	54.264	
8		Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowym słupków ogrodzeniowych z dwuteowników stalowych - wsp. do R=2	m ²		
		54.264	m ²	54.264	
9		Odbicie spękanych, odspojonych i łuszczących się tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na cokole (fundamencie) wraz z uzupełnieniem - przyjęto 10% powierzchni fundamentu (0.25*2+0.25)*150*0.1	-m ² m ²	11.250	
10		Gruntowanie podłoży pionowych betonowych i niechłonnych	m ²		
		112.5	m ²	112.500	
11		Malowanie farbą hydrofobową cokołu betonowego	m ²		
		112.5	m ²	112.500	
3		Strona wschodnia (od bazaru)			
12		Odsłonięcie cokołu betonowego poprzez wycięcie trawy, wyrównanie powierzchni gruntu	him		
		60	m	60.000	
13		Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości elementów metalowych ogrodzenia	m ²		
		60*1.8	m ²	108.000	
14		Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi elementami metalowymi ogrodzenia	-m ² m ²	108.000	
		108	m ²	108.000	
15		Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi elementami metalowymi ogrodzenia	m ²		
		108	m ²	108.000	

SZACUNKOWY OBMIAR

16	Odbicie spękanych, odspojonych i łuszczących się tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na cokole (fundamencie) wraz z uzupełnieniem - przyjęto 10% powierzchni fundamentu (0.3*2+0.25)*60*0.1	-m ² m2	5.100	
17	Gruntowanie podłoży pionowych betonowych i niechłonnych 51	m2 m2	51.000	
18	Malowanie farbą hydrofobową cokołu betonowego 51	m2 m2	51.000	
4	Parking wewnętrzny (3 boki)			
19	Odsłonięcie cokołu betonowego poprzez wycięcie trawy, wyrównanie powierzchni gruntu 25+25+11-(6.3+1.3+4.0+1)	him m	48.400	
20	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości słupków ogrodzeniowych z profili zamkniętych (0.1*4)*1.9*12	m2 m2	9.120	
21	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chloroalkidowymi słupków ogrodzeniowych z profili zamkniętych 9.12	m2 m2	9.120	
22	Malowanie pędzlem emaliami chloroalkidowymi słupków ogrodzeniowych z profili zamkniętych 9.12	o-m ² m2	9.120	
23	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości elementów metalowych ogrodzenia (25+25+11-(6.3+1.3+4.0+1))*1.8	m2 m2	87.120	
24	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chloroalkidowymi elementami metalowymi ogrodzenia 87.12	o-m ² m2	87.120	
25	Malowanie pędzlem emaliami chloroalkidowymi elementami metalowymi ogrodzenia 87.12	m2 m2	87.120	
26	Odbicie spękanych, odspojonych i łuszczących się tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na cokole (fundamencie) wraz z uzupełnieniem - przyjęto 10% powierzchni fundamentu (0.2*2+0.25)*48.4*0.1	-m ² m2	3.146	
27	Gruntowanie podłoży pionowych betonowych i niechłonnych 31.46	m2 m2	31.460	
28	Malowanie farbą hydrofobową cokołu betonowego 31.46	m2 m2	31.460	
29	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości elementów metalowych bram i furtek 6.3*1.8+1.3*1.8+4.0*1.9+1*1.8	m2 m2	23.080	
30	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chloroalkidowymi elementami metalowymi bram i furtek 23.08	o-m ² m2	23.080	
31	Malowanie pędzlem emaliami chloroalkidowymi elementami metalowymi bram i furtek 23.08	m2 m2	23.080	

SZACUNKOWY OBMIAR

32		Konserwacja zawiasów i zamków w furtkach i bramach	szt.		
		(2+1)*5	szt.	15.000	
5		Strona południowa (od ul. Smyczkowej)			
33		Odsłonięcie cokołu betonowego poprzez wycięcie trawy, wyrównanie powierzchni gruntu	m		
		80	m	80.000	
34		Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości elementów metalowych ogrodzenia	m ²		
		80*1.8	m ²	144.000	
35		Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi elementami metalowymi ogrodzenia	m ²		
		144	m ²	144.000	
		Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi elementami metalowymi ogrodzenia	m ²		
		144	m ²	144.000	
37		Odbicie spękanych, odspojonych i łuszczących się tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na cokole (fundamencie) wraz z uzupełnieniem - przyjęto 10% powierzchni fundamentu	m ²		
		(0.3*2+0.25)*80*0.1	m ²	6.800	
38		Gruntowanie podłoży pionowych betonowych i niechlonych	m ²		
		68	m ²	68.000	
39		Malowanie farbą hydrofobową cokołu betonowego	m ²		
		68	m ²	68.000	