

Załącznik 3 do ogłoszenia

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Uwagi
1	Adaptacja pomieszczenia 2/06 i 2/07			
1	Prace przygotowawcze potrzebne do wykonania zadania (m.in. zabezpieczenie obszaru prac, zabezpieczenie stolarki, posadzek, gniazd, koryt oraz wszelkich urządzeń przed uszkodzeniem lub zainicjowaniem alarmu np. czujki p-poż.); Przyjęto 2r-g 1	kpl.	1.000	
2	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włóki mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 i 120 cm - rozebranie na czas prowadzenia prac i ponowne odtworzenie - wsp. do RiS=2 z uzupełnieniem brakujące fragmentu 10	m2	10.000	
3	Rozbiórka ściany działowej gipsowo-kartonowej 12	m3	12.000	
4	Zerwanie posadzki z płytek wraz z cokolikami 20	m2	20.000	
5	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 20	m2	20.000	
6	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrunto gr. 5 mm 20	m2	20.000	
7	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrunto dodatek za 5 mm różnicy Krotność = 5 20	m2	20.000	
8	Środek antypoślizgowy do montażu wykładzin tekstylnych 20	m2	20.000	
9	Posadzki z wykładzin tekstylnych typu płytki 20	m2	20.000	
10	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne 20	m	20.000	
11	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 3	m	3.000	
12	Wykonanie pasów tynku po rozebranej ściance 6	m	6.000	
13	Ścianka szklana z drzwiami przesuwными 12	m2	12.000	
14	Dwukrotne malowanie podłogi gipsowych z przygotowaniem powierzchni - farba lateksowymi 100	m2	100.000	
15	Wykucie bruzd instalacyjnych 15	m	15.000	
16	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd 15	m	15.000	

Załącznik 3 do ogłoszenia

17	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy	m		
	15		15.000	
18	Montaż puszek elektrycznych z gniazdami dla zasilania gwarantowanego oraz gospodarczych			
	2	szt.	2.000	
19	Przerobienie instalacji elektrycznej i teletechnicznej (rozprowadzenie okablowania podłączenie do istniejącej instalacji)			
	1	kpl.	1.000	
20	Prace porządkowe i inne po wykonaniu prac (m.in. usunięcie zabezpieczeń urzążeń, czujek p-poż. itp.); Przyjęto 3 r-g			
	1	kpl.	1.000	
2 Wykładzina w pomieszczeniach 2/14, 2/15, 2/16				
21	Prace przygotowawcze potrzebne do wykonania zadania (m.in. zabezpieczenie obszaru prac, zabezpieczenie wszelkich urządzeń przed uszkodzeniem lub zainicjowaniem alarmu np. czujki p-poż.); Przyjęto 2r-g	-		
	1	kpl.	1.000	
22	Oczyszczenie powierzchni posadzki z płytek ceramicznych			
	70	m2	70.000	
23	Środek antypoślizgowy do montażu wykładzin tekstylnych			
	70	m2	70.000	
24	Posadzki z wykładzin tekstylnych typu płytki			
	70	m2	70.000	
25	Progi i listwy osłaniające aluminiowe			
	10	m	10.000	
26	Prace porządkowe i inne po wykonaniu prac (m.in. usunięcie zabezpieczeń urzążeń, czujek p-poż. itp.); Przyjęto 3 r-g			
	1	kpl.	1.000	
3 Zabudowa korytarza wraz ze wstawieniem drzwi				
27	Prace przygotowawcze potrzebne do wykonania zadania (m.in. zabezpieczenie obszaru prac, zabezpieczenie wszelkich urządzeń przed uszkodzeniem lub zainicjowaniem alarmu np. czujki p-poż.); Przyjęto 2r-g	kpl.		
	1	kpl.	1.000	
28	Skucie, przycięcie i uzupełnienie cokołków z płytek ceramicznych			
	0.5	m	0.500	
29	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókna mineralnego z zast. profili poprz. o dł. 60 i 120 cm - rozebranie na czas prowadzenia prac i ponowne odtworzenie - wsp. do RiS=2			
	3.5	m2	3.500	
30	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej o grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym; jedna warstwa wełny mineralnej (system 3.66.013).			
	5	m2	5.000	
31	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naswietli. Otwór wysoki na drzwi i naswietle, wsp. 1,5			
	1	szt.	1.000	

Załącznik 3 do ogłoszenia

32	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA - ościeżnice obejmujące systemu Stolbud Warszawa analogiczne do istniejących w obiekcie.			
3.2		m2	3.200	
33	Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone, kompletne (wraz z sztyldami) obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA. Skrzydła systemu Stolbud Warszawa analogiczne jak zamontowane w obiekcie			
2.1		m2	2.100	
34	(z.II) naświetla stałe fabrycznie wykończone systemu Stolbud Warszawa analogiczne jak już zamontowane w obiekcie			
0.9		m2	0.900	
35	Montaż opasek maskujących i ćwierćwałków - elementy systemu Stolbud Warszawa analogiczne jak istniejące w budynku			
14		m	14.000	
36	Dwukrotne malowanie podłoży gipsowych z przygotowaniem powierzchni - farba lateksowymi			
4		m2	4.000	
37	Montaż po obu stronach drzwi systemu kontroli dostępu			
1		kpl.	1.000	
38	Prace porządkowe i inne po wykonaniu prac (m.in. usunięcie zabezpieczeń urządzeń, czujek p-poż. itp.); Przyjęto 3 r-g			
1		kpl.	1.000	