

PRZEDMIAR

PRZEDMIAR - REMONT OGRODZENIA ASR 11

Lp.	Podstawa	Opis i przedmiar	j.m.	ilość	cena (netto) PLN	wartość (netto) PLN
1	kalkulacja własna	Odsłonięcie cokołu betonowego i przesłę ogrodzeniowych poprzez wycięcie trawy, wyrównanie powierzchni gruntu i wycięcie gałęzi. (88,22+88,09+27,43+1,00+0,35+0,35)*2	mb.	410,9		
2	kalkulacja własna	Zdemontowanie i ponowne zamontowanie concertyny o wys. 40 cm oraz drutu kolczastego oraz kabla sensorycznego do ochrony ogrodzenia na odcinkach odpowiadającym pracom zaplanowanym na dany dzień. (każdego dnia po zakończeniu prac concertyna i drut kolczasty powinny być zamontowane ponownie na ogrodzeniu) Długość całego ogrodzenia 215 mb	mb.	215,0		
3	kalkulacja własna	Zabezpieczenie tymczasowe terenu w okresie ew. demontażu naprawianych paneli ogrodzeniowych				
4	KNR 7-12 0102-02 analogia	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji stalowej (z odtłuszczeniem powierzchni, wysuszeniem i przemyciem benzyną ekstrakcyjną): przęsła (ramy, wzmocnienie i siatka - 69 szt.), słupki (70 szt.), odkośy V (70 szt.), płaskowniki i inne elementy ogrodzeniowe	m2	383,3		
5	kalkulacja własna	Naprawa uszkodzonych na spawie elementów przesłę ogrodzeniowych				
6	kalkulacja własna	Naprawa - prostowanie zdeformowanych oczek siatki wypełniającej przęsła ogrodzeniowe (10 szt. oczek w dwóch przęsłach)	kpl.	1,0		
7	kalkulacja własna	Wymiana zniszczonej siatki (8 przesłę)	kpl.	1,0		
8	KNR 4-01 1212-30401 analogia	Malowanie jednokrotne przesłę (ramy, wzmocnienia, siatka, płaskowniki), słupków ogrodzeniowych, odkośów i innych elementów ogrodzenia farbą podkładową antykorozyjną kolor: RAL (wg zaakceptowanego wzoru)	m2	383,3		
9	KNR 4-01 1212-0501 analogia	Dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową chlorokauczukową przesłę (ramy, wzmocnienia, siatka, płaskowniki), słupków ogrodzeniowych, odkośów i innych elementów ogrodzenia - analogia kolor: RAL (wg zaakceptowanego wzoru)	m2	383,3		
10	KNNR 4-01 0701-0300	Skucie luszczącego się "odparzonego" tynku na cokole na głębokość do 2 cm (100% powierzchni)	m2	235,9		
11	KNR 4-01 0621-0302	Odgryzanie przez dwukrotne smarowanie preparatem "Dekosoł" cokołu ogrodzeniowego (100%)	m2	235,9		
12	KNNR 3 0604 0200 analogia	Uzupelnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m2 zaprawą cementową wraz z reperacją pęknięć pionowych oraz z przygotowaniem powierzchni cokołu do malowania - cokol ogrodzenia	m2	235,9		
13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - cokol ogrodzenia	m2	71,7		
14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - cokol ogrodzenia	m2	164,1		
15	KNR-W 2-02 151902 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych farbą do betonów - analogia malowanie cokołu środkiem hydrofobowym	m2	235,9		
16	kalkulacja własna	Podsypanie cokołu betonowego gruntem rodzimym.	m3	5,2		
17	kalkulacja własna	Wyrównanie powierzchni gruntu wokół cokołu i zasianie trawy	mb.	410,9		
18	KNR 7-12 0102-02 analogia	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji stalowej (z odtłuszczeniem powierzchni, wysuszeniem i przemyciem benzyną ekstrakcyjną) elementów bramy wjazdowej, elementów furtek wejściowych.	m2	28,6		
19	KNR 4-01 1212-30401 analogia	Malowanie jednokrotne elementów bramy wjazdowej, elementów furtek wejściowych farbą podkładową antykorozyjną kolor: RAL (wg zaakceptowanego wzoru)	m2	28,6		
20	KNR 4-01 1212-0501 analogia	Dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową chlorokauczukową elementów furtek wejściowych - analogia kolor: RAL (wg zaakceptowanego wzoru)	m2	28,6		
21	kalkulacja własna	Konserwacja zawiasów w furtkach wejściowych i mechanizmu przesuwnej bramy	kpl.	1,0		
22	kalkulacja własna	Wykonanie robót przygotowawczo-porządkowych (transport, sprzątanie, montaż i demontaż rusztowań i pomostów roboczych wywóz materiałów z demontażu wraz z ułożeniem zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem instalacji słaboprądowej i elementów nie malowanych a także obszarów przyległych do terenu prac np. nawierzchnia dróg graniczących z ogrodzeniem oraz chodników i dróg na terenie wewnętrznym PAZP, itp. prace pomocnicze)	kpl.	1,0		
Razem:						

UWAGA.Szczegółowy zakres prac należy określić podczas wizji lokalnej, korzystając z wiedzy i doświadczenia, uwzględniając wszelkie niezbędne elementy, które nie zostały ujęte w opisie tabeli).