

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA CHODNIKA NA UL. WIEŻOWEJ.

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja chodnika ul. Wieżowej na odcinku od bramy wjazdowej na boisko sportowe do skrzyżowania w drogę dojazdową do bramy siedziby PAŻP. Długość chodnika przeznaczonego do remontu wynosi 190 mb a średniej szerokości 2 m. Chodnik wykonany jest z płytek betonowych 50x50 cm ograniczony od strony jezdni krawężnikiem betonowym, a od strony trawnika obrzeżem betonowym. Remont polegać będzie na:

- rozbiórce z niszczonych elementów chodnika: krawężnika, nawierzchni (płytek) i obrzeża,
- ustawienia nowego krawężnika i obrzeży,
- wykonania nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej,

2. Zakres prac.

- rozbiórka krawężnika betonowego na długości – 190 mb
- rozbiórka obrzeży betonowych na długości – 190 mb
- rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych wraz posypką na pow. – 380 m²
- cięcie piłą nawierzchni bitumicznych
- wywóz materiałów z rozbiórki na miejsce utylizacji
- korytowanie pod chodnik wraz zagęszczeniem podłoża na pow. – 380 m²
- ustawienie nowego krawężnika 15x30 na ławie betonowej na długości – 190 mb
- ustawienie nowych obrzeży betonowych 8x30 na długości - 190 mb
- wykonanie podbudowy gr. 10 cm na powierzchni – 380 m².
- wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem.-pask. gr 3 cm na powierzchni – 380 m²
- remont części nawierzchni bitumicznej (rowki przy krawężniku)
- oznakowanie latarni znajdujących się w chodniku taśmą żółto-czarną

3. UWAGI

- przy wykonywaniu prac budowlanych Wykonawca zapewni oznakowanie terenu robót oraz bezpieczne przejście dla przechodniów
- teren obiektu po zakończeniu prac powinien być uprzątnięty z elementów pozostałych po wykonaniu prac.
- wykonawca zagospodaruje powstałe w czasie realizacji zadania odpady we własnym zakresie