

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE ODWODNIENIA KOMORY WODOMIERZOWEJ W OPARCIU O ZASTOSOWANIE KOM-
PAKTOWEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA TERENIE OKRL RZESZÓW-JASIONKA
ADRES INWESTYCJI : PORT LOTNICZY RZESZÓW JASIONKA
INWESTOR : POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
ADRES INWESTORA : UL. WIEŻOWA 8; 02-147 WARSZAWA
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BOGDAN KOZŁOWSKI (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : środa, 24 październik 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
środa, 24 październik 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Element			
d.1	KNR 2-011 20110216010 000	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm	m ²		
		19,2	m ²	19,200	
				RAZEM	19,200
d.1	KNR 2-011 20110217040 000	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III	m ³		
		9,12	m ³	9,120	
				RAZEM	9,120
d.1	KNR 2-011 20110317020 000	Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych. Grunt kategorii III-IV	m ³		
		21	m ³	21,000	
				RAZEM	21,000
d.1	KNR 2-011 20110322020 000	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych głębokości do 3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką. Grunt kat.III-IV	m ²		
		22,8	m ²	22,800	
				RAZEM	22,800
d.1	KNR 2-18 2180501030 000	Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich	m ²		
		2,88	m ²	2,880	
				RAZEM	2,880
d.1	KNR 2-18 2180501030 000	Zasyпка o grubości 20 cm z materiałów sypkich	m ²		
		3,84	m ²	3,840	
				RAZEM	3,840
d.1	KNR 2-01 2010230010 000	Zасыpywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)	m ³		
		19,56	m ³	19,560	
				RAZEM	19,560
d.1	KNR 2-01 2010236030 000	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)	m ³		
		19,56	m ³	19,560	
				RAZEM	19,560
d.1	AW AW	Oddtworzenie terenu			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
d.1	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
d.1	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
2		Roboty montażowe			
d.2	AW AW	Obsługa geodezyjna			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
d.2	KNR 2-18 2180207010 000	Rurociągi z PE tłoczny 40x2,4 pe mm	m		
		21	m	21,000	
				RAZEM	21,000
d.2	KNR 2-18 2180802010 000	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur azbestowo-cementowych o średnicy nominalnej do 100 mm	próba		
		1	próba	1,000	
				RAZEM	1,000
d.2	KNNR 4 N004130801 00000	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 110 mm, łączone na wcisk	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
d.2	AW AW	Montaż i dostawa przepompowni firmy Wavin			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.2	AW AW	Montaż rozdzielni elektrycznej wraz z trasami kablowymi i robotami towarzyszącymi 1		1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.2	KNR 5-08 0811-01	Sprawdzenie stanu izolacji 6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
19 d.2	kalk. własna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej 1	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000