

## **Opis Przedmiotu Zamówienia**

I. Nazwa zamówienia:

**Remont- malowanie kontenera ILS/GPDME KRW w PL Kraków -  
Balice, zgodnie z załącznikiem do decyzji nr 2016/027/R Dyrektora  
Wykonawczego EASA.**

II. Adres obiektu budowlanego:

**Teren lotniska Kraków – Balice**

Nazwy i kody:

**Kod: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,  
45442100-8 Roboty malarskie**

Nazwa i adres Zamawiającego:

**Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa**

III. Imiona i nazwiska osób opracowujących program:

**Janusz Gontarz Tel. 609 130 003**

IV. Spis zawartości programu:

- 1. Część opisowa – dane ogólne**
- 2. Zakres remontu**
- 3. Informacje dodatkowe**
- 4. Organizacja pracy w zakresie BHP**
- 5. Zdjęcia**

### **Część opisowa**

#### **1. Dane ogólne.**

Kontener ILS/GPDME KRW o wymiarach 3,60 x 2,40 x 2,60m wys.  
Kontener plastikowy posadowiony na płycie żelbetowej, znajduje się na terenie  
lotniska Kraków – Balice (obecnie pomalowany jest nie zgodnie z w/w  
rozporządzeniem dostosowania do Europejskich przepisów).  
Prace nie powodują utrudnień w pracy operacyjnej i nie wymagana jest analiza  
bezpieczeństwa.

#### **2. Zakres remontu:**

- Zabezpieczenie wszystkich elementów (ew. skrzynki alarmu, kamer, wywiewów itp.) za pomocą taśmy malarskiej i folii malarskiej.
- Naprawa i przygotowanie podłoża (metodą skutniczą, odtłuszczenie i zmatowienie) podłoża, pomalowanie całości dwukrotne farbą dwuskładnikową poliuretanową w kolorze RAL 3028 i RAL 9003 wszystkich powierzchni bocznych kontenera oraz dachu zgodnie z Załącznikiem do Decyzji nr 2016/027/R Dyrektora Wykonawczego EASA. (na każdej powierzchni siedem pasów biało-czerwonych prostopadłych do dłuższej krawędzi - narożne pasy zawsze czerwone).
- Zabezpieczenie dwukrotne płyty żelbetowej posadowienia kontenera odpowiednim preparatem do betonu.

- Przełożenie kostki betonowej (10m<sup>2</sup>) wraz z uzupełnieniem podłoża oraz obrzeży betonowych (20 mb.) wokół kontenera.
- Malowanie masztu antenowego (wys. 15m) wraz z przygotowaniem podłoża zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami (siedem pasów białe – czerwonych, skrajne pasy w kolorze czerwonym (zabezpieczyć rury AROTA).
- Wymiana na nowe lub zabezpieczyć antykorozyjnie ocynkowane obejmy rur osłonowych kabli oraz dźwignie zamykającą drzwi.

### **3. Informacje dodatkowe.**

- przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca będzie zobowiązany uzgodnić sposób ich realizacji oraz rodzaj użytego sprzętu z Zamawiającym,
- Wykonawca zobowiązany będzie do wyznaczenia na czas realizacji zadania osoby odpowiedzialnej za koordynację robót i działania podległych pracowników (kierownik robót),
- ewentualny koszty przepustek uprawniających do wjazdu i poruszania się po terenie lotniska ponosi Wykonawca (wskazane by było aby Wykonawca posiadał przeszkolenie ze świadomości ochrony lotnictwa cywilnego),
- wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji zadania, Wykonawca będzie zobowiązany usunąć na własny koszt,
- Wykonawca realizujący zadanie, rozumiany jako wytwórca odpadów zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z właściwych ustaw.

### **4. Organizacja prac w zakresie BHP i ochrony środowiska**

- Umowa na realizację ww. zadania będzie posiadać zapisy o obowiązku przestrzegania przez pracowników wykonawcy przepisów BHP podczas wykonywania prac.
- Do prac mają być dopuszczani pracownicy posiadający ważne profilaktyczne badania lekarskie, przeszkoleni w dziedzinie BHP oraz posiadający ważne uprawnienia w zakresie prowadzonych prac, pracownicy muszą być wyposażeni w środki ochrony osobistej tj.: kaski, okulary ochronne, rękawice ochronne.
- Wprowadzenie ekipy wykonawcy będzie poprzedzone spotkaniem osoby odpowiedzialnej za kierownictwo prac oraz pracowników PAŻP związanych merytorycznie z zakresem wykonywanych robót, podczas którego powinny zapaść ustalenia dotyczące obowiązków i zadań wynikających z prowadzenia prac.
- Podczas pracy należy odpowiednio zabezpieczyć teren prowadzonych prac oraz informować o prowadzonych pracach osoby mogące znaleźć się w zasięgu prowadzonych prac.
- Transport materiałów używanych do wykonania prac powinien odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przy ręcznych pracach transportowych.
- Teren obiektu po zakończeniu prac powinien być uprzątnięty z elementów pozostałych po wykonaniu prac
- Wykonawca zagospodaruje wytworzone w trakcie prac odpady na własny koszt.
- Wykonawca zapoznana się z ostatnimi wynikami pomiarów pól elektromagnetycznych przy urządzeniu, oraz zaleceniami BHP co potwierdzi własnoręcznym podpisem na druku F03-PS-QMS-01.