

OPIs PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie: dostawa wraz z montażem zestawu urządzeń sportowych siłowni zewnętrznej na terenie Ośrodka Terenowego PAŻP w Poznaniu

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia
1.	Wyposażenie zestawu do STREET WORK-OUT z montażem: - drążki wysokie 2 szt. - montaż na wysokości od 210 cm do 235 cm. dł. ok. 160 cm do 170 cm - drążki niskie 2 szt. - montaż na wysokości od 170 cm do 200 cm. dł. ok. 160 cm do 170 cm - drabinka pionowa 1 szt. - wysokość ok. 247 cm – ok. 11 szczebli, szerokość 120 cm, dł. ok. 360 cm - drabinka pozioma 1 szt. - montaż na wysokości ok. 235 cm – ok. 9 szczebli, szerokość 120 cm, dł. ok. 360 cm - poręcz gimnastyczne 1 szt. - montaż na wysokości 145 cm, rozstaw 55 cm, dł. 180 cm - poręcz niski do pompek 1 szt. - montaż na wysokości 35 cm, rozstaw 55 cm, dł. 130 cm - ławka skośna do ćwiczenia mięśni brzucha 1 szt. - montaż na wysokości 110 cm, rozstaw 40 cm, dł. 120 cm - ławka prosta 1 szt. - montaż na wysokości 110 cm, rozstaw 40 cm, dł. 120 cm - worek treningowy podwieszany 1 szt. – zawieszenie na 250 cm - koła gimnastyczne 2 szt. - montaż na wysokości 210 cm, rozstaw 50 cm - nawierzchnia EPDM z montażem i obrzeżami
2.	Wymagania dot. urządzeń: 1. Wszystkie elementy konstrukcyjne - słupy, drążki, drabinki - muszą być wykonane z czarnej stali konstrukcyjnej. Wszystkie rury okrągłe użyte do produkcji drążków muszą mieć średnicę 33,7 mm i grubość ścianki min. 3 mm. Rury o średnicy 33,7 mm o długości większej niż 1,4 m muszą mieć grubość ścianki min. 5 mm. Dopuszcza się stosowanie rur o średnicy 42,4 mm i grubości ścianki min. 3 mm. dla urządzeń do ćwiczeń w podporze – poręcze, barierki. Każda rura oraz profil stalowy muszą być ocynkowane proszkowo oraz pomalowane proszkowo na kolor żółty – RAL 1037 (słupy, poręcze) lub grafitowy RAL 9011 (drążki, szczeble). Wszystkie łączenia rur muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający wystawianie ostrych krawędzi. Elementy muszą być łączone ze słupami przy użyciu śrub o średnicy nie mniejszej niż 10 mm. Wszystkie śruby muszą być zabezpieczone zaślepkami z poliamidu PA6. Wszystkie słupy i rury muszą być zaślepienie w sposób uniemożliwiający dostęp wody do ich wnętrza. Wszystkie ostre krawędzie muszą być zaokrąglone promieniem minimalnym 3 mm. Konstrukcja Parku musi zostać przymocowana do fundamentu betonowego poprzez zastosowanie kotew pierścieniowych M12 x 140. Kotwy należy zabezpieczyć polimerowymi kapturkami.

	Fundament musi sięgać minimum 80 cm pod poziom gruntu lub głębiej, zależnie od lokalnej głębokości przemarzania gruntu. Fundamenty wykonane z betonu klasy min. C20/25, nie muszą być zbrojone. Dopuszcza się zmianę wymiarów urządzeń o 6%. Urządzenia muszą być wykonane i zaprojektowane zgodnie z wymaganiami PFSW:1601-1 Polskiej Federacji Parkour i Freerun. Urządzenia muszą być wykonane zgodnie z wymogami normy PN EN 16630:2015. 2. Tablice z regulaminem 3. Wykonawca udzieli co najmniej trzyletniej gwarancji na konstrukcję urządzeń i elementy metalowe Adres do montażu: Ośrodek terenowy PAŻP w Poznaniu przy ulicy ul. Przytoczna 1a (wieża kontroli lotów)
--	--