

Ogłoszenie na **wykonanie remontu budynku Stacji Radiolokacyjnej ASR-9 w Warszawie w rejonie ul. Janka Muzykanta oraz Stacji Radiolokacyjnej ASR-10 w Warszawie przy ul. Na Skraju,**

o wartości nie przekraczającej równowartość 14 000,00 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm., ustawy nie stosuje się.

I. Opis obiektu:

Budynek ASR-9

Kubatura budynku wynosi 2433 m³, a jego powierzchnia zabudowy 480m². Budynek jest parterowy o konstrukcji szkieletowej stalowej, wypełnionej gazobetonem i oblicowany blachą stalową trapezową.

Budynek ASR-10

Obiekt jednokondygnacyjny o konstrukcji murowanej, powierzchnia zabudowy 220,3 m², kubatura 934,1 m³.

II. Remont polega na:

1 Przecieranie tynków ścian i sufitów, z jednoczesnym usunięciem pęknięć na ścianach i sufitach:

ASR9

przedsionek

korytarz

pomieszczenie socjalne

ASR10

korytarz

RAZEM

m² 192,69

2 Dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną j.w.

m² 60,20

3 Dwukrotne malowanie tynków ścian farbą emulsyjną, w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem j.w.

m² 132,49

4 Demontaż wykładziny dywanowej w pom. socjalnym ASR 9

m² 13,00

5 Ułożenie nowej wykładziny dywanowej, antystatycznej, niepalnej (uzgodnionej przed montażem z użytkownikiem), z reperacją podłoża i oblistwowaniem ASR - 9

m² 13,00

6 Rozbiórka okładziny z płytek ceramicznych (30x30), schodów wejściowych do ASR10 ze skuciem i wyrównaniem podłoża, wykonaniem izolacji, wykonaniem spustu wody z wycieraczki oraz wykonaniem nowej okładziny z płytek ceramicznych antypoślizgowych, mrozoodpornych wraz z cokołem, (w kolorze i wymiarach jak dotychczasowe)

Podest, podjazd, stopnie, podstopnie

Razem

m² 21,00

Cokół

m 6,00

7. Demontaż płytek ceramicznych (60x60) z dekoracyjnych słupów obok wieży radaru ASR 10, przygotowanie podłoża oraz ponowne ułożenie płytek (kolor i wymiary jak istniejące)

m² 9,72

8. Demontaż płytek ceramicznych, oczyszczenie i przygotowanie podłoża, ułożenie nowej wykładziny ceramicznej –płytek na podeście wejściowym wieży radaru ASR 10

m² 14,40

9. Wymiana uszkodzonej siatki osłaniającej otwór technologiczny wieży ASR10

szt.1

10. Wywóz i utylizacja gruzu i innego materiału z rozbiórki oraz sprzątanie po robotach.

Do wykonania robót należy zastosować wyroby budowlane, które będą spełniały postanowienia art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118) i będą posiadały odpowiednie atesty i certyfikaty.

Wymagany termin realizacji robót zewnętrznych uzależniony od warunków atmosferycznych.

Oferta powinna zawierać:

1. nazwę wykonawcy,
2. koszt wykonania prac (netto i brutto),
3. termin wykonania prac,
4. warunki gwarancji,
5. termin ważności oferty nie krótszy niż 3 miesiące od daty złożenia oferty.

Do oferty należy załączyć kopie niżej wymienionych dokumentów:

- aktualny wyciąg określający status firmy,
- kopie Regon,
- zaświadczenie o nadaniu NIP.

Jednocześnie informujemy, że stosujemy kaucje w wys. 5% wartości zamówienia brutto, jako kaucję gwarancyjną należytego wykonania robót.

Oferty prosimy przesłać do dnia 01.12.2011r., na nasz adres:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej,
02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8, lub fax. (022) 574-61-19, lub pocztą elektroniczną:
j.bogusz@pansa.pl

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie ustalone kryterium jakim jest: cena oferty – 95%, warunki gwarancji 5%.

W celu przeprowadzenia wizji lokalnej, proszę kontaktować się z panem Zenonem Bieńkowskim tel. (22) 574-54-55. W sprawach formalnych zlecenia proszę o kontakt z panią Jadwigą Bogusz, tel. (22) 574-61-25.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienie postępowania bez podania przyczyn.