

Informacja dodatkowa (odpowieź na pytanie Wykonawcy) do Ogłoszenia na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro którego przedmiotem będzie wykonanie rocznego przeglądu agregatów prądotwórczych w obiektach: CZRL, ASR9 i ASR10 – WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DN.17.01.2014r.

Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień dotyczących treści Ogłoszenia w odpowiedzi na pytania Wykonawcy, które wpłynęły do Zamawiającego.

PYTANIA:

1. Proszę podać nazwę producenta, model i moc poszczególnych agregatów w 3 lokalizacjach ujętych w zapytaniu.
2. Proszę o podanie typu/nazwy modelu silnika każdego z agregatów.
3. Czy agregaty stoją na zewnątrz budynków czy też są umieszczone w agregatorniach (pomieszczenia wew. budynków)
4. Kto zapewnia obciążenie do testów? Czy mielibyśmy przywieść sami obciążnicę czy też testy mają się odbyć pod realnym obciążeniem z budynku? Ile obciążenia (procentowo) jest przez Państwa wymagane?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuję, iż odpowiedzi na powyższe pytania zostały zawarte z Załączniku nr 1 do niniejszej Informacji dodatkowej do Ogłoszenia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z ww. zmianą Ogłoszenia termin składania ofert zostaje wydłużony **do dn.17.01.2014r.**

Załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej do Ogłoszenia

Lp	Lokalizacja	Typ silnika	Typ prądnicy	Moc prądnicy	Sposób posadowienia	Rodzaj testu	Uwagi
1	Warszawa ul. Wieżowa 8 - budynek CZRL	MTU 12V 183 TE 32 407 kW	AVK DSG 62M 1-4 660 kVA	660 kVA	Agregatorownia wewnątrz budynku	Realne obciążenie z odbiorów	Ze względów operacyjnych termin przeglądu musi być uzgodniony z Zamawiającym. Ponadto Zamawiający może rozpocząć prace w danym terminie po uzyskaniu zgody służb operacyjnych.
2	Warszawa ul. Wieżowa 8 - budynek CZRL	MTU 12V 183 TE 32 407 kW	AVK DSG 62M 1-4 660 kVA	660 kVA	Agregatorownia wewnątrz budynku	Realne obciążenie z odbiorów	Ze względów operacyjnych termin przeglądu musi być uzgodniony z Zamawiającym. Ponadto Zamawiający może rozpocząć prace w danym terminie po uzyskaniu zgody służb operacyjnych.
3	Warszawa ul. Janka Muzykanta 1 - budynek ASR9	MTU 10V 183 TE 31 278 kW	AVK DK BN 80/500-4 250 kVA	250 kVA	Agregatorownia wewnątrz budynku	Realne obciążenie z odbiorów	Ze względów operacyjnych termin przeglądu musi być uzgodniony z Zamawiającym. Ponadto Zamawiający może rozpocząć prace w danym terminie po uzyskaniu zgody służb operacyjnych.

4	Warszawa ul. Na Skraju - obiekt ASR10	GI 250 S AUT / GE8210 Sri 25	250 kVA	W kontenerze na zewnątrz budynku - obudowa Super Silent	Realne obciążenie z odbiorów	Ze względów operacyjnych termin przeglądu musi być uzgodniony z Zamawiającym. Ponadto Zamawiający może rozpocząć prace w danym terminie po uzyskaniu zgody służb operacyjnych.
---	---	------------------------------	---------	---	------------------------------------	--

