

Dział Zarządzania Informacją i Komunikacją

dot: umieszczenia na publicznej stronie internetowej www.bip.pansa.pl ogłoszenia następującej treści:

Ogłoszenie na wykonanie **remontu- przełożenia istniejącej pozapadanej kostki betonowej na terenie obiektu RDST Służewiec w Warszawie przy ul. Smyczkowej 1**, o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 Euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Ustawy nie stosuje się.

1. Dane ogólne.

Przedmiotem realizacji zadania jest remont nawierzchni ciągów pieszych wokół budynku RDST Służewiec o powierzchnia robót ok. 130 m², wykonanej z kostki betonowej.

Celem remontu jest usunięcie zapadlisk oraz wypiętrzeń nawierzchni chodników.

Remont należy wykonać w zakresie zgodnym z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Prace remontowe prowadzone będą na obiekcie czynnej.

2. Zakres prac instalacyjnych.

Według załącznika do ogłoszenia - Opis Przedmiotu Zamówienia.

3. Dodatkowe informacje.

Zamawiający przewiduje możliwość wizji lokalnej - termin wizji należy uzgodnić z kierownikiem RDST Służewiec w Warszawie p. Januszem Zarańskim, tel. 609 130 029.

4. Oferta powinna zawierać:

- warunki brane do oceny oferty:

- koszt netto oraz brutto całości prac,
- termin wykonania,
- oferowany okres gwarancji na wykonane roboty,

- informacje dodatkowe:

- termin ważności oferty (nie krótszy niż jeden miesiąc od daty złożenia oferty),
- aktualny wyciąg z KRS lub kopię zezwolenia na prowadzenie działalności,
- kopię Regonu,
- zaświadczenie o nadaniu numeru NIP.

Oferty pisemne prosimy składać do dnia 15.05.2013 r. na adres: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z dopiskiem „zespół AZRE”, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, fax-em na nr. (0-22) 574 5279 lub pocztą elektroniczną j.gontarz@pansa.pl

Dodatkowe informacje: Janusz Gontarz tel. (0-22) 574 61 31 lub kom. 609 130 003.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Dane ogólne.

Obiekt RDST Służewiec zlokalizowany jest w Warszawie przy ul. Smyczkowej 1.

2. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni ciągów pieszych wokół budynku RDST Służewiec o powierzchni robót ok. 130 m², wykonanej z kostki betonowej.

Celem remontu jest usunięcie zapadlisk oraz wypiętrzeń nawierzchni chodników

3 Zakres prac.

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i ułożenie kostki w przyzmach na uboczu,
- uzupełnienie podsypki piaskowo- cementowej (średnio ok. 3 cm/m²), wyrównanie podłoża z niwelacją do poziomu istniejących krawężników oraz jego mechaniczne zagęszczenie,
- ponowne ułożenie kostki betonowej z odkładu na mechanicznie zagęszczonej podsypce piaskowo-cementowej,
- ubicie nawierzchni wraz z wypełnieniem spoin piaskiem,

Wszelkie potrzebne materiały niezbędne do wykonania prac (piasek, cement, brakującą lub uszkodzoną podczas rozbiórki kostkę) dostarczy Wykonawca na swój koszt w ramach zamówienia.

4. Termin realizacji prac.

III kwartał 2013r.

5. Wymagania dodatkowe.

1. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca będzie zobowiązany uzgodnić sposób ich realizacji oraz rodzaj użytych materiałów i sprzętu z Zamawiającym.
2. Prace odbywać się będą w obiekcie czynnym i wszelkie prace należy uzgodnić z pracownikami Zamawiającego.
3. Realizacja zadania powinna przebiegać zgodnie z wymaganiami i obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia instruktażu dotyczącego organizacji i przebiegu prac remontowych.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do wyznaczenia na czas realizacji zadania osoby odpowiedzialnej za koordynację robót i działania podległych pracowników.
5. Wprowadzenie ekipy wykonawcy będzie poprzedzone spotkaniem osoby odpowiedzialnej za kierownictwo prac oraz pracowników PAŻP związanych merytorycznie z zakresem wykonywanych robót, podczas którego powinny zapaść ustalenia dotyczące obowiązków i zadań wynikających z prowadzenia prac na terenie PAŻP.
6. Wszystkie prace szczególnie niebezpieczne należy prowadzić z zachowaniem najwyższych środków ostrożności (odpowiednie instrukcje postępowania, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, asekuracja).
7. Podczas pracy należy odpowiednio zabezpieczyć teren prowadzonych prac oraz informować o prowadzonych pracach osoby mogące znaleźć się w zasięgu prowadzonych prac.
8. Transport materiałów używanych do wykonania prac remontowych powinien odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przy ręcznych pracach transportowych.

9. Materiały używane do prac powinny spełniać wymagania właściwych norm i posiadać stosowne atesty.
10. Przy składowaniu materiałów budowlanych, sprzętu itp. w trakcie prowadzonych prac na terenie obiektu PAŻP należy uwzględnić lokalizację, która nie stwarza zagrożenia dla pracowników podczas pracy.
11. Teren obiektu po zakończeniu prac powinien być uprzątnięty z elementów pozostałych po wykonaniu prac remontowych.

Część informacyjna.

1. Wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji zadania, Wykonawca będzie zobowiązany usunąć na własny koszt.
2. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i odpowiedzialności w zakresie:
 - a. organizacji robót,
 - b. ochrony środowiska,
 - c. warunków bezpieczeństwa pracy,
 - d. zabezpieczenia terenu robót przed dostępem osób trzecich.
3. Wykonawca realizujący zadanie, rozumiany jako wytwórca odpadów zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:
 - a. ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami),
 - b. ustawy z dnia 27.04.2001 r. O odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39 poz.251 z późniejszymi zmianami).
4. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu informacji o ew. powstałych odpadach i sposobie ich zagospodarowania.

Opracował;

J. Gontarz

Tel. 609 130 003