

ZAŁĄCZNIK NR 1

Do umowy nr.....

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA **REMONT POMIESZCZEŃ BOZ W KATOWICACH**

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjno- akrylowymi paneli sufitu podwieszanego w kolorze białym z uprzednim przygotowaniem podłoża
BIURO:
 $3,68 \times 6,07 - 2,16 \text{ (pow.lamp)} = 20,17 \text{ m}^2$
POM. SOCJALNE
 $2,00 \times 6,07 - 1,08 \text{ (pow.lamp)} = 11,06 \text{ m}^2$
POM. TECHNICZNE
 $2,40 \times 2,50 - 0,36 \text{ (pow.lamp)} = 5,64 \text{ m}^2$

RAZEM OK.: 36,87 m²
- dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową konstrukcji metalowej sufitu podwieszanego w kolorze białym z uprzednim przygotowaniem podłoża
BIURO:
 $3,68 \times 6,07 = 22,33 \text{ m}^2$
POM. SOCJALNE
 $2,00 \times 6,07 = 12,14 \text{ m}^2$
POM. TECHNICZNE
 $2,40 \times 2,50 = 6,00 \text{ m}^2$

RAZEM OK.: 40,47 m²
- dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjno- akrylowymi w kolorze jasnym (wskazanym przez użytkownika) z uprzednim przygotowaniem podłoża (zmycie starych powłok malarskich)
BIURO:
 $3,68 + 6,07 \times 2 \times 2,47 = 48,16 - (0,90 \times 2,00 \times 3) - 2,76 \times 1,4 = 38,90 \text{ m}^2$
POM. SOCJALNE
 $2,00 + 6,08 \times 2 \times 2,40 = 38,78 - 0,90 \times 2,00 - 1,72 \times 1,39 - 3,65 \times 1,52 = 29,05 \text{ m}^2$
POM. TECHNICZNE
 $2,40 \times 2,50 \times 2 \times 2,47 = 29,64 - 0,90 \times 2,00 = 21,64 \text{ m}^2$

RAZEM OK.: 89,50 m²
- wymiana wykładziny dywanowej antystatycznej, trudno zapalnej, odpornej na pranie i do stosowania przy dużym natężeniu ruchu oraz krzesłami na kółkach wraz z cokołem o wys. 0,08 m. (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem). Klej bezzapachowy bezrozpuszczalnikowy
BIURO:
 $3,68 \times 3,62 = 13,32 \text{ m}^2$
POM. SOCJALNE
 $2,00 \times 4,25 = 8,50 \text{ m}^2$
POM. TECHNICZNE
 $2,40 \times 2,50 = 6,00 \text{ m}^2$

RAZEM OK.: 27,82 m²
- wymiana rolet okiennych wewnętrznych zwijanych - materiałowych powlekanych tworzywem (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem)
BIURO:
 $0,80 \times 1,30 \times 3 \text{ szt.} = 3,12 \text{ m}^2$
POM. SOCJALNE
 $0,70 \times 1,30 \times 2 \text{ szt.} = 1,82 \text{ m}^2$

RAZEM OK.: 4,92 m²

Wszelkie zastosowane materiały mają posiadać aktualne certyfikaty i atesty dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1. Wytyczne montažu:

- 1) Parametry techniczne wykładziny:
 - warstwa spodnia – juta syntetyczna ;
 - mała lub żadna podatność na ogień, wykładzina antyelektrostatyczna, klasa ścieralności- ekstremalna, gwarancja- min. 3 lata;
 - posiada atest. Certyfikat CE zgodny z: Norma EN 14041 lub EN 13501-1:
- 2) Klej do wykładziny:
 - bezrozpuszczalnikowy, bezzapachowy, odporny na pranie,
 - do stosowania przy obciążeniu krzesłami na kółkach.
- 3) Wymagania techniczne farb:
 - wysoka trwałość barw, wysoka przyczepność do podłoża, stopień połysku – matowy,
 - odporność na szorowanie – I klasa wg. PN-C-81914 2002, zapewnia swobodne oddychanie.

2. Termin realizacji

Termin realizacji - do 2 tygodni od daty protokólnego przekazania terenu.

3. Część informacyjna

Wszelkie prace należy wykonać z materiałów własnych.

Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy.

Do wykonania robót należy zastosować wyroby budowlane, które będą spełniały postanowienia art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118) i będą posiadały odpowiednie atesty i certyfikaty.

1.Obowiązujące przepisy BHP i P.POŻ:

- do prac mają być dopuszczani pracownicy posiadający ważne profilaktyczne badania lekarskie, przeszkoleni w dziedzinie bhp.
- wszystkie prace szczególnie niebezpieczne np. prace na wysokości, należy prowadzić z zachowaniem najwyższych środków ostrożności,
- podczas pracy należy odpowiednio zabezpieczyć teren prowadzonych prac oraz informować o prowadzonych pracach osoby mogące znaleźć się w zasięgu prowadzonych prac,
- transport materiałów używanych do wykonania prac remontowych powinien odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przy ręcznych pracach transportowych,
- sprzęt budowlany powinien posiadać niezbędne, wymagane przepisami certyfikaty,
- przy składowaniu materiałów budowlanych, sprzętu itp. w trakcie prowadzonych prac na terenie obiektu należy uwzględnić lokalizację nie stwarzającą zagrożenia podczas pracy,
- teren obiektu po zakończeniu prac powinien być uprzątnięty z elementów pozostałych po wykonaniu prac remontowych.

2. Organizacja robót musi być prowadzona w sposób umożliwiający zamawiającemu pracę bez zakłóceń.

3. Wszystkie szkody powstałe z winy wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt.