

Ogłoszenie na: **demontaż tymczasowej ściany działowej, systemowej, dzielącej pomieszczenie Sali operacyjnej O-211, w budynku Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym przy ul. Wieżowej 8, w Warszawie 02-147**, o wartości nie przekraczającej równowartość 30 000,00 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych tj. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm., ustawy nie stosuje się.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Budynek CZRL, gdzie ma być demontowana ściana działowa zlokalizowany jest na terenie wygrodzonym i ograniczonym kontrolą dostępu z drogą dojazdową zakładową połączoną z drogą publiczną.

Całkowita wysokość pomieszczenia Sali operacyjnej O-211 wynosi **7,20 m**, w tym:

- wysokość do podłogi technicznej (podwójnej) - 0,75 m,
- wysokość od podłogi podwójnej do sufitu podwieszanego – **4,90m**,
- wysokość od sufitu podwieszanego do stropu - 1,55 m.

Sufity podwieszane wykonane z elementów lekkich „mineralnych” o wymiarach 60x60 cm z listwami podziału wpuszczanymi w grubość elementów.

1) Ściana działowa systemu P 100 Office, o **długości 35,35m** dzieli pomieszczenie Sali operacyjnej na dwie części (A i B).

Konstrukcję ściany stanowią słupki i rygle wykonane z kształowników aluminiowych. Rozstaw słupków wynosi 100mm, rozstaw rygli na wysokości 200mm.

Ciężar ściany na mb wynosi 100kg.

Ściana montowana jest do stropu i podłogi.

Konstrukcja podtrzymująca ścianę wykonana jest z kwadratowych profili zimnociętych 45x45x2 i 50x50x2 – jedna w drugą wchodzące teleskopowo, o dł. ok. 740mm.

Konstrukcja mocowana do stropu o w wymiarach jak do podpora pod ścianę i o dł. 1530mm.

Mocowanie do stropu za pomocą kotwy stalowej opaskowej LE-10080. Mocowanie do podłogi technicznej za pomocą wkrętów stalowych KDHM-5,0X40. Mocowanie do ściany za pomocą kołka rozporowego KRX-8X80.

Wykończenie ściany: płyta melaminowana, ognioodporna. Wypełnienie: wełna mineralna aku-mata isover. Uszczelnienie konstrukcji za pomocą uszczelek gumowych dostosowanych systemowo do konstrukcji aluminiowej.

2) Ścianka działowa systemowa, modułowa, typ Alumil Office, o **długości 4,50m i 4,30m, wysokości 2,50m** – połączone pod kątem. Wykończenie ściany: 2x płyta meblowa 16mm.

2. Zakres robót:

1. W celu wygrodzenia strefy prac kontrolerów ruchu lotniczego i zabezpieczenia konsol i urządzeń przed zapyleniem pyłkami z wełny mineralnej (izolacji), wykonanie na czas demontażu zabezpieczenia (np. wykonanie ścianki z folii), wzdłuż ściany z każdej strony.
2. Demontaż ściany wraz z konstrukcją aluminiową (bez podkonstrukcji stalowych).
3. Demontaż 2 szt. drzwi płytowych, półtora skrzydłowych, o wym. 130/2000 mm, dostosowanych systemowo do ściany.
4. Demontaż ścianki działowej systemowej, modułowej wraz z konstrukcją.
5. Sukcesywne usuwanie zdemontowanego materiału z terenu robót i złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w magazynie na terenie PAZP).

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

1. Budynek Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej jest obiektem czynnym, znajduje się w całodobowym użytkowaniu.
2. Wymagana jest wizja lokalna oferenta, w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
3. Ze względu na bezpieczeństwo ruchu lotniczego przewiduje się prowadzenie prac **tylko w godzinach małego natężenia ruchu tj. między godziną dwudziestą trzecią a czwartą w nocy czasu lokalnego i po uzyskaniu na bieżąco zgody Zamawiającego.**
4. Podczas demontażu ściany należy zachować **poziom hałasu poniżej 65 dB.**
5. Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących na terenie instalacji.
6. Służby PAŻP w ramach sił własnych dokonają podziału istniejącego oświetlenia na strefy, segmenty kolidujące ze ścianką zostaną zdemontowane i ponownie zamontowane po demontażu ściany.
7. Organizacja robót musi być prowadzona w sposób umożliwiający Zamawiającemu pracę bez zakłóceń.
8. Wszystkie szkody powstałe z winy wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt.
9. Wszelkie prace prowadzone będą, zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez Wykonawcę, w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy i zatwierdzonym przez Zamawiającego.
10. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zagospodaruje powstałe w trakcie realizacji zadania odpady.
11. Wykonawca wyznaczy osobę do kierowania pracami będącymi przedmiotem umowy, która będzie pełniła stały nadzór w czasie wykonywania prac.

4. Ogólny opis wymagań Zamawiającego:

1. Obowiązujące przepisy BHP i P.POŻ:
 - do prac mają być dopuszczani pracownicy posiadający ważne profilaktyczne badania lekarskie, przeszkoleni w dziedzinie bhp oraz posiadający ważne uprawnienia w zakresie prowadzonych prac,
 - wszystkie prace szczególnie niebezpieczne np. **prace na wysokości**, należy prowadzić z zachowaniem najwyższych środków ostrożności (odpowiednie instrukcje postępowania, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, asekuracja),
 - podczas pracy należy odpowiednio zabezpieczyć teren prowadzonych prac oraz informować o prowadzonych pracach osoby mogące znaleźć się w zasięgu prowadzonych prac,
 - transport materiałów uzyskanych w trakcie rozbiórki ścianki powinien odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przy ręcznych pracach transportowych,
 - sprzęt budowlany (rusztowania, drabiny, urządzenia, narzędzia, itp.) powinien posiadać niezbędne, wymagane przepisami certyfikaty,
 - przy składowaniu materiałów budowlanych, sprzętu itp. w trakcie prowadzonych prac na terenie obiektu PAŻP należy uwzględnić lokalizację, która nie stwarza zagrożenia dla pracowników podczas pracy,
 - teren obiektu po zakończeniu prac powinien być uprzątnięty z elementów pozostałych po wykonaniu prac.
2. Wykonawca zagospodaruje wytworzone w trakcie rozbiórki ściany odpady na własny koszt.
3. Należy utrzymać porządek na stanowiskach pracy.
4. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do odpowiednich przepisów bezpieczeństwa pożarowego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania przepustek tymczasowych niezbędnych do wejścia i poruszania się po terenie PAŻP, w obszarze prowadzonych robót.
6. Wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań ponosi Wykonawca.

5. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca powinien posiadać udokumentowane prowadzenie działalności w branży budowlanej.
2. Doświadczenie w montażu ścianek systemowych będących przedmiotem zamówienia. Posiadanie niezbędnej wiedzy i potencjału kadrowego gwarantującego należyte wykonanie zamówienia.
3. Wykonanie co najmniej dwóch zrealizowanych zamówień w zakresie: montaż lub demontaż ścianek systemowych, o wysokości ponad 4,0m, w okresie ostatnich 3 lat.

6. Termin realizacji:

Termin realizacji w dwóch etapach:

Etap I: od 08.08.2014 do 14.08.2014r. – demontaż płyt i izolacji z wełny mineralnej - od strony części B (część Sali nieczynna operacyjnie).

Etap II: do 7 dni – demontaż płyt i konstrukcji aluminiowych od strony części A (czynnej operacyjnie), w terminie rozpoczęcia uzgodnionym z Zamawiającym.

7. Oferta.

Oferta musi zawierać:

- a) cenę netto i brutto za wykonanie zadania,
- b) proponowany czas realizacji zadania.

Do oferty należy załączyć kopie niżej wymienionych dokumentów:

- aktualny wyciąg określający status firmy,
- kopie Regon,
- zaświadczenie o nadaniu NIP,
- kopię polisy ubezpieczeniowej,
- udokumentowane doświadczenie w montażu ścianek systemowych będących przedmiotem zamówienia na wykonanie co najmniej dwóch zrealizowanych zamówień w zakresie: montaż lub demontaż ścianek systemowych, w okresie ostatnich 3 lat.

Oferty prosimy przesać do dnia 25.07.2014 r., godz. 10,00 na nasz adres:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej,

02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8, lub pocztą elektroniczną: i.bogusz@pansa.pl

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie ustalone kryterium jakim jest: cena oferty – 100%.

W celu przeprowadzenia wizji lokalnej oraz w sprawach formalnych zlecenia, proszę kontaktować się z Panią Jadwigą Bogusz, tel. 22 574 61 25.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienie postępowania bez podania przyczyn.