

**Uszczelnienie przejść przez ściany, malowanie ścian wew. malowanie elementów
konstrukcji stalowej i naprawa rynny
Budynek zbiorników p-poż. Warszawa ul. Wieżowa 8
PRZEDMIAR**

Podstawa : Skocenbud BRR II kw. 2014 r. i III kw 2014 r.

CPV - 45000000-7 Roboty budowlane

CPV - 45442100-8 Roboty malarskie

CPV- 45262100-2 Rusztowania

CPV- 45261300-7 Roboty pokrywowe

Podstawa	Opis	j.m	obmiar	cena jedn. PLN	Wartość PLN
I	USZCZELNIENIE PRZEJŚĆ PRZEZ ŚCIANY				
KNR 4-01 0328-0100	Uszczelnienie przejść rurowych przez ściany masą uszczelniającą (np.ANTICOR SEAL)	szt	2		-
RAZEM					-
II	MALOWANIE ŚCIAN				
KNR- 023 2611-01	Przygotowanie podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	113,96		-
KNR-023 2611-03	Grunтовanie podłoża środkiem gruntuującym pod malowanie farbami silikonowymi	m2	113,96		-
KNR 2-02 1519-02	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi	m2	113,96		-
RAZEM					-
III	MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ				
KNR-025 0105-03	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia St 3 -stan wyjściowy powierzchni B	m2	35,8272		-
KNR-025 0202-03	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne (gruntoemalia podkładowa)	m2	35,8272		-
KNR 7-12 0211.3/2	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi (gruntoemalia nawierzchniowa) konstrukcji stalowych	m2	35,8272		-
RAZEM					-
IV	NAPRAWA RYNNY				
KNR 2-02 1611-0200	Montaż i demontaż rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wys do 8m - 1 kolumna	kolumna	2		0,00
KNR 2-02 1611-0201	Koszt pracy rusztowań ramowych warszawskich o wys. do 6 m - 1 kolumna	m/g	8		0,00
KNR 4-01 0535-0400	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	2,00		0,00
KNR 4-01 0524-0210	Uzupełnienie rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m	2,00		0,00
KNR 4-01 0524-0710	Dopłata za wykonanie sztucera	szt	1		0,00
kalk. Własna	Transport rusztowań	km	40		0,00
RAZEM					0,00
OGÓŁEM					0,00
RAZEM netto					0,00

Sporządził: Bogdan Kozłowski

Warszawa 03.12.2014 r.