

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont słupów oświetlenia drogi dojazdowej do Radaru MSSR Poznań Wysogotowo.

Na terenie drogi dojazdowej do radaru MSSR jest usytuowanych 8 słupów oświetleniowych z lampami sodowymi. Oprawy są zamontowane na jednoramiennym wysięgniku (rys. nr.1) . Słupy i wysięgniki są porzewiałe, oprawy zdekompletowane, mocno skorodowane.

Zakres prac:

1. Zdemontować oprawy ze słupów oświetleniowych – szt.5
2. Zamontować na starych słupach, na istniejących wysięgnikach nowe kompletne oprawy sodowe (statecznik + układ zapłonowy) o mocy 250W z pokrywą aluminiową i kloszem zamkniętym, z lampą sodową 250W – kpl. 5
3. Dostarczyć układ zapłonowy ze statecznikiem, dostosowany do zamontowanych lamp 250W – kpl. 3
4. Istniejące słupy i wysięgniki oczyścić z korozji, rdzy, nalotów, zabrudzeń, do II stopnia czystości, odtłuścić, zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować 2- krotnie farbami; podkładową i nawierzchniową – szt. 7
5. Słup oświetleniowy na terenie radaru MSSR pomalować farbą nawierzchniową – szt.1

Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać ważne lekarskie badania profilaktyczne, być przeszkoleni w dziedzinie bhp, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami omówić zagrożenia występujące na budowie) oraz posiadać niezbędne do pracy uprawnienia.

Wszystkie prace szczególnie niebezpieczne np. prace na wysokości, należy prowadzić z zachowaniem najwyższych środków ostrożności (środki ochrony indywidualnej, asekuracja, informowanie o prowadzonych pracach osoby postronne, mogące znaleźć się w zasięgu prowadzonych prac).

Prace związane z oczyszczaniem powierzchni z rdzy wymagają wyposażenia pracowników Wykonawcy w środki ochrony narządu wzroku.

Sprzęt używany do prac powinien posiadać niezbędne, wymagane przepisami certyfikaty, materiały do prac powinny spełniać wymagania właściwych norm i posiadać stosowne atesty.

Przy składowaniu materiałów budowlanych, sprzętu należy uwzględnić lokalizację, która nie stwarza zagrożenia dla pracowników podczas pracy.

Teren po zakończeniu prac powinien być uprzątnięty z elementów pozostałych po wykonaniu prac remontowych