

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Likwidacja przecieku – Wejście główne CZRL I p. – Łącznik szklany w Budynku CZRL)

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.:

„Likwidacja przecieku – Wejście główne CZRL I p. – Łącznik szklany w Budynku CZRL w Warszawie przy ul. Wieżowej 8.)”

2. Adres realizacji zadania.

Zadanie realizowane będzie na terenie obiektu PAŻP (budynek CZRL) w Warszawie ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa.

3. Część opisowa.

Zakres prac montażowo-budowlanych związanych z zabezpieczeniem przed przeciekaniem fragmentu płaskiego zadaszenia łącznika (wiatrołapu wejściowego):

3.1 Zabezpieczenie przed przeciekaniem fragmentu zadaszenia:

Zakres prac:

- Oczyszczenie powierzchni fragmentu (płaska część bezpośrednio stykająca się z pochyłą ścianą osłonową) zadaszenia wiatrołapu – zmycie szyb, oczyszczenie profili.
- Demontaż części istniejących obróbek blacharskich oraz systemowych listew dociskowych.
- Przygotowanie, dostawa i montaż płyt z poliwęglanu komorowego o grubości 6 mm (w kolorze bezbarwnym lub „dymnym”). Brzegi płyt poliwęglanowych zostaną zabezpieczone systemową taśmą uszczelniającą oraz profilami typu F. Poliwęglan będzie mocowany do istniejącej konstrukcji za pomocą systemowych profili aluminiowych z uszczelkami. Zostaną zamontowane dwie połacie poliwęglanu: jedna w płaszczyźnie pionowej „wyrównująca” powierzchnie ścianki szczytowej zadaszenia estakady, drugi dwuspadowa ponad istniejącym zadaszeniem szklanym, stanowiąca zasadniczą ochronę przed przeciekami.
- Wykonanie, dostawa i montaż nowych obróbek blacharskich na stykach arkuszy poliwęglanowych oraz na połączeniu poliwęglanu z kalenicą istniejącego zadaszenia.
- Uszczelnienie połączenia arkuszy poliwęglanowych z istniejącą pochyłą ścianą osłonową poprzez naklejenie specjalistycznej taśmy samowulkanizującej i wysokiej odporności na warunki atmosferyczne.
- Roboty przygotowawczo – porządkowe

3. 2 Uszczelnienie styku aluminiowo-szklanych ścian wiatrołapu z posadzką.

Zakres prac:

- Dokładne osuszenie i oczyszczenie powierzchni posadzki granitowej w bezpośrednim sąsiedztwie ścianek aluminiowo-szklanych.
- Uszczelnienie styku ścianek z posadzką, poprzez naklejenie specjalistycznej taśmy samowulkanizującej i wysokiej odporności na warunki atmosferyczne.
- Roboty przygotowawczo – porządkowe

UWAGI:

W wycenie należy uwzględnić koszty robocizny, sprzętu i materiałów koniecznych dla wykonania prac oraz robót przygotowawczo – porządkowych (transport, sprzątanie, montaż i demontaż rusztowań i pomostów roboczych, w razie konieczności dojazd, praca i zjazd podnośnika koszowego, wywóz materiałów z demontażu, itp.).

4. Opis wymagań.

1. Realizacja zadania powinna przebiegać zgodnie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu prac przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych, określonych w tym zakresie właściwymi przepisami.
2. Wszelkie prace przy realizacji zadania należy wykonywać w uzgodnieniu i pod nadzorem służb PAŻP w sposób niezakłócający pracy.
3. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet, atestów i aprobat na użyte do wykonania zadania materiały i urządzenia i inne wymagane dokumenty. Odbiór zadania zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.
4. Wymagany okres gwarancji jakości na wykonane zadanie wynosi minimum 24 miesiące.
5. Wykonawca będzie prowadził prace przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do wyznaczenia na czas realizacji zadania osoby odpowiedzialnej za koordynację prac i działania podległych pracowników.

5. Część informacyjna.

1. Wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji zadania, Wykonawca będzie zobowiązany usunąć na własny koszt.
2. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i odpowiedzialności w zakresie:
 - a. organizacji prac,
 - b. ochrony środowiska,
 - c. warunków bezpieczeństwa pracy,
 - d. zabezpieczenia terenu prac przed dostępem osób trzecich.
4. Wykonawca realizujący zadanie, rozumiany jako wytwórca odpadów, zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:
 - a. ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz.1232, z późn. zm.),
 - b. ustawy z dnia 14.12.2012 r. O odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.),
5. Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
6. Zamawiający stosuje gwarancję dobrego wykonania.
7. Przed udostępnieniem Wykonawcy terenu prac Zamawiający wymagać będzie przedłożenia polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu prowadzonej działalności na kwotę minimum wartości realizowanego zadania.

Sporządził :

Arkadiusz Żebrowski

Załączniki:

1. Rysunek poglądowy naprawy łącznika