

PRZEDMIAR ROBÓT

1. Zabezpieczenie przed przeciekaniem fragmentu zadaszenia.

Lp.	Czynność	j.m.	Ilość
1	Oczyszczenie powierzchni fragmentu (płaska część bezpośrednio stykająca się z pochyłą ścianą osłonową) zadaszenia wiatrołapu – zmycie szyb, oczyszczenie profili.	m ²	5,7
2	Demontaż części istniejących obróbek blacharskich oraz systemowych listew dociskowych.	mb	15,6
3	Przygotowanie, dostawa i montaż płyt z poliwęglanu komorowego o grubości 6 mm (w kolorze bezbarwnym lub „dymnym”). Brzegi płyt poliwęglanowych zostaną zabezpieczone systemową taśmą uszczelniającą oraz profilami typu F. Poliwęglan będzie mocowany do istniejącej konstrukcji za pomocą systemowych profili aluminiowych z uszczelkami. Zostaną zamontowane dwie połacie poliwęglanu: jedna w płaszczyźnie pionowej „wyrównująca” powierzchnie ścianki szczytowej zadaszenia estakady, druga dwuspadowa ponad istniejącym zadaszeniem szklanym, stanowiąca zasadniczą ochronę przed przeciekami.	m ²	15,1
4	Wykonanie, dostawa i montaż nowych obróbek blacharskich na stykach arkuszy poliwęglanowych oraz na połączeniu poliwęglanu z kalenicą istniejącego zadaszenia	mb	10,4
5	Uszczelnienie połączenia arkuszy poliwęglanowych z istniejącą pochyłą ścianą osłonową poprzez naklejenie specjalistycznej taśmy samowulkanizującej i wysokiej odporności na warunki atmosferyczne.	mb	5,2
6	Roboty przygotowawczo – porządkowe	kpl.	1

2. Uszczelnienie styku aluminiowo-szklanych ścian wiatrołapu z posadzką.

Lp.	Czynność	j.m.	Ilość
1	Dokładne osuszenie i oczyszczenie powierzchni posadzki granitowej w bezpośrednim sąsiedztwie ścianek aluminiowo-szklanych.	m ²	8
2	Uszczelnienie styku ścianek z posadzką, poprzez naklejenie specjalistycznej taśmy samowulkanizującej i wysokiej odporności na warunki atmosferyczne	mb	8
3	Roboty przygotowawczo – porządkowe	kpl.	1