

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie i utylizacja nieczynnych linii kablowych teletechnicznych na terenie lotniska im Fryderyka Chopina oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie.

Przebiegi kabli:

L.p.	Nr kabla	Relacja	Rodzaj kabla /pojemność	Długość kabla (w metrach)	Długość dzierżawionej kanalizacji od PPL (w metrach)
1	Linia kablowa nr 628	CKRL - St. AFTN (ST 11 - ST 12)	2x(50x4x0,6)	2x40	10
2	Linia kablowa nr 771	CKRL - St. AFTN (ST 11 - ST 12)	50x04x0,8	100 (68)	10
3	Linia kablowa nr 772	CKRL - St. AFTN (ST 11 - ST 12)	50x4x0,6	100 (68)	10
4	Linia kablowa nr 773	CKRL - St. AFTN (ST 11 - ST 12)	25x4x0,6	100 (68)	10
5	Linia kablowa nr 774	CKRL - St. AFTN (ST 11 - ST 12)	15x4x0,6	100	10
6	Linia kablowa nr 736	CKRL - ILS Załuski (ST 11 - ST 25)	5x4x0,6	3531	2500
7	Linia kablowa nr 726	CKRL - ILS Załuski (ST 11 - ST 25)	5x4x0,6	3133	2500
8	Linia kablowa nr 634	CKRL - JW. Paluch (ST 11 - ST 84)	5x4x0,7	800	350
9	Linia kablowa nr 740	CKRL – Widzialnościo- mierz środk. 3-3 (ST 11 - ST 151)	5x4x0,8	780	700
10	Linia kablowa nr 741	CKRL - Widzialnościomier z 1-1 (ST 11 - ST 152)	5x4x0,8	2029	1900
11	Linia kablowa nr 742	CKRL - Wiatromierz 3-3 (ST 11 - ST 153)	5x4x0,8	3397	3300
12	Linia kablowa nr 737	CKRL - Widzialnościomier z 3-3 (ST 11 - ST 148)	5x4x0,8	3274	3150
13	Linia kablowa nr 738	CKRL - Podst. Chmur (ST 11 - ST 150)	5x4x0,8	3497	3400

14	Linia kablowa nr 739	CKRL - Wiatromierz 1-1 (ST 11 - ST 149)	5x4x0,8	1950	1800
15	Linia kablowa nr 780	CKRL - RVR-2 Nad. (ST 11 - MT 202)	21x2x0,8	660	600
16	Linia kablowa nr 695	SO 3 - ILS Ście. Kont. WSK (ST 122 - ST128)	10x4x0,8	400	50
17	Linia kablowa nr 782	RVR1 Nad. - Celiometr C3 (MT 200 - MT 202)	10x2x0,8	1050	1000
18	Linia kablowa nr 786	RVR1 Nad. - RVR1 Odb. (MT 200 - MT 201)	10x2x0,8	80	70
19	Linia kablowa nr 820	CKRL - Celiometr 3,3 (ST 11 - MT 215)	10x2x0,8	4010	3900
20	Linia kablowa nr 781	RVR1 Nad. - Celiometr C1 (MT 200 - MT 214)	10x2x0,8	1050	1000
21	Linia kablowa nr 785	RVR1 Nad. - RVR2 Nad. (MT 200 - MT 202)	10x2x0,8	2100	2000
22	Linia kablowa nr 787	RVR2 Nad. - RVR2 Odb. (MT 202 - MT 203)	10x2x0,8	80	70
23	Linia kablowa nr 784	RVR2 Nad. - RVR3 Nad. (MT 202 - MT 204)	10x2x0,8	1900	1800
24	Linia kablowa nr 783	RVR3 Nad. - Celiometr C2 (MT 204 - MT 213)	10x2x0,8	1500	1400
25	Linia kablowa nr 788	RVR3 Nad. - RVR3 Odb. (MT 204 - MT 205)	10x2x0,8	80	70
26	Linia kablowa nr 768	SO2 - ILS"W" kier. 3,3 (ST 124 - ST 43)	25x4x0,8	2810	2700
	Razem			38591	31810

Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni przy wykonywaniu powyższego zadania zobowiązani są do posiadania stosownych uprawnień dostępu na płytę lotniska im. Chopina w Warszawie i prowadzenia prac wymaganych przez PP Porty Lotnicze. Koszty szkoleń oraz uzyskania przepustek umożliwiających wjazd i poruszanie się po terenie lotniska im. Fryderyka Chopina ponosi Wykonawca. Koszt szkolenia ze świadomości ochrony lotnictwa cywilnego wynosi 100 zł od osoby, natomiast koszty przepustek można znaleźć na stronie: <http://www.lotnisko-chopina.pl/pl/przepustki-i-zezwozenia-cennik-obowiazujacy-od-01-11-2015.html>. Wykonawca ma obowiązek przedstawić dokumenty potwierdzające użycie kabli zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.