

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót remontowych, nowej aranżacji istniejących pomieszczeń aneksów kuchennych, przy zachowaniu dotychczasowych funkcji (pomieszczenie nr 604, 110 i 15) oraz wykonanie robót remontowych (malarskich i posadzkarskich) w pokojach biurowych nr 123, 124, 134 i pokoju wypoczynku nr 603, w budynku Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w Gdańsku

2. Adres obiektu: Gdańsk ul. Słowackiego 196

3. Nazwa i kod ze Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod: 45453000-7 roboty remontowe

Kod: 39141000-2 meble i wyposażenie kuchni

4. Nazwa Zamawiającego:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8

5. Osoby, które opracowały opis przedmiotu zamówienia:

Jadwiga Bogusz

Spis zawartości opisu przedmiotu zamówienia:

- I. Część opisowa.
 - 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
 - 2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
 - 3. Opis wymagań Zamawiającego.
 - 4. Warunki udziału w postępowaniu.
- II. Część informacyjna.

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy:

- 1.1 Wykonania wstępnej koncepcji architektonicznej aranżacji aneksów kuchennych. Przed przystąpieniem do wykonania zadania projektanci Wykonawcy (w zakresie technicznym, architektonicznym, sanitarnym i elektrycznym) mają obowiązek przeprowadzić inwentaryzację stanu faktycznego.
- 1.2 Wykonania projektu aranżacji aneksów kuchennych. W celu ostatecznej akceptacji należy konsultować koncepcję z Zamawiającym.
- 1.3 Wykonania robót remontowych w aneksach kuchennych wraz z dostawą i montażem mebli kuchennych i wyposażeniem.
- 1.4 Wykonania robót remontowych (malarskich i posadzkarskich) w pokojach biurowych nr 123, 124, 134 i w pokoju wypoczynku nr 604.
- 1.5 Utrzymywanie na bieżąco porządku podczas wykonywanych prac, sprzątanie po robotach (mycie stolarki okiennej i drzwiowej itp.) oraz wywóz i utylizacja materiałów z rozbioru.

Budynek Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego jest obiektem czynnym, znajduje się w całodobowym użytkowaniu.

W załączeniu rysunki techniczne - inwentaryzacja pomieszczeń:

- aneks kuchenny nr 604, na poziomie 6 piętra, pod salą operacyjną TWR,
- aneks kuchenny nr 110, na poziomie 1 piętra,
- aneks kuchenny nr 15, na poziomie parteru,
- pokój wypoczynku nr 603, na poziomie 6 piętra,
- pokój biurowy nr 123, 124, 134, na poziomie 1 piętra.

Zakres robót:

1. ANEKS KUCHENNY pomieszczenie nr 604 (pod Salą operacyjną TWR), o powierzchni 11,30m² i wysokości od posadzki do sufitu podwieszanego 2,47m.
 - a) demontaż i usunięcie istniejących niepotrzebnych mebli i elementów wyposażenia,
 - b) wymiana płytek podłogowych + cokoły i okładzin ściennych wraz z izolacją – zabezpieczenie przeciwwilgociowe i przeciwwgrzybiczne, wyrównanie poziomów posadzki – likwidacja progów,
 - c) wymiana paneli sufitu podwieszanego,
 - d) wymiana kratki wentylacyjnych aluminiowych o wymiarach 600x600mm - szt. 1 oraz anemostatów – szt.2,
 - e) wymiana opraw oświetleniowych - szt. 4,
 - f) wymiana łączników elektrycznych, gniazd elektrycznych,
 - g) ostrożny demontaż i ponowny montaż istniejących czujek dymowych po wykonaniu sufitu podwieszanego, sprawdzenie poprawności działania przez firmę serwisującą EG Automatyka po montażu,
 - h) malowanie dwukrotne ścian farbą lateksową z przygotowaniem podłoża,

- i) dostawa i montaż mebli kuchennych wraz z wyposażeniem (lodówka, kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza ceramiczna, zlewozmywak z baterią),
 - j) dostawa i montaż zabudowy/regalu w postaci szafek,
 - k) uszczelnienie stolarki okiennej , wymiar 1,80x1,77,
 - l) montaż rolet okiennych.
2. ANEKS KUCHENNY pomieszczenie nr 110 (na poziomie I piętra) i nr 15 (na poziomie parteru), o powierzchniach: pom. nr 110 - 21,40m² i wysokości od posadzki do sufitu podwieszanego 2,94m, pom. nr 15 – 21,40m² i wysokości od posadzki do sufitu podwieszanego 3,0m.
- a) demontaż i usunięcie istniejących niepotrzebnych mebli i elementów wyposażenia,
 - b) wymiana płytek ceramicznych podłogowych + cokoły oraz okładzin ściennych wraz z izolacją – zabezpieczenie przeciwwilgociowe i przeciwgrzybiczne,
 - c) wyrównanie poziomów posadzki – likwidacje progów,
 - d) wymiana paneli sufitu podwieszanego,
 - e) wymiana krutek wentylacyjnych aluminiowych o wymiarach 600x600mm, szt. 1 oraz anemostatów – szt. 1,
 - f) wymiana opraw oświetleniowych, w ilości szt.5,
 - g) wymiana łączników elektrycznych, gniazd elektrycznych,
 - h) ostrożny demontaż i ponowny montaż istniejących czujek dymowych po wykonaniu sufitu podwieszanego, sprawdzenie po montażu poprawności działania przez firmę serwisującą EG Automatyka,
 - i) malowanie dwukrotne ścian farbą lateksową z przygotowaniem podłoża,
 - j) dostawa i montaż mebli kuchennych wraz z wyposażeniem (lodówka, kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza ceramiczna, zlewozmywak z baterią),
 - k) montaż rolet okiennych.
3. POKÓJ SOCJALNY pomieszczenie nr 603 (pod salą operacyjną TWR), o powierzchni 8,5m² i wysokości 2,47m.
- a) wymiana wykładziny dywanowej z przygotowaniem podłoża, oblistwowaniem i montażem progów,
 - b) malowanie dwukrotne ścian farbą lateksową z przygotowaniem podłoża,
 - c) malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej- 0,9x2,0x2szt.,
 - d) wymiana paneli w sufitach podwieszanych,
 - e) wymiana krutek wentylacyjnych, szt. 1 oraz wymiana anemostatów szt. 2,
 - f) wymiana opraw oświetleniowych, szt. 3,
 - g) wymiana łączników elektrycznych, gniazd elektrycznych,
 - h) montaż rolet okiennych,
 - i) usunięcie istniejących niepotrzebnych mebli i elementów wyposażenia,
 - j) wynoszenie na czas remontu i wnoszenie istniejących potrzebnych mebli,
 - k) ostrożny demontaż i ponowny montaż istniejących czujek dymowych po wymianie paneli sufitu podwieszanego, sprawdzenie po montażu poprawności działania przez firmę serwisującą EG Automatyka.
 - l) wykonanie i montaż stolika z blatem laminowanym, o wymiarach 60x60cm.

4. POKÓJ BIUROWY:

- nr 134 – o powierzchni 19,50m² i wysokości 3,00m,
 - nr 124 – o powierzchni 27,00m² i wysokości 3,00m,
 - nr 123 - o powierzchni 26,50m² i wysokości 3,00m,
- a) wnoszenie na czas remontu i wnoszenie istniejących mebli i elementów wyposażenia,
 - b) wymiana wykładziny dywanowej wraz z przygotowaniem podłoża, i oblistwowaniem i montażem progów.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

1. Pożądana jest wizja lokalna oferenta w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
2. Należy zabezpieczyć elementy systemu sygnalizacji pożarowej, w szczególności czujki przed zabrudzeniem.
3. Zamawiający udostępni podłączenie mediów dla wykonania prac.
4. Ze względu na bezpieczeństwo ruchu lotniczego przewiduje się prowadzenie prac rozbiórkowych i innych głośniejszych np. wiercenie w betonie, wstrzeliwanie kołków, demontaż płytek podłogowych itp. tylko w godzinach małego natężenia ruchu tj. między godziną dwudziestą trzecią a czwartą w nocy czasu lokalnego i po uzyskaniu na bieżąco zgody Zamawiającego.
Organizacja robót musi być prowadzona w sposób umożliwiający Zamawiającemu pracę bez zakłóceń.
5. Wszelkie prace prowadzone będą, zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez Wykonawcę.
6. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zagospodaruje powstałe w trakcie realizacji zadania odpady.
Wszystkie prace szczególnie niebezpieczne, należy prowadzić z zachowaniem najwyższych środków ostrożności (odpowiednie instrukcje postępowania, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, asekuracja). Informacje dotyczące bezpieczeństwa technicznego oraz inne wskazówki:
Ze względu na duży ciężar produktu, zalecana jest szczególna ostrożność podczas obróbki (prawidłowe podnoszenie, niebezpieczeństwo zgniecenia itp.).
Podczas obróbki mogą powstawać trociny oraz pył szlifierski; pyłu z włókien drzewnych nie należy wdychać (stosować środki ochronne oraz systemy odsysania pyłu).
7. Każdy pracownik powinien być wyposażony w indywidualny sprzęt bezpieczeństwa.
8. Podczas pracy należy odpowiednio zabezpieczyć teren prowadzonych prac oraz informować o prowadzonych pracach osoby mogące znaleźć się w zasięgu prowadzonych prac.
9. Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na terenie prowadzonych robót i poza jego terenem.
10. Załączony przedmiar robót jest materiałem pomocniczym. **Wszelkie wymiary należy sprawdzić w naturze.**
11. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania przepustek tymczasowych niezbędnych do wejścia i poruszania się po terenie PAŻP, w obszarze prowadzonych robót.
12. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań ponosi Wykonawca.

13. Wykonawca wyznaczy osobę do kierowania pracami będącymi przedmiotem umowy, która będzie pełniła stały nadzór w czasie wykonywania prac.

14. Demontaż i ponowny montaż istniejących czujek dymowych po wykonaniu sufitu podwieszanego, wykona firma serwisująca system sygnalizacji pożaru w budynku TWR. Wszelkie koszty z tym związane pokryje Wykonawca.

3. Opis wymagań Zamawiającego:

BRANŻA BUDOWLANA

Szczególną uwagę zwrócić na:

Po rozebraniu okładzin ceramicznych należy usunąć wszystkie warstwy izolacyjne i klejowe, doprowadzając do odsłonięcia szorstkiej, nośnej, dobrze przyczepnej powierzchni betonu), szczególnie należy zwrócić uwagę na przygotowanie podłoża, sprawdzenie jego parametrów przyczepności (należy usunąć wszystkie fragmenty wpływające na osłabienie przyczepności).

Zastosowanie odpowiednich preparatów antykapilarnych, gruntujących, wyrównujących i uszczelniających - zwracając uwagę na zalecane przestrzeganie instrukcji zawartych w kartach technicznych stosowanych materiałów.

Wykonać hydroizolację nakładając co najmniej dwie warstwy masy uszczelniającej.

Po uszczelnieniu, bezpośrednio przed naniesieniem warstwy wyrównującej podłoże zagruntować a następnie uzupełnić ubytki oraz skorygować spadki.

Dobór odpowiednich zapraw klejowych do wykonania okładzin ceramicznych – zapewni to ich optymalną trwałość.

UWAGA! Spełnienie w/w wymogów jest możliwe przy zastosowaniu materiałów jednego producenta oferującego zachowanie jednorodności technologicznej poszczególnych czynności.

CHEMIA BUDOWLANA

Proponowane materiały spełniające wymagania PN-EN 12004+A1:2012E

- a) Preparat do gruntowania pod warstwy wyrównawcze, zmniejszająca nasiąkliwość podłoża – beton niechłonny.
- b) Wysokoelastyczna zaprawa klejowa do okładzin ceramicznych, klasa 2, zgodnie z PN-EN 12004
- c) Wylewka samopoziomująca – do wyrównania podłoża pod okładziny ceramiczne, CT G25-F4 wg. PN-EN 13813.

CERAMIKA

Szkło lakierowane (na ścianach między szafkami) – w ilości ok. 10,00m².

Płytki podłogowe (gres) – w ilości ok. 54,10 m².

Kształtki i płytki mają spełniać wymagania według PN-EN 14411:2013-04E i EN186/1.

Gres drewnopodobny (+ cokół h=8cm)

1. Deski ceramiczne drewnopodobne, w ciepłym odcieniu jasnego brązu (faktura i kolor naśladujące drewno), gr. 10 mm, deski prostokątne, podłużne, szer.16-18mm, dł. 95-110cm, gres ratyfikowany natural.
2. Wymagana jest przeciwpoślizgowość powierzchni płytek ceramicznych – klasa min. R9, gatunek 1.

3. Wymagana odporność na ścieranie – klasa ścieralności mim. C5 (może być stosowany w pomieszczeniach komercyjnych o silnym natężeniu ruchu).
4. Gres prasowany na sucho, z niską absorpcją wody, grupa B1A.
5. Szczegółowe uzgodnienia kolorystyki, wzoru, faktury i wymiarów płytek ceramiki do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektowania. Materiały referencyjne: MONOCIBEC, seria Manitoba, kolor Douglas albo równoważny.

Szkło lakierowane

Szkło hartowane, ESG, gr. 6mm – 8mm, lakierowane; z wysokiej jakości powłoką lakieru od spodniej części szkła (wygląd nieprzezierny); h = ok. 70cm (od wierzchu blatu kuchennego, tj. od poziomu +90cm w stosunku do poziomu posadzki); klejone do ściany.

Produkt certyfikowany.

Szczegółowe dane techniczne dot. wykonania – zgodnie z wytycznymi producenta.

Wykonawca jest zobowiązany do zatwierdzenia przez Zamawiającego wzoru, koloru, faktury szkła i folii na etapie projektowania. Kolor referencyjny: NCS S 1602-G50Y (jasny szary).

WYKŁADZINA DYWANOWA (+cokół h=8cm)

1. Wykładzina dywanowa klejona na całej powierzchni, przeznaczona do pomieszczeń o wysokim natężeniu ruchu. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektowania.

1) Parametry techniczne wykładziny:

- warstwa spodnia – juta syntetyczna ;
- mała lub żadna podatność na ogień;
- wykładzina antyelektrostatyczna;
- klasa ścieralności- ekstremalna;
- gwarancja- min. 3 lata;
- do stosowania przy obciążeniu krzesłami na kółkach;
- posiada atest. Certyfikat CE zgodny z dokumentem odniesienia: Norma EN 14041 lub EN 13501-1

2) Klej do wykładziny:

- bezrozpuszczalnikowy,
- bezzapachowy,
- odporny na pranie

FARBA MALARSKA

Malowanie ścian – farba lateksowa, matowa, do stosowania w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci, kolor jasny do uzgodnienia z Zamawiającym PN-EN13 300. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

Malowanie stolarki drzwiowej – emalia ftalowa, jednoskładnikowa, do ogólnego stosowania, na bazie PN-65/C-81553.

Wymagania techniczne farb:

- wysoka trwałość barw,
- wysoka przyczepność do podłoża,
- stopień połysku – matowy,
- odporność na szorowanie – I klasa wg. PN-C-81914 2002,
- zapewnia swobodne oddychanie.

SUFITY PODWIESZANE

Panele sufitów podwieszanych: płytowe, mineralne, perforowane, 600x600x9,5mm z krawędzią typu A, wodoodporne, kolor biały zbliżony do RAL 9010, dostosowane do obowiązujących norm w pomieszczeniach mokrych,

Ciężar (kg/m²): 6,50 – 6,0;

Klasa reakcji na ogień: min. A2;

Pochłanianie dźwięku α_w : 0,65 – 0,70;

Izolacyjność dźwiękowa : 37 - 42 dB;

Odporność na wilgoć RH: do 70%;

Odbicie światła: 73 - 78%;

% perforacji: 15 - 18%.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

W ramach zadania należy wykonać w remontowanych pomieszczeniach wymianę wszystkich opraw oświetleniowych oraz osprzętu elektrycznego. Po wymianie należy wykonać pomiary ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej.

Oświetlenie.

Wszystkie nowo instalowane oprawy oświetleniowe (sufitowe) muszą być oprawami energooszczędnymi z diodowymi źródłami światła o barwie ciepłej. Muszą posiadać wszelkie niezbędne certyfikaty, atesty i dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Zasilanie napięciem 230 VAC, 50 Hz, klasa ochronności II, zasilacz wbudowany lub w zestawie. Stopień ochrony IP dostosowany do funkcji pomieszczenia (w pomieszczeniach mokrych – minimalne IP 44). Kolorystyka opraw dostosowana do kolorystyki sufitów i ścian (do uzgodnienia z Zamawiającym).

Oprawy oświetlenia ogólnego, sufitowe – oprawy typu panel LED przeznaczone do montażu w sufitach podwieszonych w systemie modułowym 600x600 i GK.

Osprzęt elektryczny.

Gniazda, wyłączniki, przyciski – nowoczesne, pochodzące od producentów posiadających w Polsce sieć sprzedaży np. Berker, Ospel, Legrand lub równoważne, podtynkowe, ramkowe, przeznaczone do instalowania w puszkach łączeniowych montowanych w ścianach betonowych i GK. Stopień ochrony IP dostosowany do funkcji pomieszczenia (w pomieszczeniach mokrych – minimalne IP 44). Kolorystyka osprzętu dostosowana do kolorystyki ścian (do uzgodnienia z Zamawiającym). Całość instalowanego osprzętu powinna pochodzić od jednego producenta i z tej samej serii oraz posiadać zaciski gwintowe. Gniazda elektryczne – typu „E”, jednofazowe 2P+N z uziemieniem, z okrągłym bolcem, 16 A, 250 V.

Wykaz gniazd, wyłączników i przycisków:

Pomieszczenie	Gniazdo 230V	Wyłącznik		Wyłącznik schodowy	Przycisk	Oprawa	
		pojedynczy	podwójny			Sufitowa	Naścienna
Pom. nr 604	4	1				4	
Pom nr 110, 15	10	2				10	
Razem	14	3				14	

ROLETY OKIENNE

Rolety dzień/noc z metalowymi uchwytyami bocznymi kol inox, tkanina z atestem niepalności (w oknach wszystkich pomieszczeń objętych zakresem opracowania).

Rolety dzień/noc - roletki z tkaniny w poziome pasy transparentne i zaciemniające; system nawijający – polerowane aluminium; sterowanie roletami - ręcznie za pomocą koralika (w kolorze systemu); rolety montowane w niszy okiennej.

Ilość sztuk: 14szt. (6 szt. w oknach o wym. 180x177cm, 1szt. w oknie 180x70, 1 szt. w oknie 220x80, 3 szt. w oknach 165x200, 3 szt. w oknach 256x200).

Szczegółowy sposób montażu – na podstawie wytycznych i zaleceń producenta.

Materiały referencyjne: Rolety LUXAN, typ: Luxan 5011, DZIEŃ /NOC, model Ultimata, albo równoważny.

Uwaga! Należy zastosować produkt zgodnie ze wskazaną marką referencyjną lub produkt o równorzędnych parametrach technicznych i użytkowych.

Zabudowy meblowe, meble wolnostojące.

Uwaga! Należy zastosować produkty zgodnie ze wskazaną poniżej marką referencyjną lub produkty o równorzędnych parametrach technicznych i użytkowych.

Uwagi ogólne.

Poniższe opisy przedstawiają minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne, o równorzędnych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. Akceptuje się oferty równoważne, m.in. o ile spełnione są minimalne grubości podanych materiałów oraz komponentów. W przypadku oferowania mebli równoważnych należy przedstawić dokładny opis, zdjęcie wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta.

Ewentualne wskazane jako marki referencyjne nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.

ZABUDOWA KUCHNI

Korpusy i półki do wykonania z płyty laminowanej, grubości 18mm. Fronty wykonane z płyty MDF (o wysokiej gęstości), grubości 16,4mm. Wszystkie szafki wyposażone w zamek (zamykane na kluczyk i klik, bezuchwytowo). Okucia niewidoczne (marka referencyjna: Blum lub równoważne). W przypadku zabudowy kuchni – uchwyty ze stali nierdzewnej, relingowi, rozstaw 150-180mm (marka referencyjna: Gamet UU67, lub równoważne). Kolor: biały lub jasno szary lub imitujący drewno (wiśnia) Błat kuchenny - płyta MDF (o wysokiej gęstości).

Materiały referencyjne: PŁYTA MDF KRONO-SWISS (KOLOR: D1362 PE (Memphis Cherry) lub K 101 SM (BIAŁY) lub U 112 SM (SZARY). KRONOPOL Sp. z o.o., albo równoważny;

Uwaga! Należy zastosować produkt zgodnie ze wskazaną marką referencyjną lub produkt o równorzędnych parametrach technicznych i użytkowych.

Kuchnia wyposażona w:

- 1) Lodówka typ Simens KG39NXI32 lub równoważna – 2 sztuki.
- 2) Lodówka do zabudowy Whirlpool ARG 585 lub równoważna – 1sztuka.
- 3) Okap teleskopowy BEKO CTB 6407, lub równoważny – 3 sztuki.
- 4) Płyta grzewcza ceramiczna – 2 pola Bosch PKF375V14E lub równoważna – 1 sztuka.
- 5) Pyta grzewcza ceramiczna Bosch PKF651F17E – 4 pola lub równoważna - 2 sztuki.
- 6) Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool (nr katalogowy 113047) – 3 sztuki.
- 7) Zlewozmywak prostokątny jednokomorowy Franke Sirius Sid 611-78 114.0181.972 lub równoważny – 3 sztuki.
- 8) Bateria zlewozmywakowa sztorcowa, jednouchwytowa, regulator ceramiczny, montaż jednootworowy, materiał: satyna, przyłącza elastyczne, Franke Lula lub równoważna – 3 sztuki.

Wykonawca zobowiązany jest pobrać wymiary rzeczywiste i dopasować wymiary szafek do wybranych sprzętów AGD. Płyta laminowana musi posiadać atest higieniczności.

Zastosowane wyroby budowlane powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów (posiadać certyfikaty, deklaracje zgodności) zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, tekst jednolity (Dz.U. 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami).

Ewentualne wskazane jako marki referencyjne nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.

Zabudowa (regał) w postaci szafek gastronomicznych, o wymiarach 170x215mm, głębokość 400mm (30 szafek) – Aneks kuchenny nr 604.

Korpusy i półki do wykonania z płyty laminowanej, grubości 18mm. Fronty wykonane z płyty MDF (o wysokiej gęstości), grubości 16,4mm. Wszystkie szafki wyposażone w zamek (zamykane na kluczyk i klik, bezuchwytowo). Okucia niewidoczne (marka referencyjna: Blum lub równoważne). Płyta laminowana musi posiadać atest o klasie higieniczności E1.

UWAGA! na frontach szafek – naklejane cyfry (numery szafek);

Cyfry – czcionka Geometric 885 Outline EU (Biblioteka BITSREAM), wielkość cyfr – wys. 6cm, kolor czarny lub ciemno szary.

Stół owalny o wymiarach: wysokość 70-75 cm, długość 140-145 cm, z blatem z płyty wiórowej laminowanej, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Podstawę stołu powinna stanowić jedna noga chromowana, okrągła o średnicy min. fi 70-75 mm, umocowana na podstawie talerzowej, stalowej malowanej na kolor aluminium, o stałej grubości 12-13 mm elementu metalowego, posiadającej minimum

6 stopiek do poziomowania. Pomiędzy kolumną nogi, która powinna posiadać długość min. 640-660 mm, a blatem stołu powinna występować tarcza stalowa mocowana do blatu. Stół musi posiadać dokument potwierdzający spełnienie norm PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-3:2004, PN-EN 14074:2006 oraz atest higieniczności. Kolor – biały. Ilość – 3 sztuki (aneks kuchenny nr 110 i nr 15, 604)

Materiał referencyjny: Stolik owalny z systemu Primo Space, albo równoważny.

Stolik na 4 nogach o wymiarach 40-45x40-45x35-40 (h) cm. Błat wykonany z płyty laminowanej. Cztery nogi zespawane z zamkniętą ramą podbłatową. Połączenie powinno być wykonane w sposób niewidoczny, dokładnie wyszlifowane. Grubość blatu – 10-12mm. Rama o przekroju min. 30 x 10 mm. Stelaż chromowany. Stopki plastikowe. Stolik powinien posiadać atest wytrzymałości zgodnie z normą PN-EN 1730. Ilość – 1 sztuka.

Materiał referencyjny: Stolik Mody, albo równoważny.

Krzesło: siedzisko i oparcie wykonane z bukowej sklejki. Uchwyt w górnej części oparcia ułatwiający przenoszenie krzesła. Rama stalowa, chromowana. Szerokość krzesła 450-500 mm, głębokość siedziska 400-450 mm. Atest wytrzymałościowy: EN 13761, EN 1728, EN 1022, EN 15373 poziom 2. Wykończenie – biały lub jasno szary, laminat. Ilość – 14 sztuk.

Materiał referencyjny: Krzesło Alani, albo równoważny.

4. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- b) dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – uprawnienia wykonawcze
- c) pracownicy posiadają ważne lekarskie badania profilaktyczne, są przeszkoleni w dziedzinie bhp, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz posiadają wszystkie niezbędne do pracy uprawnienia,
- d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- e) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności,
- f) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Gwarancje i serwis gwarancyjny.

Zamawiający wymaga:

- minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.

W okresie gwarancyjnym Zamawiający wymaga przyjazdu ekipy naprawczej w ciągu 8 godz. od momentu zgłoszenia awarii, wykonania naprawy do 2 dni od momentu zgłoszenia awarii.

Termin realizacji

Termin realizacji - do 4 m-cy od daty protokółarnego przekazania terenu.

Oferta

Oferta musi zawierać:

- a) cenę netto i brutto za wykonanie zadania,
- b) proponowany czas realizacji zadania,
- c) proponowany okres gwarancji na wykonane roboty.

Do oferty należy załączyć kopie niżej wymienionych dokumentów:

- aktualny wyciąg określający status firmy,
- kopie Regon,
- zaświadczenie o nadaniu NIP,
- kopię polisy ubezpieczeniowej,

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca złoży zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto w formie przewidzianej przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.).

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Ustawa Prawo Budowlane, tekst jednolity (Dz.U. 2013, poz. 1409 z późniejszymi zmianami).
- Polskich Norm wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. (Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156), a także zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
- Wszystkie pozostałe przepisy szczególne i Polskie Normy mające zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania i docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych.
- Obowiązujące przepisy BHP i PPOŻ

2. Wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt.